

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

074 Ostrava hl.n., administrativní budova Skladištní

Objekt:

01 - ZTI, obklady, koberce, dveře, malby, vyklizení nábytku

Místo:

Datum:

16. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

111 852,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 952,64

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 525,30

1	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus			432,00
2	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus			2 780,00
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			1 865,00
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, obkladů	m			1 380,00
5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus			568,00
6	M	55331117	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 levá, pravá	kus			920,00
7	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			558,00
8	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			47,20
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Jakékoli šířky rýhy - ZTI	m2			108,90
10	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm - ZTI	m2			218,70
11	K	619991001	Zakrytí podlah fólií	m2			647,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 534,90

12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			280,00
13	K	766691914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			75,90
14	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maltv	m2			416,00
15	K	974031144	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m			228,00
16	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			3 255,00
17	K	HZS4.1	Sťahování a vyklizení nábytku na určené místo, vynášení a opětovné vnesení nábytku	hod			2 280,00

D 99

Staveništní přesun hmot

629,64

18	K	998018001	Přesun ruční budova v - 6m	t			629,64
----	---	-----------	----------------------------	---	--	--	--------

D D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

2 262,80

19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			579,08
20	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybour. hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			311,02
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t			221,36
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			86,58
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního směsného odpadu	t			1 064,76

D PSV

Práce a dodávky PSV

92 899,60

D 721

Vnitřní kanalizace

1 060,93

24	K	721100902	Přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus			245,00
25	K	721174042	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m			345,00
26	K	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus			69,60
27	K	721300932	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m			340,00
28	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m			43,80
29	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%			17,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Vnitřní vodovod				3 829,73
30	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus			770,00
31	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m			36,80
32	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus			80,60
33	K	722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m			289,00
34	K	722174022	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m			296,00
35	K	722181111	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m			56,40
36	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustek DN 25	kus			376,00
37	K	722220151	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2	kus			278,00
38	K	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m			86,80
39	K	HZS	Ostatní nepředvídatelné práce spojené s rekonstrukcí	hod			1 520,00
40	K	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t			1,46
41	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%			38,67
D 725			Zařizovací předměty				6 718,08
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			128,00
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor			76,80
44	K	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus			13,40
45	K	725211616;	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šroubvy	soubor			3 400,00
46	K	725813111	Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2	soubor			436,00
47	K	725829131	Mtž baterie umyv stoj G 1/2	kus			292,00
48	K	725800967	Prodloužení Ke 263 G 1/2	kus			199,20
49	K	materiál	baterie umyvadlová s výpustí	ks			2 130,00
50	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t			28,60
51	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%			14,08
D 766			Konstrukce truhlářské				11 841,58
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus			1 971,00
53	M	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle bílé 800x1970mm	kus			6 660,00
54	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus			278,10
55	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus			528,00
56	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus			447,00
57	M	M8	dveřní kování s klikou	kus			1 197,00
58	K	766662811	Demontáž prahů dveří 1 křídlových	kus			116,70
59	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus			284,70
60	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus			272,10
61	K	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			86,98
D 776			Podlahy povlakové				48 352,66
62	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2			2 363,79
63	M	58581294	Větší spotřeba penetrace	*0			1 151,69
64	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			1 983,60
65	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2			927,33
66	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			399,06
67	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2			4 947,00
68	K	M	Větší spotřeba lepidla bez rozpouštědel	kg			801,91
69	K	985311311	Reprofilace rubu klenob a podlah cementovými sanačními maltami tl 110 mm	m2			1 974,00
70	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2			8 711,31
71	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m			434,00
72	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m			4 410,00
73	K	776421711	Vložení napezovaných pásek z podlahoviny do lišt	m			2 058,00
74	M	M1	Zátěžový koberec BEATAB 99 šíře 4 m, tř.32	m2			16 200,00
75	M	M2	Lišta kobercová	m			1 820,00
76	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%			170,97

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	781	Obklady keramické				5 035,14
77	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2			188,80
78	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			1 988,00
79	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2			202,40
80	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2			262,80
81	K	781494511	Plastový profil flex lep ukončovací	m			606,00
82	K	materiál.5	obklady keramické	m2			1 650,00
83	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			137,14
	D	783	Nátěry				1 748,73
84	K	783101201	Hrubé obrušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			30,41
85	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr 8 fungic přísadou truhlářských konstrukcí	m2			53,97
86	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezlbroušením	m2			103,68
87	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2			82,37
88	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			153,50
89	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			385,92
90	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			325,44
91	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			302,40
92	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			311,04
	D	784	Malby				14 312,65
93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			633,15
94	K	784161411	Celoplošné vyrovnaním podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			5 265,00
95	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			449,50
96	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2			2 970,00
97	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3.80m	m2			4 995,00

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 074

Stavba: 074 Ostrava hl.n., administrativní budova Skladištní

Objekt: 01 - ZTI, obklady, koberce, dveře, malby, vyklizení nábytku

P.č	Číslo položky	Název položky-	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			350,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			900,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

1 250,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 310405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 488e2a69-c5d4-4276-84a9-85e81708134d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2019 10:37:01



2978f156-9c68-434a-995b-f86bb8841987