

## **SMLOUVA O DÍLO**

**číslo: 2018040S**

**Dodatek č. 2**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Adresa: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

1.2. ZHOTOVITEL : **VODIS Olomouc s.r.o.**

Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc  
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

V souladu s čl. 10.3 SOD 2018040S a po dohodě obou smluvních stran byl z důvodu změny rozsahu díla vystaven tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2018040S na zpracování projektové dokumentace

### **REKONSTRUKCE ÚV HRDIBOŘICE - III. ETAPA BUDOVA ČERPAČÍ STANICE A TRAFOSTANICE, SKLAD CHLORU**

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

### **Čl. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA**

3.1 Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci části hlavní budovy ÚV Hrdibořice, ve které se nachází čerpačí stanice, velín a zázemí pro obsluhu, chlorovna, rozvodna, bývalá kotelna a trafostanice, budovy skladu chloru a dílen a rekonstrukce a rozšíření armaturní šachty na sacím potrubí z VDJ.

### 3.2 Projektová dokumentace bude zahrnovat tyto stavební objekty:

#### **SO 01 Čerpací stanice**

Rekonstrukce prostorů čerpací stanice a přilehlých místností (chodba, kotelna, rozvodna NN):

- Částečné zazdění oken, nové výplně otvorů (okna, dveře, vrata)
- Výměna obslužných manipulačních plošin a žebříků vč. obslužné plošiny jeřábu
- Výměna zakrytí trubních kanálů
- Očištění a nátěr ocelového schodiště do budovy filtrace
- Očištění a nátěr jeřábu vč. pojezdových drah
- Vybourání keramické dlažby ve strojovně a nahrazení litou podlahou
- Sanace vlhkosti vnějších stěn u kotelny vč. nezbytných úprav terénu a opravovaných vnějších ploch
- Vyspravení omítek stěn a stropů uvnitř opravované části budovy
- Rekonstrukce stavební elektroinstalace vč. osvětlení

#### **SO 02 Zázemí pro obsluhu a chlorovna**

- Stavební úpravy prostorů pro obsluhu
- Stavební úpravy chlorovny
- Rekonstrukce stavební elektroinstalace vč. osvětlení

#### **SO 03 Sklad chloru**

Rekonstrukce budovy skladu chloru a dílen v rozsahu:

- Změna dispozice – zmenšení prostoru pro skladování chloru
- Vybudování garáže vč. nových vrat
- Demolice stávající rampy a vyřešení vstupu do skladu chloru a nové garáže
- Vyspravení omítek vnitřních stěn a stropu
- Vyspravení podlahy
- Rekonstrukce stavební elektroinstalace vč. osvětlení a bleskosvodu

#### **SO 04 Armaturní šachta**

- Stavební úpravy a rozšíření armaturní šachty na sacím potrubí z VDJ
- Stavební elektroinstalace

#### **SO 05 Trafostanice**

Rekonstrukce prostorů trafostanice:

- Částečné zazdění oken, nové výplně otvorů (okna, dveře)
- Očištění a nátěr ocelových konstrukcí
- Vyspravení omítek stěn a stropů uvnitř opravované části budovy
- Vyspravení a nátěr podlahy
- Sanace vlhkosti vnějších stěn trafostanice vč. nezbytných úprav terénu a opravovaných vnějších ploch

#### **SO 06 Technika prostředí staveb – slaboproudá elektrotechnika a PZTS**

- Elektronické zabezpečení objektu

3.3 Projektová dokumentace bude zahrnovat tyto provozní soubory:

#### **PS 01 Čerpací stanice**

Provozní soubor PS 01 Čerpací stanice bude zahrnovat:

- Výměnu čerpadla pitné vody 200-CVE-400-30/III LC-s
- Výměnu zařízení pro zajištění výtlačného řadu (ZVŘ) před hydraulickým rázem
- Výměna pracích čerpadel
- Výměna dmychadel
- Výměna evakuace
- Výměna trubních vedení včetně armatur
- Výměnu rozvaděčů a kabeláže v čerpací stanici
- Výměnu NN rozvaděčů
- rekonstrukce MaR a ASŘ v čerpací stanici

PD na doplnění stávajícího řídicího systému **není** součástí nabídky - bude součástí dodávky ASŘ.

#### **PS 02 Chlorovna**

Provozní soubor PS 02 Chlorovna bude zahrnovat:

- Výměnu zařízení pro dávkování chloru
- Provozní rozvody silnoproudu
- Rekonstrukce MaR a ASŘ ve chlorovně

PD na doplnění stávajícího řídicího systému **není** součástí nabídky - bude součástí dodávky ASŘ.

#### **PS 03 Sklad chloru**

- Část strojní
- Provozní rozvody silnoproudu
- Rekonstrukce MaR a ASŘ ve skladu chloru

PD na doplnění stávajícího řídicího systému **není** součástí nabídky - bude součástí dodávky ASŘ.

#### **PS 04 Armaturní šachta**

- Nové vystrojení armaturní šachty na sacím potrubí z VDJ
- Provozní rozvody silnoproudu

#### **PS 05 Trafostanice**

Provozní soubor PS 05 bude zahrnovat

- Demontáž kobkové rozvodny a montáž nových VN zapouzdřených rozvaděčů
- Výměna stávajících transformátorů 22/0.4 kV
- Úprava stání transformátorů a vyvedení výkonu

3.4 Projektová dokumentace bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby stavebního povolení a provedení stavby v rozsahu přílohy č. 12 a 13 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 3.5 Součástí nabízených prací zahrnutých v ceně je:
- Zaměření stávajícího stavu objektu
  - Jednání s provozovatelem distribuční soustavy
- 3.6 Zhotovitel zajistí projednání rozpracované dokumentace s objednatelem a provozovatelem v potřebném rozsahu.
- 3.7 Celá dokumentace bude k závěrečnému termínu předána 6x v tištěné podobě a 1x na CD. Z toho 2 tištěná vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem. Výkaz výměr (slepý rozpočet) ve formátu \*.xls bude pouze na CD. Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá 1x tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby.

Předání dílčích částí dokumentace dle čl.5 bude pouze v elektronické podobě ve formátu \*.pdf.

- 3.8 Součástí díla není:
- PD na opravu vnějších stěn a střechy vč. hromosvodů hlavní budovy
  - PD na opravu vnějších stěn budovy u skladu chloru
  - Vypracování PD ústředního nebo plynového vytápění
  - Plán BOZP
  - Doplnění stávajícího řídicího systému – bude součástí dodávky ASŘ
  - Stavebně technický průzkum
  - Inženýrská činnost
  - Úhrada vyžádaných posudků, správních poplatků
  - Podání žádosti o stavební povolení
  - Obstarání souhlasů, případně smluv s vlastníky dotčených nemovitostí
  - Další ve smlouvě neuvedené činnosti

## **Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá dílo objednateli nejpozději do:

SO 02 Zázemí pro obsluhu a chlorovna, PS02 Chlorovna .....	31.7.2019
SO 03 Sklad chloru, PS 03 Sklad chloru .....	31.8.2019
SO 01 Čerpací stanice, PS 01 Čerpací stanice .....	30.9.2019
SO 04 Armaturní šachta, PS 04 Armaturní šachta	
SO 06 Technika prostředí staveb	
– slaboproudá elektrotechnika a PZTS.....	31.10.2019
SO 05 Trafostanice, PS 05 Trafostanice	
Rozpočet, výkaz výměr, celé dílo dle čl.4 .....	30.11.2019

### Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.7 Dodatek č. 2 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží jedno vyhotovení.

\*\*\*

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Prostějově, dne 31.5.2019  
Objednatel:



Ing. Pavel Řepka  
ředitel společnosti

V Olomouci, dne 31.5.2019  
Zhotovitel:



Ing. Josef Vychodil  
jednatel společnosti