Zjišťovací protokol - změny během výstavby

Evidenční číslo a název stavby:
II/105 Všetice most ev. č. 105-013

Číslo a název SO/PS: **SO 201 - Most ev. č. 105-013**
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 105-013

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
1	014101a	Poplatky za skladku zemina	M3	211.476	271.150	59.674	250.00	52 869.00		14 918.50	67 787.50	14 918.50
7	02742a	Provizorni lávka - prodlouženi a přesazeni mimo stavbu na nové základy	kpl					50000.00		45000	95000	45000
24	131173	Připočet výkop pro zhutněný štěrkopiskovy polštář (5.09m+6.1m)/2x(9.75+10.75)/2x0.5=28.674m3 aktualni množství	M3	207.252	235.926	28.674	110.00	22 797.72		3 154.14	25 951.86	3 154.14
37	227831	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu TR 108/16mm včetně kořene mikropiloty D 400 mm dl 3.0m	m	50	0.000	-50.000	335.00	16 750.00	16 750.00	0.00	0.00	-16 750.00
38	26124	Vrty pro kotveni injektáž mikropiloty na povrchu tř II D do 200mm	m	50	0.000	50.000	320.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	16 000.00
61	56963	Zpevnění krajnicz recyklovaného materiálutl do 150mm 255m x 2 x 0.3m = 153m2 - 26.5m2 = 126.5m2	m2	26.5	153.000	126.500	90.40	2 395.60		11 435.60	13 831.20	11 435.60
62	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1.0kg/m2 0.8kg/m2 2025m2-240.050m2 = 1784.95m2	m2	240.05	2025.000	1 784.950	16.50	3 960.83		29 451.68	33 412.50	29 451.68
63	572213	Spojovací postřik z emulze do 0.5kg/m2 0.3kg/m2 1935m2-1573m2 = 362m2	m2	1573.95	1935.950	362.000	6.87	10 813.04		2 486.94	13 299.98	2 486.94
64	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm	m2	1551	1986.000	435.000	230.00	356 730.00		100 050.00	456 780.00	100 050.00
66	574 E66	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL16 tl. 70mm nahrazen asfaltový vyrovnavací beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50mm	m2	240.05	0.000	-240.050	311.00	74 655.55	-74 655.55	0.00	0.00	-74 655.55
		Nové položky										
201	12922	Čištění krajnic od nánosu tl. do 100 mm	m2	0	255.000	255.000	39.00	0.00		9 945.00	9 945.00	9 945.00
202	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 10mm 1935m2 + 51 m2 = 1986m2	m2	0	1986.000	1 986.000	57.50	0.00		114 195.00	114 195.00	114 195.00
203	574A43	Asfaltový vyrovnavací beton pro obrusné vrstvy ACO11 tl. 50mm	m2	0	2025.000	2 025.000	246.00	0.00		498 150.00	498 150.00	498 150.00
		CELKEM:						**606 971.75**	**107 405.55**	**828 786.86**	**1 328 353.06**	**721 381.31**