


OTEG - STAROSTKA

OTRH

KOPIE: FIN

SMLOUVA z. 335/2016 - OTRH



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo zhotovitele 84/NCAB/008/110/2016



MUBOP00CEF4R

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Boskovice – řešení havarijního přetížení kanalizace v lokalitě Pod Střelnicí“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Boskovice

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice

IČO: 00279978

DIČ: CZ00279978

Zastoupená: Bc. Hana Nedomová, starostka

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Bc. Hana Nedomová, starostka

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Bc. Hana Nedomová, starostka

- ve věcech technických: Ing. Miloš Loubal

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Statutární zástupce: představenstvo a.s.

Zmocněná osoba: Ing. Ladislav Jančík, ředitel oblasti Střed o.z. Brno

Zdeněk Ptačovský, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Brno

IČ: 608 387 44

DIČ: CZ 608 387 44.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Jančík, Zdeněk Ptačovský

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Ing. Tomáš Chromčík, Ing. Jiří Vrtěl

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



(dále jen zhotovitel)

I.

Doplnění článku VI odst. 3. smlouvy o dílo - změna termínu plnění pro definitivní zapravení komunikací

1. Část díla - definitivní zapravení komunikací v hodnotě **203 108,50** dle přiloženého rozpočtu v Příloze č. 1 tohoto dodatku se termín dokončení 80 kalendářních dnů od předání staveniště netýká. Všechny ostatní práce v celkové hodnotě **1 265 604,24 Kč** budou dokončeny v řádném termínu 80 kalendářních dnů od předání staveniště.
2. Na základě odstavce 8. článku VI smlouvy o provádění prací ve vhodných klimatických podmínkách se smluvní strany dohodly na odpovídajícím prodloužení doby dokončení definitivního zapravení komunikací. Zhotovitel se zavazuje dokončit definitivní zapravení komunikací do 26. 5. 2017.

Příloha č. 1: Rozpočet definitivního zapravení komunikací

II.

1. Ostatní části Smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, s tímto souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen na ~~41.~~ schůzi Rady města Boskovic konané dne ~~22.11.2016~~ 2016 usnesením č. ~~37:2.~~

V Boskovicích dne 24. 11. 2016

V Olomouci dne

Za Objednatele:

Za zhotovitele:



Bc. Hana Nedomevá
starostka



Ing. Ladislav Jančík Zdeněk Ptačovský
ředitel oblasti Střed vedoucí OTÚ oblasti Střed
STRABAG a.s., o.z. Brno STRABAG a.s., o.z. Brno

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Střed
Holická 29, 771 49 Olomouc
(2)

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO 01	Kanalizace	JKSO : 827.21.A4.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Kanalizace

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.21 síťe kanalizační
827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm
827.21.A4 Profil potrubí DN do 400 mm

827.21.A4.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A4.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.2	Rekonstrukce místních komunikací	203 112,50
	Celkem objekt SO 01	203 112,50

Rekapitulace soupisu 01.2 Opravy místních komunikací

Stavební díl		Cena (Kč)
5	Komunikace	203 112,50
	Celkem soupis 01.2	203 112,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4315_RDS	Propojení odlehčovací dešťové kanalizace pro záměr: Zasiťování lokality Pod Střelnici
O:	SO 01	Kanalizace
R:	01.2	Rekonstrukce místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	5	Komunikace				203 112,50		
1	564271111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	260,66800	84,10	21 922,18	822-1	RTS
2	565181111R00	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	260,66800	447,10	116 544,66	822-1	RTS
3	573111113R00	573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního ...v množství 1,5 kg/m2	m2	260,66800	19,90	5 187,29	822-1	RTS
4	573211111R00	573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	260,66800	13,70	3 571,15	822-1	RTS
5	577141112R00	577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	260,66800	214,40	55 887,22	822-1	RTS
Celkem za objekt						203 112,50		

