

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

043 Žst. Suchdol nad Odrou

Objekt:

01 - malby, nátěry, dávkovač na mýdlo, držák na ručníky, baterie, háčky, WC deska, hřebenače, rušičky

Misto:

Datum: 7.5.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

389 633,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV	31 870,67			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 355,00			
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2			4 625,00
2	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2			3 730,00
3	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m - přístřešek	kus			2 340,00
4	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus			4 190,00
5	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus			1 340,00
6	K	HZS11	Očištění stropu od pavučinek a dveří od trusu ptáků	hod			5 320,00
7	K	946112115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m - uvnitř	kus			2 540,00
8	K	946112215	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití	kus			1 040,00
9	K	946112815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 5,5 m	kus			1 540,00
10	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			5 000,00
D		997	Přesun sutě	201,35			
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			49,60
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t			5,33
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	I			18,96
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			36,26
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			91,20
D		998	Přesun hmot	4,32			
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			4,32
D		PSV	Práce a dodávky PSV	357 762,36			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	27 314,04			
17	K	725114921	Odmontování a zpětná montáž sedátka	kus			59,80
18	M	M7	sedátko WC bílé, dle výběru	kus			350,00
19	K	72529151u	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů	soubor			380,00
20	K	725291511u	Montáž dávkovače tekutého mýdla	soubor			304,00
21	M	M2	Dávkovač tekutého mýdla jednoduchý dle výběru	ks			520,00
22	K	725291531u	Montáž zásobníku papírových ručníků	soubor			304,00
23	M	M4	Zásobník na ručníky, dle výběru	ks			1 400,00
24	K	HZS3	Montáž krytu čistícího kusu	hod			190,00
25	M	MB	Kryt čistícího kusu	ks			300,00
26	K	HZS4	Montáž háčků na oděvy	hod			190,00
27	M	M9	háčky na oděvy	ks			520,00
28	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor			157,00
29	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G172 ostatní typ	kus			292,00
30	M	M12	baterie umyvadlová stojánková páková, dle výběru	kus			1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	HZS1	Odstranění nálepek na WC	hod			1 140,00
32	K	HZS5	Oprava lišty, krytu krabice	had			380,00
33	M	M10	kryt krabice	ks			70,00
34	M	M6	Profilba koš Speciál dle výběru	ks			19 600,00
35	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%			57,24
	D	765	Krytina skládaná				8 373,07
36	K	765131831	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k použití	m			297,00
37	K	765131191	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m			3 156,00
38	M	59164500	hřebenáč kónický vláknocementový přírodní	kus			357,00
39	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%			203,07
40	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod			4 360,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				296 401,15
41	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			50,60
42	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2			231,04
43	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			263,04
44	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			316,16
45	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			313,60
46	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			576,00
47	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2			21 368,15
48	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2			47 928,05
49	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			54 650,00
50	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			48 911,75
51	K	783218201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2			49 512,90
52	K	783222111	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 30% plochy akrylátovým tmelem	m2			27 652,90
53	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2			4 468,57
54	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			6 053,10
55	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			9 473,69
56	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			8 216,12
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			8 467,64
58	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2			7 947,84
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 674,10
59	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 447,43
60	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2			6 018,09
61	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			6 789,64
62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2			11 418,94

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 043

Stavba: 043 Žst. Suchdol nad Odrou

01 - malby, nátěry, dávkovač na mýdlo, držák

na ručníky, baterie, háčky, WC deska, hřebenače,

Objekt: rušičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod			350,00
2	013 34-4000	kontrolní rozpočet	hod			900,00
3	063 30-3000	práce ve výškách	hod			4 920,00
4	071 10-3000	provoz investora	den			4 000,00
5						
6						
7						
8						
9						

10 170,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 310792

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa9b30b0-24c1-4c43-8d07-01de58523b83

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2019 12:52:00



bfe9edcb-ba4a-4e03-9688-701ed278cbec