

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dokončení Novostavby Přírodovědné stanice Kamenáčky – Venkovní úpravy“ dne 26. 10. 2016 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Dodatek č. 1**“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

## 1.

Název:	<b>Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

(dále jen „**objednatel**“)

## a

## 2.

Název:	<b>BAUMAT, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Kabátníková 2, 602 00 Brno
Zastoupená:	Ing. Eliškou Chlubnovou, jednatelkou
IČ:	48529753
DIČ:	CZ48529753
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 10679

(dále jen „**zhotovitel**“)

## I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je zejména sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k dokončení díla, jejichž potřeba vyvstala v průběhu zhotovení díla, přičemž tyto práce nemohou být technicky odděleny od původních stavebních prací. Dále je účelem Dodatku č. 1 i posunutí termínu plnění, a to z důvodu, že část prací je realizována na pozemních komunikacích ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., a zpětné převzetí dotčených ploch není možné v zimním období.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stavebních prací a dohoda o změně termínu plnění sjednaného ve Smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“). Rozsah dodatečných stavebních prací je dán obsahem soupisu dodatečných stavebních prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako jeho příloha.
2. Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách Smlouvy:

a) **Článek IV. Cena díla, odst. 1.,** který zní:

*„1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:*

<i>Celková cena díla bez DPH:</i>	<i>1.398.849,- Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>293.758,- Kč</i>
<i>Celková cena díla s DPH:</i>	<i>1.692.607,- Kč“</i>

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

*„1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:*

<i>Celková cena díla bez DPH:</i>	<i>1 701 471,86 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>357 309,09 Kč</i>
<i>Celková cena díla s DPH:</i>	<i>2 058 780,95 Kč“</i>

b) **Článek VI. Termíny plnění, odst. 2.,** který zní:

*„2. Objednatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 20. 12. 2016.“*

se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku nahrazuje textem:

*„2. Objednatel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 4. 2017.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 8. 12. 2016 na 4. schůzi usnesením č. 222/16/R4.

V Brně dne 16. 12. 2016  
*Za objednatele:*



---

Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek  
hejtman

V Brně dne 1. 12. 2016  
*Za zhotovitele:*



---

BAUMAT, spol. s r.o.  
Ing. Eliška Chlubná  
jednatelka

## Seznam změnových soupisů prací k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

č.	název	méněpráce	vícepráce	celkem
1	Kanalizační přípojka	-4 247,04	48 960,42	44 713,38
2	Kanalizační přípojka - související práce	-3 866,01	91 387,27	87 521,26
3	Venkovní úpravy		119 561,22	119 561,22
4	Ocelové konstrukce + vybourání komínu		50 827,00	50 827,00

Celkem méněpráce

**-8 113,05**

Celkem vícepráce

**310 735,91**

Celkem

**302 622,86**

## Soupis stavebích prací, dodávek a služeb

Stavba :	2016-025 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Rozpočet: 1VCP
Objekt :	1 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Kanalizační přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201109R00	Příplatek za lepidlost- hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	3,60	33,00	118,80
		vcp:				
		zvětšení d.o1m:3,6		3,60		
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 STROJNĚ	m3	-17,92	237,00	-4 247,04
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,52	1 248,00	26 856,96
		vcp:17,92		17,92		
		zvětšení d.o1m:3,6		3,60		
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	3,60	185,00	666,00
		vcp:				
		zvětšení o 1m:3,6		3,60		
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	3,60	41,00	147,60
		vcp:				
		zvětšení o 1m:3,6		3,60		
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,60	209,00	752,40
		vcp:				
		zvětšení o 1m:3,6		3,60		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,60	19,00	68,40
8	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	5,70	189,00	1 077,30
9	199001	hutnická zkouška	kpl	1,00	3 630,00	3 630,00
10	139601103	Příplatek za vyšší třídu těžitelnosti	m3	21,52	548,00	11 792,96
		práce prováděny bouracím kladivem				
		vcp:17,92		17,92		
		zvětšení d.o1m:3,6		3,60		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>40 863,38</b>
vedlejší rozpočtové náklady						3 850,00
<b>Celkem za VRN</b>						<b>3 850,00</b>

## Soupis stavebích prací, dodávek a služeb

Stavba :	2016-025 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Rozpočet: 3VCP
Objekt :	1 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Kanalizační přípojka - související práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m <sup>3</sup> ,STROJN	m <sup>3</sup>	15,40	190,00	2 926,00
2	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-4,55	278,00	-1 266,01
3	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m <sup>3</sup>	4,55	825,00	3 757,05
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	15,40	113,00	1 740,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	30,80	315,00	9 702,00
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m <sup>3</sup>	30,80	29,00	893,20
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	49,30	189,00	9 317,70
8	182301121R00	Rozprostření ornice,do výše 0,5  zavezení mezi zídkami v prostoru zeleně- nakládka zeminy přemístění do 10m rozprostření	m <sup>2</sup>	13,44	248,00	3 333,12
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>30 403,26</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
9	274272120R00	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	13,00	1 184,00	15 392,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>15 392,00</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
10	R	Bazenek plastový	kus	-1,00	2 600,00	-2 600,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-2 600,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti tloušťky 100 cm	kpl	1,00	3 183,00	3 183,00
12	583417004	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	T	5,40	440,00	2 376,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>5 559,00</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
13	62001	oprava a dokončení fasády-sokl po odbourání stávaj konstrukcí	kpl	1,00	5 775,00	5 775,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>5 775,00</b>
<b>Díl: 723 Vnitřní plynovod</b>						
14	723001	Dvířka HUP 100x80cm	KS	1,00	6 592,00	6 592,00
<b>Celkem za 723 Vnitřní plynovod</b>						<b>6 592,00</b>
<b>Díl: 999 Poplatky za skládky</b>						
15	999001	odvoz a likvidace komunálního odpadu 7m <sup>3</sup>	ks	2,00	4 092,00	8 184,00
16	999002	odvoz a likvidace stávající zeminy 7m <sup>3</sup>	ks	6,00	3 036,00	18 216,00
<b>Celkem za 999 Poplatky za skládky</b>						<b>26 400,00</b>

meněpráce      -3 866,01  
vícepráce        91 387,27

## Soupis stavebích prací, dodávek a služeb

Stavba :	2016-025 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Rozpočet: 4VCP
Objekt :	1 BAUMAT-Dokončení Kamenačky	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	42,44	278,00	11 798,32
		opěrná zeď u rybníka:23,6		23,60		
		kanalizace:17*0,3*0,4		2,04		
		elektro:70*0,3*0,8		16,80		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	42,44	199,00	8 445,56
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,60	113,00	2 666,80
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	23,60	190,00	4 484,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	47,20	315,00	14 868,00
6	1711002	zapravení průrazu do kanalizační šachty	ks	1,00	683,00	683,00
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	23,60	29,00	684,40
8	171201211U00	Skládkovné zemina	t	37,76	164,00	6 192,64
9	174101102R00	Zásyp ruční kamenivem se zhuťněním	m3	5,25	310,00	1 627,50
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	373,00	3 170,50
11	17511001	průraz do kanalizační šachty 150*150	ks	1,00	862,00	862,00
12	17611001	čistící zony venkovní	m2	2,00	764,00	1 528,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>57 010,72</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
13	215901101R00	Zhuťnění podloží opěrné zidky	m2	10,00	73,00	730,00
14	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,80	2 955,00	2 364,00
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 094,00</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
15	311112140RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnice betonem C 16/20	m2	17,50	1 623,00	28 402,50
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>28 402,50</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
16	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého B16/20 do 10 cm	m2	10,00	509,00	5 090,00
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,00	884,00	884,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>5 974,00</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
18	583417004	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	T	32,00	440,00	14 080,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>14 080,00</b>
vedlejší rozpočtové náklady						11 000,00
<b>Celkem za VRN</b>						<b>11 000,00</b>

119 561,22

## Soupis stavebích prací, dodávek a služeb

Stavba :	<b>2016-025 BAUMAT-Dokončení Kamaňáčky</b>	Rozpočet: 6VCP				
Objekt :	<b>1 BAUMAT-Dokončení Kamaňáčky</b>	fasáda				
Soupis stavebích prací, dodávek a služeb						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
1	11001	Dokončovací a přípravné práce opravy ploch po předchozím dodavateli dokončení ostění příprava parapetů kotvení izolantu armování s perlínkou-střecha vyřezání drážek pro sloupek opravy po eletro	hod	48,00	275,00	13 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>13 200,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	602011188R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná	m <sup>2</sup>	34,00	284,00	9 656,00
3	602011188RT1	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná tloušťka vrstvy 1,5 mm	m <sup>2</sup>	5,00	284,00	1 420,00
4	602011189	Omítka stěn marmolit-záměna za omítku silikonovou	m <sup>2</sup>	41,00	213,00	8 733,00
5	602011190	Navýšení pigmentů za sytější odstín	m <sup>2</sup>	184,00	40,00	7 360,00
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>27 169,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
6	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m <sup>2</sup>	63,00	71,00	4 473,00
7	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m <sup>2</sup>	63,00	45,00	2 835,00
8	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m <sup>2</sup>	63,00	50,00	3 150,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>10 458,00</b>