

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	SPÚ,		
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		17.6.2019	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky 3 647 465,66	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 8 949 534,37	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 81 000,00
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b> 12 597 000,03	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	19	<b>VRN (ř. 13-18)</b> 81 000,00
20	<b>HZS</b> 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 12 678 000,0</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 40%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>12 678 000,03</td> <td>2 662 380</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>15 340 380</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0	základní	21,0	12 678 000,03	2 662 380	<b>Cena s DPH</b>			<b>15 340 380</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0														
základní	21,0	12 678 000,03	2 662 380														
<b>Cena s DPH</b>			<b>15 340 380</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objednatel: SPÚ,

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>Z1912-00</b>	<b>Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa</b>	<b>12 678 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 380,01</b>	<b>15 340 380,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 597 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
1/2019	Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená	7 047 138,66	0,00	1 479 899,12	8 527 037,78	0,00	7 047 138,66	0,00	0,00	0,00
1-2019-0-1 - Vedlejš	1-2019-0-1 - Vedlejší a o...	21 941,65	0,00	4 607,75	26 549,40	0,00	21 941,65	0,00	0,00	0,00
1-2019-0-2 - Vedlejš	1-2019-0-2 - Vedlejší a o...	58 690,70	0,00	12 325,05	71 015,75	0,00	58 690,70	0,00	0,00	0,00
1-2019-1-1 - SO 101	1-2019-1-1 - SO 101 Polní...	1 714 780,12	0,00	360 103,83	2 074 883,95	0,00	1 714 780,12	0,00	0,00	0,00
1-2019-1-2 - SO 101	1-2019-1-2 - SO 101 Polní...	5 214 660,81	0,00	1 095 078,77	6 309 739,58	0,00	5 214 660,81	0,00	0,00	0,00
1-2019-2-1 - Doprovo	1-2019-2-1 - Doprovodná z...	8 165,74	0,00	1 714,81	9 880,55	0,00	8 165,74	0,00	0,00	0,00
1-2019-2-2 - Doprovo	1-2019-2-2 - Doprovodná z...	28 899,64	0,00	6 068,92	34 968,56	0,00	28 899,64	0,00	0,00	0,00
<b>2/2017</b>	<b>Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec</b>	<b>5 630 861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 480,89</b>	<b>6 813 342,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 549 861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>
2/2017-1	SO 101 Polní cesta VC 28	3 350 935,32	0,00	703 696,42	4 054 631,74	0,00	3 350 935,32	0,00	0,00	0,00
2/2017-2	SO 301 Zsakovací průleh	1 928 037,85	0,00	404 887,95	2 332 925,80	0,00	1 928 037,85	0,00	0,00	0,00
2/2017-0	Vedlejší a ostatní náklady	81 000,00	0,00	17 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00
2/2017-3	Doprovodná zeleň	270 888,20	0,00	56 886,52	327 774,72	0,00	270 888,20	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>12 678 000</b>	<b>0</b>	<b>2 662 380</b>	<b>15 340 380</b>	<b>0</b>	<b>12 597 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>

# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

Část: 1-2019-0-1 - Vedlejší a o...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## VRN

## Vedlejší rozpočtové náklady

**21 941,65**

**0,000**

1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	0,224			0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	0,224			0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	0,224			0,000
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,224			0,000
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	0,224			0,000
6	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	0,224			0,000
7	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	0,224			0,000
8	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	0,224			0,000
9	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000			0,000

**Celkem**

**21 941,65**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

Část: 1-2019-0-2 - Vedlejší a o...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## VRN

## Vedlejší rozpočtové náklady

**58 690,70**

**0,000**

1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	0,776			0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	0,776			0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	0,776			0,000
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	0,776			0,000
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	0,776			0,000
6	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	0,776			0,000
7	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	0,776			0,000
8	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	0,776			0,000

**Celkem**

**58 690,70**

**0,000**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

**Část:** 1-2019-1-1 - SO 101 Polní...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 714 780,12</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>343 736,76</b>	<b>0,000</b>
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	147,000			0,000
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	1,470			0,000
3	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 300 kusů	ar	0,500			0,000
4	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	0,000			0,000
5	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	0,000			0,000
6	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	512,000			0,000
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	285,200			0,000
8	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	395,260			0,000
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	197,630			0,000
10	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	395,260			0,000
11	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	197,630			0,000
12	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	152,000			0,000
13	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	55,708			0,000
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	103,854			0,000
15	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	8,288			0,000
16	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	998,228			0,000
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	998,228			0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	998,228			0,000
19	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	15,456			0,000
20	583441550.32	šterkodrt' pro násyp 0-32	t	29,366			0,000
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	998,228			0,000
22	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	1 896,633			0,000
23	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	16,110			0,000
24	583373450	šterkopísek frakce 0-32 (D)	t	30,609			0,000
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,598			0,000
26	583373690	šterkopísek frakce 0-63 třída B	t	75,236			0,000
27	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000			0,000
28	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	289,229			0,000
29	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	8,989			0,000
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 155,795			0,000

31	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	449,218		0,000
32	946201100.33náková up	zemina vhodná k ohumusování bez kamení	t	70,152		0,000
33	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	100,000		0,000
34	182101101	Svahování v záfezech v hornině tř. 1 až 4	m2	211,008		0,000
35	182201101	Svahování násypů	m2	23,520		0,000
36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	23,000		0,000

**2 Zakládání 299 148,30 0,000**

37	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	80,000		0,000
38	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	72,000		0,000
39	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	18,400		0,000
40	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	176,000		0,000
41	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	202,400		0,000
42	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	160,000		0,000
43	286112260	trubka drenážní flexibilní D 200 mm	m	176,000		0,000
44	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	3,000		0,000

**4 Vodorovné konstrukce 39 614,06 0,000**

45	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	96,600		0,000
46	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	96,600		0,000
47	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,196		0,000

**5 Komunikace 871 932,93 0,000**

48	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně	m3	275,768		0,000
49	583441980	šterkodrt' frakce 0-63 žula,rula	t	345,813		0,000
50	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	172,906		0,000
51	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	737,480		0,000
52	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	737,480		0,000
53	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	737,480		0,000
54	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	713,617		0,000
55	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	713,617		0,000
56	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	713,617		0,000
57	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	23,000		0,000
58	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	24,000		0,000
59	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	160,000		0,000
60	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	41,500		0,000
61	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	43,160		0,000

**8 Trubní vedení 1 700,35 0,000**

62	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	1,000		0,000
63	59228395222Vce lo	tvarovka betonová výtokové čelo TBM-Q 600/600-170	kus	1,000		0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 904,90 0,000**

64	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000		0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	-------

65	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000			0,000
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

**997 Přesun sutě 148 590,45 0,000**

66	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 570,670			0,000
67	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	285,630			0,000
68	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	285,630			0,000
69	979097115.1	Poplatek za skládku - suť	t	285,630			0,000

**998 Přesun hmot 9 152,37 0,000**

70	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	1 410,226			0,000
----	-----------	--	---	-----------	--	--	-------

**Celkem 1 714 780,12 0,000**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

**Část:** 1-2019-1-2 - SO 101 Polní...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 214 660,81</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>953 350,08</b>	<b>0,000</b>
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	756,000			0,000
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	7,560			0,000
3	111251215	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 300 kusů	ar	2,500			0,000
4	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	6,000			0,000
5	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000			0,000
6	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 773,312			0,000
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	5,000			0,000
8	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 369,294			0,000
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	684,647			0,000
10	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 369,294			0,000
11	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	684,647			0,000
12	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	438,156			0,000
13	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náradím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	10,000			0,000
14	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	224,078			0,000
15	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	28,712			0,000
16	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 186,744			0,000
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3 186,744			0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 186,744			0,000
19	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3	53,544			0,000
20	583441550.32	šterkodrt' pro násyp 0-32	t	101,734			0,000
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 186,744			0,000
22	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	6 054,814			0,000
23	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,600			0,000
24	583373450	šterkopísek frakce 0-32 (D)	t	4,940			0,000
25	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,400			0,000
26	583373690	šterkopísek frakce 0-63 třída B	t	14,060			0,000
27	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	554,000			0,000
28	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	1 001,971			0,000
29	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	31,135			0,000
30	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4 004,005			0,000



31	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 555,932			0,000
32	946201100.33náková up	zemina vhodná k ohumusování bez kamení	t	242,997			0,000
33	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	97,000			0,000
34	182101101	Svahování v záfezech v hornině tř. 1 až 4	m2	730,992			0,000
35	182201101	Svahování násypů	m2	81,480			0,000
36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000			0,000

**2 Zakládání 850 534,94 0,000**

37	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	203,500			0,000
38	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	234,656			0,000
39	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	63,710			0,000
40	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	609,400			0,000
41	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	700,810			0,000
42	212752214	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 200 mm včetně lože otevřený výkop	m	407,000			0,000
43	286112260	trubka drenážní flexibilní D 200 mm	m	447,700			0,000
44	894811131	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	5,000			0,000

**4 Vodorovné konstrukce 3 635,90 0,000**

45	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000			0,000
46	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	10,000			0,000
47	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000			0,000

**5 Komunikace 2 947 124,89 0,000**

48	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně	m3	955,340			0,000
49	583441980	šterkodrt' frakce 0-63 žula,rula	t	1 197,996			0,000
50	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	598,998			0,000
51	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 805,720			0,000
52	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 200 mm	m2	2 805,720			0,000
53	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 805,720			0,000
54	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 472,173			0,000
55	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	2 472,173			0,000
56	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 472,173			0,000
57	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	0,000			0,000
58	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	32,100			0,000
59	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	187,000			0,000
60	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	32,500			0,000
61	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	33,800			0,000

**8 Trubní vedení 8 501,75 0,000**

62	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	5,000			0,000
63	59228395222Vce lo	tvarovka betonová výtokové čelo TBM-Q 600/600-170	kus	5,000			0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,000**

64	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	0,000			0,000
----	-----------	--	-----	-------	--	--	-------

65	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	0,000			0,000
----	-----------	---	-----	-------	--	--	-------

**997 Přesun sutě 422 509,69 0,000**

66	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	7 309,575			0,000
67	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	812,175			0,000
68	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	812,175			0,000
69	979097115.1	Poplatek za skládku - suť	t	812,175			0,000

**998 Přesun hmot 29 003,56 0,000**

70	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	4 468,962			0,000
----	-----------	--	---	-----------	--	--	-------

**Celkem 5 214 660,81 0,000**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

**Část:** 1-2019-2-1 - Dopravná z...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 8 165,74 0,000**

**1 Zemní práce 2 917,20 0,000**

1	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			0,000
2	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm	kus	2,000			0,000
3	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	6,000			0,000
4	605912520	<i>kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	kus	6,000			0,000
5	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			0,000
6	2523402RFP	<i>nátěrová hmota proti okusu zvířít univerzál bal. 10 kg</i>	kg	0,100			0,000
7	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	8,000			0,000
8	185804312	Zalití rostlin vodou	m <sup>3</sup>	0,800			0,000
9	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	0,800			0,000

**3 Svislé a kompletní konstrukce 4 752,00 0,000**

10	21212VD	<i>Popruhy na uvazování stromů</i>	m	2,000			0,000
11	123RFPVD	<i>Dodání sazenic stromů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	ks	2,000			0,000

**18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 139,04 0,000**

12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1,600			0,000
13	103911000	<i>výrobky ostatní kůra mulčovací VL</i>	m <sup>3</sup>	0,096			0,000

**998 Přesun hmot 357,50 0,000**

14	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,650			0,000
----	-----------	---	---	-------	--	--	-------

**Celkem 8 165,74 0,000**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta HC6 Hrochův Týnec rozdělená

**Část:** 1-2019-2-2 - Doprovodná z...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.6.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>28 899,64</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 213,50</b>	<b>0,000</b>
1	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			0,000
2	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm	kus	7,000			0,000
3	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	21,000			0,000
4	605912520	<i>kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>			<i>0,000</i>
5	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			0,000
6	2523402RFP	<i>nátěrová hmota proti okusu zvěří univerzál bal. 10 kg</i>	<i>kg</i>	<i>0,400</i>			<i>0,000</i>
7	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	28,000			0,000
8	185804312	Zalití rostlin vodou	m <sup>3</sup>	2,800			0,000
9	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m <sup>3</sup>	2,800			0,000
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>16 632,00</b>	<b>0,000</b>
10	21212VD	<i>Popruhy na uvazování stromů</i>	<i>m</i>	<i>7,000</i>			<i>0,000</i>
11	123RFPVD	<i>Dodání sazenic stromů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>			<i>0,000</i>
<b>18</b>		<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>486,64</b>	<b>0,000</b>
12	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	5,600			0,000
13	103911000	<i>výrobky ostatní kůra mulčovací VL</i>	<i>m<sup>3</sup></i>	<i>0,336</i>			<i>0,000</i>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>1 567,50</b>	<b>0,000</b>
14	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,850			0,000
<b>Celkem</b>						<b>28 899,64</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

**Část:** SO 101 Polní cesta VC 28

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

Místo: Hrochův Týnec

Zpracoval:

Datum: 18.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3 350 935,32 2 960,129**

**1 Zemní práce 341 745,93 26,006**

1	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	4 046,000			0,000
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 044,400			0,000
3	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	522,200			0,000
4	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	166,425			0,000
5	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	83,213			0,000
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 733,025			0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 637,925			0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 637,925			0,000
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,000			0,000
10	583439840	kamenivo drcené hrubé (Olbramovice) frakce 63-125 MN	t	26,000			26,000
11	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	951,000			0,000
12	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,706			0,006
13	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 611,000			0,000
14	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	951,000			0,000
15	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,000			0,000
16	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	20,000			0,000
17	979097115	Poplatek za skládku - ostatní a ornice	t	2 784,473			0,000

**2 Zakládání 404 780,79 386,408**

18	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	166,425			277,098
19	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	475,500			107,734
20	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	523,050			0,251
21	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 371,600			0,235
22	693110750	geoNetex S 400 šíře 500 cm, 400 g/m2	m2	2 727,340			1,091

geoNETEX S 400, Plošná hmotnost: 400 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 23/15 kN/m, Statické protřetí (CBR): 3100 N, Funkce: F, F+S Šířka max.: 5 m, Délka nábalu: 100 m

**4 Vodorovné konstrukce 31 114,01 14,998**

23	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000			0,554
24	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	15,000			0,012
25	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	16,000			14,432

**5 Komunikace 2 501 974,88 2 524,538**

26	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně	m3	522,200		0,000
27	583441980	šterkodrt' frakce 0-63 žula,rula	t	992,180		992,180
28	561051121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 5000 m2	m2	2 615,170		0,000
29	585910630	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin (Dorosol) C 70	t	71,092		71,092
30	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 321,000		649,741
31	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 150 mm	m2	2 321,000		649,741
32	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	436,000		121,204
33	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	22,000		7,128
34	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	65,400		0,000
35	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 918,890		11,533
36	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 918,890		1,362
37	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	1 918,890		0,000
38	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 918,890		0,000
39	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	5,550		1,020
40	583801600	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 10/10 třída II šedá	t	2,886		2,886
41	599141111	Vyplnění spár mezi dílci živičnou zálivkou	m	38,000		0,137
42	916431111	Osazení bezbariérového nájezdového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	74,000		12,942
43	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	74,000		3,574

**8 Trubní vedení 48 077,05 8,170**

44	817312121	Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 150	kus	3,000		0,008
45	59228395222Vce lo	tvarovka betonová výtokové čelo TBM-Q 600/600-170	kus	3,000		0,150
46	93511221rp	Osazení šterbin a svodnic do betonu tl 200 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	16,000		2,620
47	592284290	žlab šterbinový betonový TZD-Q 40/50/400 základní dl. 400 cm	m	16,000		5,392

**9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 809,80 0,009**

48	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000		0,000
49	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	4,000		0,009

**997 Přesun sutě 2 220,64 0,000**

50	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (10km)	t	34,920		0,000
51	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,880		0,000
52	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,880		0,000
53	997221815.suť	Poplatek za uložení suti na skládce (skládkovné)	t	3,880		0,000

**998 Přesun hmot 19 212,22 0,000**

54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	2 960,280		0,000
----	-----------	--	---	-----------	--	-------

**Celkem**

**3 350 935,32 2 960,129**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

**Část:** SO 301 Zasakovací průleh

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

Místo: Hrochův Týnec

Zpracoval:

Datum: 18.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 1 928 037,85 229,088**

**1 Zemní práce 1 791 511,09 0,147**

1	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	7 716,000			0,000
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3 086,400			0,000
3	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	3 333,500			0,000
4	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	3 333,500			0,000
5	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 666,750			0,000
6	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	138,600			0,000
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	69,300			0,000
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9 892,000			0,000
9	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9 892,000			0,000
10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 805,600			0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6 805,600			0,000
12	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	3 086,400			0,000
13	181301116	Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7 716,000			0,000
14	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 716,000			0,000
15	005721000	<i>osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal</i>	kg	30,864			0,000
16	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	7 716,000			0,000
18	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	6 834,000			0,000
19	212755214.300	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože oprava a podchycení stávající drenáže	m	300,000			0,147
20	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	12 930,640			0,000

**2 Zakládání 128 040,07 225,918**

21	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	138,600			225,918
----	-----------	--	----	---------	--	--	---------

**4 Vodorovné konstrukce 8 309,04 3,023**

22	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000			0,738
23	38899521tel	D+M Chránička kabelů dělená HDPE DN 165	m	20,000			0,016
24	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,200			2,269

**998 Přesun hmot 177,65 0,000**

25	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	3,170			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

**Celkem**

**1 928 037,85 229,088**



# ROZPOČET

Stavba: Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

Objekt: Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

Místo: Hrochův Týnec

Zpracoval:

Datum: 18.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**VRN**

**Vedlejší rozpočtové náklady**

**81 000,00**

**0,000**

1	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000			0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			0,000
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			0,000
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			0,000
5	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000			0,000
6	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000			0,000
7	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,000			0,000
8	075603000	Jiná ochranná pásma	soubor	1,000			0,000
9	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000			0,000

**Celkem**

**81 000,00**

**0,000**

# ROZPOČET

**Stavba:** Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I.etapa

**Objekt:** Polní cesta VC 28 s průlehem Hrochův Týnec

**Část:** Doprovodná zeleň

Objednatel: ČR-SPÚ KPÚ pro PK Pobočka Chrudim

Zhotovitel: tendr

Místo: Hrochův Týnec

Zpracoval:

Datum: 18.3.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>270 888,20</b>	<b>4,464</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>103 844,40</b>	<b>0,000</b>
1	183101113.k	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	97,000			0,000
2	183101114.s	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000			0,000
3	184004512	Výsadba sazenic stromů nebo keřů do jamky D 250 mm hl 250 mm v kelímcích D nad 110 do 150 mm	kus	97,000			0,000
4	184004613	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm	kus	58,000			0,000
5	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	174,000			0,000
6	605912520	<i>kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm</i>	kus	174,000			0,000
7	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	58,000			0,000
8	2523402R	<i>nátěrová hmota proti okusu zvířel univerzální bal. 10 kg</i>	kg	3,500			0,000
9	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	620,000			0,000
10	185804312	Zalití rostlin vodou	m3	62,000			0,000
11	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	62,000			0,000
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>153 813,00</b>	<b>0,000</b>
12	21212VD	<i>Popruhy na uvazování stromů</i>	m	58,000			0,000
13	123RFPVD.S	<i>Dodání sazenic stromů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	ks	58,000			0,000
14	123RFPVD.K	<i>Dodání sazenic keřů dle výkazu výměr a technické zprávy</i>	ks	97,000			0,000
<b>18</b>		<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>10 775,60</b>	<b>4,464</b>
15	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,000			0,000
16	103911000	<i>výrobky ostatní kůra mulčovací VL</i>	m3	7,440			4,464
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 455,20</b>	<b>0,000</b>
17	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,464			0,000
<b>Celkem</b>						<b>270 888,20</b>	<b>4,464</b>