



Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. OR/19/22715

na zhotovení díla

„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“

Veřejná zakázka P19V00000074

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová nebo Ing. Kristýna Šťastná

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Květoslava Michalová

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

č. ú.: **234312867/0300**

IČ: **70892822**

DIČ: **CZ70892822**

2. Zhotovitel: AGILE spol. s r. o.

se sídlem: **Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí**

zastoupen: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a. s. Ústí nad Orlicí**

č. ú.: **126242-611/0100**

IČ: **15030741**

DIČ: **CZ15030741**

zápis v OR: spisová značka rejstříkového soudu: C/1101 u KS v H. Králové

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny**“.
2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o., se sídlem: Lidická 404, 56002 Česká Třebová, IČ: 03591875 a podle podmínek stavebního povolení vydaného odborem výstavby Městského úřadu v Ústí nad Orlicí dne 18. 12. 2018 pod č.j. MUUO/33936/2018/SÚ/Ma. Stavební povolení je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti:
 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry,
 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi,
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - činnost odpovědného geodeta,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem.
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
4 370 000 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21 %** činí **917 700 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.
4. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
5. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
6. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
7. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
8. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Vzhledem ke způsobu financování stavby není zhotovitel oprávněn k plnění z této smlouvy dříve, než mu bude doručena informace o přiznání dotace na její realizaci objednateli. Tuto informaci odešle objednatel prostřednictvím osoby jednající ve věcech technických písemně bez zbytečného odkladu. Společně s touto informací sdělí objednatel zhotoviteli i termín předání staveniště.

Předpokládaný termín přiznání dotace je **červen 2019**.

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle projektové dokumentace budou započaty) do **7 dnů** od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **16 týdnů od předání a převzetí staveniště**.

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je NPK a.s., Orlickoústecká nemocnice, Československé armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1,5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatní předmět díla k financování z dotačních prostředků **Operačního programu Životní prostředí**. Vybrané povinnosti s tím související jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy.

Článek IV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“).
2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy.
3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace.
5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši)

nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení objednatel odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezavazuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby.

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.
10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatel v záruční době vyplývající z této smlouvy.
11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující trvání záruční doby.
12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatel vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto

dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.

Článek V. Součástí smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek VI. Možnost odstoupení od smlouvy

1. S ohledem na závislost plnění z této smlouvy na přiznání dotace objednateli si smluvní strany ujednávají, nad rámec případů vymezených touto smlouvou a jejími přílohami jinde, též tyto důvody pro odstoupení od smlouvy:
 - a) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že jeho žádost o dotaci na financování předmětu této smlouvy bude dotačním orgánem zamítnuta.
 - b) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude doručena informace o přiznání dotace objednateli podle čl. III bodu 1. smlouvy do 30. 6. 2019. Toto právo zhotovitele zaniká okamžikem potvrzení termínu předání a převzetí staveniště stanoveného po uvedeném datu.
2. Odstoupení od smlouvy podle tohoto článku nezakládá práva ani povinnosti kterékoli smluvní strany k náhradě nákladů nebo uplatnění smluvních sankcí z této smlouvy. Bude-li smluvní vztah ukončen odstoupením od smlouvy podle tohoto článku v době před předáním staveniště, nese zhotovitel veškeré náklady, které mu v souvislosti s touto smlouvou do té doby vznikly, sám.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

Krajský úřad Pardubického kraje

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným.
7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
10. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **8. 4. 2019** a schválen usnesením číslo **R/1867/19**.

V Pardubicích dne: 21. 05. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

AGILE spol. s r.o.

[Redacted signature area]

Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/19/22715

Obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/280/17 ze dne 27. 3. 2017

Preambule

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. Pojmy zde používané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou použity ve smlouvě, podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně i v části přesahující 90 % ceny díla v případě, že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokončení na částku odpovídající nejméně 10 % ceny díla se zaručenou platností a účinností až do předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto ustanovení je na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapočítává bankovní záruka podle smlouvy, byla-li požadována. Stejně tak bankovní záruka podle tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoli z bankovních záruk podle smlouvy.
3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.

Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově

vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

7. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících

zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní pozemky a/nebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci zhotoviteli pro účely zřízení zařízení staveniště a přípravu zahájení stavebních prací za následujících podmínek:

- (a) O předání se sepiše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje podklady a podněty pro aktualizaci plánu.
 4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
 6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přičemž tyto skutečnosti na základě prohlídky dokončené stavby objednatel v protokolu o předání a převzetí stavby potvrdil.
3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.
4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany, dále též osoba vykonávající technický dozor investora, autorský dozor projektanta, příp. též zástupce uživatele. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.
5. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí převzetí.
6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přijímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál(-y) stavebního(-ch) deníku(-ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,

- i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatel písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoli jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:
 - (a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

- (d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
- (e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).
- 26. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal, zavazuje se zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění. Nově požadované položky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto položky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková cena položky určena původním rozpočtem, budou nové položky oceněny podle cenové soustavy, v níž byl stavební rozpočet zpracován; je možné ocenit položky též podle aktuální verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že tato cena lépe odpovídá tržním podmínkám v době jednání o změně díla.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost zhotovitel ihned objednateli.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.
2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají výkladovou přednost ujednání smlouvy.
3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního financování a jsou-li přílohou smlouvy též podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích z operačního programu při výkladu přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Příloha č. 2

Oceněné Soupisy stavebních prací s Výkazem výměr

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2018029**
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Budova skladu ZM a ubytovny			4 370 000,00
Celkem za stavbu			4 370 000,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	54 005,83
3	Svislé a kompletní konstrukce	192 892,49
4	Vodorovné konstrukce	90 114,75
5	Komunikace	135 946,14
6	Úpravy povrchu, podlahy	126 327,73
61	Úpravy povrchů vnitřní	56 319,72
62	Úpravy povrchů vnější	919 706,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	907,20
8	Trubní vedení	41 041,19
91	Doplňující práce na komunikaci	9 843,62
94	Lešení a stavební výtahy	72 548,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 600,00
96	Bourání konstrukcí	92 697,95

99	Staveništní přesun hmot	12 117,38
NM08	Montáž hromosvodu	48 684,02
NM09	Demontáž stáv. hromosvodu	15 970,35
NM10	Materiál	11 556,05
NM11	HZS	17 380,00
NM12	Ostatní	21 814,33
711	Izolace proti vodě	37 382,58
712	Povlakové krytiny	396 782,06
713	Izolace tepelné	438 999,75
721	Vnitřní kanalizace	8 810,00
762	Konstrukce tesařské	46 186,73
764	Konstrukce klempířské	134 319,83
766	Konstrukce truhlářské	1 028 457,78
767	Konstrukce zámečnické	237 610,92
784	Malby	6 858,84
M21	Elektromontáže	18 069,13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	58 946,87
VN	Vedlejší náklady	19 001,50
ON	Ostatní náklady	6 100,00
Cena celkem		4 370 000,00

Stavba :	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí	
Objekt :	01	Budova skladu ZM a ubytovny	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Budova skladu ZM a ubytovny

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební práce	4 221 339,78
02	Hromosvod	148 660,22
	Celkem objekt 01	4 370 000,00

Rekapitulace soupisu 01 Stavební práce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	31 295,44
3	Svislé a kompletní konstrukce	192 892,49
4	Vodorovné konstrukce	90 114,75
5	Komunikace	133 375,74
6	Úpravy povrchu, podlahy	126 327,73
61	Úpravy povrchů vnitřní	56 319,72
62	Úpravy povrchů vnější	919 706,51
63	Podlahy a podlahové konstrukce	907,20
8	Trubní vedení	41 041,19
91	Doplňující práce na komunikaci	9 443,96
94	Lešení a stavební výtahy	72 548,75
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	12 600,00
96	Bourání konstrukcí	92 697,95
99	Staveništní přesun hmot	11 144,58
711	Izolace proti vodě	37 382,58
712	Povlakové krytiny	396 782,06
713	Izolace tepelné	438 999,75
721	Vnitřní kanalizace	8 810,00
762	Konstrukce tesařské	46 186,73
764	Konstrukce klempířské	134 319,83
766	Konstrukce truhlářské	1 028 457,78
767	Konstrukce zámečnické	237 610,92
784	Malby	6 858,84
M21	Elektromontáže	18 069,13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	52 344,65
VN	Vedlejší náklady	19 001,50
ON	Ostatní náklady	6 100,00
	Celkem soupis 01	4 221 339,78

Rekapitulace soupisu 02 Hromosvod

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	22 710,39
5	Komunikace	2 570,40
91	Doplňující práce na komunikaci	399,66
99	Staveništní přesun hmot	972,80
NM08	Montáž hromosvodu	48 684,02
NM09	Demontáž stáv. hromosvodu	15 970,35
NM10	Materiál	11 556,05

NM11	HZS	17 380,00
NM12	Ostatní	21 814,33
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 602,22
	Celkem soupis 02	148 660,22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	1	Zemní práce				31 295,44		37 867,48		
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	113 10-61	kommunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár								
1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek okapní chodník - severní strana : 0,5*(28+2+0,4) přístupové chodníky - severní strana : 40,6	m2	55,80000 15,20000 40,60000	24,86	1 387,19	21,00	1 678,50	822-1	RTS 18/ II
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár								
2	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva před vchodem : 8,69+23,62 15*1	m2	47,31000 32,31000 15,00000	22,05	1 043,19	21,00	1 262,26	822-1	RTS 18/ II
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů								
3	113108310R00	živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm u vchodu_ : 1,2*5,5	m2	6,60000 6,60000	84,42	557,17	21,00	674,18	822-1	RTS 18/ II
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
4	113201111R00	chodníkových ležatých u vchodu : 5+5,5 záhony : 3,65+8,2+1,9+1,63+3,2*2+1+0,58*2+5,6	m	40,04000 10,50000 29,54000	47,04	1 883,48	21,00	2 279,01	822-1	RTS 18/ II
	122	Odkopávky nebo prokopávky nezapažené při pozemkových úpravách, s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
5	122207119R00	hornina třídy 3, příplatek za lepivost sever : 0,4*1,5*1 jih : 0,4*1,5*(1,6*3+17,1+8,2+6) šachta : 1*1*1,5 kanalizace :	m3	23,76000 0,60000 21,66000 1,50000	5,46	129,73	21,00	156,97	823-1	RTS 18/ II
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
	122 10-3	v hornině 3								
6	122201101R00	do 100 m3 odkop terénu pro izolaci a zateplení soklu - severní + část východní : (1,6*0,25+0,6*0,3)*(44+1,6+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,6*0,3)*(10,54-6,8+0,6+44+0,6+3,59)	m3	70,01940 30,39200 9,45540	78,33	5 484,62	21,00	6 636,39	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		Začátek provozního součtu u vstupu : 8,69+23,62 u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 Konec provozního součtu pro zámkovou dlažbu : 60,43*0,4 15*1*0,4								
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
7	132201110R00	do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně sever : 0,4*1,5*1 jih : 0,4*1,5*(1,6*3+17,1+8,2+6) šachta : 1*1*1,5	m3	23,76000	201,81	4 795,01	21,00	5 801,96	800-1	RTS 18/ II
		133 Vrtání šachet pro plotové sloupky								
8	133210011R00	hornina třídy 3,4, průměr šachty 150 mm pro plotové sloupky : 2	kus	2,00000	133,48	266,96	21,00	323,02	801-5	RTS 18/ II
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
9	162301102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m sever : 0,4*0,15*1 jih : 0,4*0,15*(1,6*3+17,1+8,2+6) šachta : 1*1*1,5-0,5*0,5*1,55 přebytečná zemina :	m3	3,33850	158,41	528,85	21,00	639,91	800-1	RTS 18/ II
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m								
10	162701109R00	z horniny 1 až 4 Začátek provozního součtu sever : 0,4*0,15*1 jih : 0,4*0,15*(1,6*3+17,1+8,2+6) šachta : 1*1*1,5-0,5*0,5*1,55 přebytečná zemina : Konec provozního součtu celkem 9 km : 3,4*8	m3	27,20000	31,23	849,46	21,00	1 027,85	800-1	RTS 18/ II
		171 20 Uložení sypaniny								
11	171201101R00	do násypů nezhutněných sever : 0,4*0,15*1	m3	3,33850	10,50	35,05	21,00	42,41	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
27	417361721R00	BSt 500 S beton na atice : (10,55*2+44)*3/1000 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,	t	0,19530 0,19530	34 356,00	6 709,73	21,00	8 118,77	801-1	RTS 18/ II
28	451572111R00	z kameniva drobného těžného 0+4 mm sever : 0,4*0,15*1 jih : 0,4*0,15*(1,6*3+17,1+8,2+6) šachta : 1*1*0,15	m3	2,37600 0,06000 2,16600 0,15000	1 071,63	2 546,19	21,00	3 080,89	827-1	RTS 18/ II
29	411 kotv	Kotvení nové nadezdívky atiky do původní - chem. malta	soub	1,00000	47 775,00	47 775,00	21,00	57 807,75		Vlastní
30	417321313Ratik	Pásy z betonu C 16/20 - atika 0,1*0,25*(44+10,55*2)	m3	1,62750 1,62750	3 570,00	5 810,18	21,00	7 030,32		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				133 375,74		161 384,65		
		561 3 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy Rozrušení pláně dozerem. Pokládka pojiva. Zafrézování pojiva do podkladu. Úprava pláně do požadované nivelety. Zhutnění pláně. Bez dodávky pojiva.								
31	561301111R00	tloušťky 100 mm u vstupu : (1,46*6,87)+3,2*(1,1+9,22) u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 15*1	m2	86,17560 43,05420 28,12140 15,00000	44,00	3 791,73	21,00	4 587,99	822-1	RTS 18/ II
		564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								
32	564211111R00	tloušťka po zhutnění 50 mm u vstupu : (1,46*6,87)+3,2*(1,1+9,22) u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 15*1	m2	86,17560 43,05420 28,12140 15,00000	43,06	3 710,72	21,00	4 489,97	822-1	RTS 18/ II
		564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
33	564751111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm u vstupu : (1,46*6,87)+3,2*(1,1+9,22) u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 15*1	m2	86,17560 43,05420 28,12140 15,00000	155,53	13 402,89	21,00	16 217,50	822-1	RTS 18/ II
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
34	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm u vstupu : (1,46*6,87)+3,2*(1,1+9,22)	m2	86,17560 43,05420	235,00	20 251,27	21,00	24 504,04	822-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 15*1		28,12140						
		596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m		15,00000						
		596 81 včetně dodávky dlaždic								
35	596811111RT4	betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného okapový chodník : 0,5*(4,2+44,34+3,2+39,5)	m2	45,62000	516,55	23 565,01	21,00	28 513,66	822-1	RTS 18/ II
		597 16 Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -/7,5 tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou		45,62000						
36	597961111R00	z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 930 mm severní strana : 39,5+4,3	m	43,80000	826,90	36 218,22	21,00	43 824,05	822-1	RTS 18/ II
		37 59227440R		43,80000						
		žlab odvodňovací beton; do dlažby, se zámkem, průběžný; l = 295,0 mm; š = 300 mm; h = 100,0 mm severní strana : (39,5+4,3)/0,3*1,1	kus	160,60000	60,00	9 636,00	21,00	11 659,56	SPCM	RTS 18/ II
		38 592452945R		160,60000						
		dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; dlaždice bez fazety; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm Začátek provozního součtu u vstupu : (1,46*6,87)+3,2*(1,1+9,22) u bočního vstupu : 1,6*(8,194+1,6+1,83+1,4+1,6)+1,6*1,6+3,09*1,4/2 Konec provozního součtu 71,2*1,15 15*1*1,15	m2	99,13000	230,00	22 799,90	21,00	27 587,88	SPCM	RTS 18/ II
				43,05420						
				28,12140						
				81,88000						
				17,25000						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				126 327,73		152 856,55		
		602 01 Omítka stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách								
39	602014101RT3	postřík, báze, cementová, 100% krytí, , SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) římka jih : (0,55+0,45)*44 sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4) okna, dveře : přízemí okna : -(1,1*1,1*(11+14)) patro okna : -(1,1*1,4*(12+1+14)+(1,4*2,0)*2)	m2	487,58240	82,69	40 318,19	21,00	48 785,01	801-1	RTS 18/ II
				41,26140						
				29,35500						
				44,00000						
				440,72600						
				23,60000						
				-30,25000						
				-47,18000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
43	620991121R00	z postaveného lešení přízemí okna : (1,1*1,1*(11+14)) patro okna : ((1,1*1,4)*(12+1+14)+(1,4*2,0)*2) zárubně vstupních dveří v přízemí : (1,1*2,1+1,3*2+1,*2) (2,7*2,6) 622 30-018 Montáž kabelové chráničky do zateplení	m2	91,36000 30,25000 47,18000 6,91000 7,02000	27,00	2 466,72	21,00	2 984,73	801-1	RTS 18/ II
44	622300181RT3	z polystyrenu, chránička DN 50 mm 0,6 622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m	0,60000 0,60000	275,63	165,38	21,00	200,11	801-1	RTS 18/ II
45	622318624RU1	perimetrickým polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) 622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	70,61640 41,26140 29,35500	1 529,17	107 984,48	21,00	130 661,22	801-1	RTS 18/ II
46	622318730RU3	panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a omítka regulující vlhkost na povrchu fasády, 3,3 kg/m2 římša jih : (0,55+0,45)*44	m2	44,00000 44,00000	1 009,24	44 406,56	21,00	53 731,94	801-1	RTS 18/ II
47	622318735RU3	panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a omítka regulující vlhkost na povrchu fasády, 3,3 kg/m2 sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4) okna, dveře : přízemí okna : -(1,1*1,1*(11+14)) patro okna : -(1,1*1,4)*(12+1+14)+(1,4*2,0)*2 zárubně vstupních dveří v přízemí : -(1,1*2,1+1,3*2+1,*2) -(2,7*2,6) 622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.	m2	372,96600 440,72600 23,60000 -30,25000 -47,18000 -6,91000 -7,02000	1 478,58	551 460,07	21,00	667 266,68	801-1	RTS 18/ II
48	622318754RU1	panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	1,39570	1 542,47	2 152,83	21,00	2 604,92	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		vstupní dveře : $(2,77+2,72*2)*0,17$		1,39570						
		622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.								
49	622318650RT3	dřevostaveb, kontaktní nátěr a omítka regulující vlhkost na povrchu fasády ostění : přízemí okna : $0,17*(1,18*4*(11+14))$ patro okna : $0,17*((1,17*2+2*1,45)*(12+1+14)+(1,47*2+2*2,07)*2)$ zárubně vstupních dveří v přízemí : $0,17*(1,18+2,18*2+1,35+2,1*2+1,05+2,11*2)$ římsa jih : $(0,55+0,45)*44$ $0,17*(2,77+2*2,72)$	m2	94,69570	850,08	80 498,92	21,00	97 403,69	801-1	RTS 18/ II
		622 31-9 Příplatek								
50	622391113R00	za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodávkou hmoždinek krajní zóna : $2,2*7*4+2,7*4$	m2	72,40000	55,06	3 986,34	21,00	4 823,47	801-1	RTS 18/ II
		622 33 Profily zakládací								
51	622315015R00	hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm $44*2+0,16*4+10,55*2+3,6$	m	113,34000	94,80	10 744,63	21,00	13 001,00	801-1	RTS 18/ II
		622 42-141 Doplnky zateplovacích systémů Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.								
52	622421491R00	rohová lišta ostění : přízemí okna : $(1,18*3*(11+14))$ patro okna : $((1,17+2*1,45)*(12+1+14)+(1,47+2*2,07)*2)$ zárubně vstupních dveří v přízemí : $(1,18+2,18*2+1,35+2,1*2+1,05+2,11*2)$ $(2,77+2*2,72)$ roh domu : $6,7*4+0,5*4$ stříška nad vchodem : $1,5*2+3,6$ římsa jih : 44	m	313,58000	25,76	8 077,82	21,00	9 774,16	801-1	RTS 18/ II
53	622421492R00	okenní lišta ostění : přízemí okna : $(1,18*3*(11+14))$ patro okna : $((1,17+2*1,45)*(12+1+14)+(1,47+2*2,07)*2)$ zárubně vstupních dveří v přízemí : $(1,18+2,18*2+1,35+2,1*2+1,05+2,11*2)$ $(2,77+2*2,72)$ stříška nad vchodem : $(1,5*2+3,6+0,06*2)$	m	240,90000	35,19	8 477,27	21,00	10 257,50	801-1	RTS 18/ II
54	622421494R00	podparapetní lišta s tkaninou	m	64,03000	51,58	3 302,67	21,00	3 996,23	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		ostění :								
		přízemí okna : (1,18*(11+14))		29,50000						
		patro okna : ((1,17)*(12+1+14)+(1,47)*2)		34,53000						
	622 47-3 Příplatek									
55	622473187RT2	za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	66,95000	35,19	2 355,97	21,00	2 850,72	801-1	RTS 18/ II
		přízemí : 1,18*(8+12)+2,95+1,32+1,32+1,15+1,43		31,77000						
		patro : 1,17*(12+1+12)+2,99+1,47*2		35,18000						
		parapety uvnitř :								
	622 47-71 Oprava vnějších hladkých omítek stěn									
	postřík vodou a jednovrstvé doplnění omítky									
56	622477121RT2	složitost fasády I.-II., množství opravované plochy do 10 %	m2	495,72210	44,10	21 861,34	21,00	26 452,22	801-4	RTS 18/ II
		SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8)		41,26140						
		část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14)		29,35500						
		římsa jih : (0,55+0,45)*44		44,00000						
		sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2)		440,72600						
		jih : 5,9*(4)		23,60000						
		okna, dveře :								
		přízemí okna : -(1,1*1,1*(11+14))		-30,25000						
		patro okna : -((1,1*1,4)*(12+1+14)+(1,4*2,0)*2)		-47,18000						
		zárubně vstupních dveří v přízemí : -(1,1*2,1+1,3*2+1,*2)		-6,91000						
		-(2,7*2,6)		-7,02000						
		vstupní dveře špalety : (2,77+2,72*2)*0,17		1,39570						
		stříška nad vchodem zesponu a z boků : 1,5*3,6+0,2*(1,5*2+3,6+0,06*2)		6,74400						
	622 90-4 Očištění fasád									
57	622904112R00	tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	495,72210	15,00	7 435,83	21,00	8 997,35	801-1	RTS 18/ II
		SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8)		41,26140						
		část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14)		29,35500						
		římsa jih : (0,55+0,45)*44		44,00000						
		sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2)		440,72600						
		jih : 5,9*(4)		23,60000						
		okna, dveře :								
		přízemí okna : -(1,1*1,1*(11+14))		-30,25000						
		patro okna : -((1,1*1,4)*(12+1+14)+(1,4*2,0)*2)		-47,18000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
79	941941031R00	šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4)	m2	534,94240	30,87	16 513,67	21,00	19 981,54	800-3	RTS 18/ II
		941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení								
80	941941191R00	šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Začátek provozního součtu SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4) Konec provozního součtu 2 měsíce : 534,94*2	m2	1 069,88000	29,77	31 850,33	21,00	38 538,90	800-3	RTS 18/ II
		941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami								
81	941941831R00	šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4)	m2	534,94240	22,05	11 795,48	21,00	14 272,53	800-3	RTS 18/ II
		944 94-41 Záchytná síť								
82	944944101R00	z umělých vláken nebo ocelových drátů SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2) jih : 5,9*(4)	m2	534,94240	16,54	8 847,95	21,00	10 706,02	800-3	RTS 18/ II
		944 94-48 Demontáž ochranné sítě								
83	944944081R00	z umělých vláken SOKL severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14) sever, východ, západ : 6,7*(10,55*2+44+2*0,17*2)	m2	534,94240	6,62	3 541,32	21,00	4 285,00	800-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		jih : 5,9*(4)		23,60000						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 600,00		15 246,00		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů								
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání								
84	952901111R00	světla výška podlaží do 4 m	m2	200,00000	63,00	12 600,00	21,00	15 246,00	801-1	RTS 18/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				92 697,95		112 164,52		
		962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového								
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
85	962032231R00	z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,90237	577,71	521,31	21,00	630,79	801-3	RTS 18/ II
		přisekání ostění bouraného okna, nový otvor pro překlad : 0,42*(1,35*2,1-1,15*1,45)+0,42*0,2*1,8		0,64155						
		přisekání ostění 2.01 a 2.02 : 0,42*0,3*2,07		0,26082						
		962 05-2 Bourání zdiva železobetonového								
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
86	962052211R00	nadzákladového	m3	1,63072	3 171,53	5 171,88	21,00	6 257,97	801-3	RTS 18/ II
		zídka u vstupu : 0,26*(2+3,23+3,73)*0,7		1,63072						
		962 08 Bourání zdiva příček								
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
87	962081141R00	ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	4,31860	171,26	739,60	21,00	894,92	801-3	RTS 18/ II
		luxfery : 1,43*3,02		4,31860						
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin								
		betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,08900	1 569,23	1 708,89	21,00	2 067,76	801-3	RTS 18/ II
		spádová vrstva římsy : 0,3*0,05*40		0,60000						
		beton před vstupem : 1,63*3*0,1		0,48900						
		968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel								
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
89	968061125R00	dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	11,91	35,73	21,00	43,23	801-3	RTS 18/ II
		3		3,00000						
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámu								
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
90	968062355R00	oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	93,75480	130,00	12 188,12	21,00	14 747,63	801-3	RTS 18/ II
		přizemí : 1,18*1,18*(8+12)+2,95*2,07+1,32*1,32+1,32*1,29+1,15*1,45		39,06720						
		patro : 1,17*1,45*(12+1+12)+2,99*2,07+1,47*2,07*2		54,68760						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								
91	968071126R00	dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	36,82	36,82	21,00	44,55	801-3	RTS 18/ II
		968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet								
		968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
92	968072455R00	dveřních zárubní, plochy do 2 m2 zárubně vstupních dveří v přízemí : 0,9*1,97+1,05*2,11+1,14*2,27 2,77*2,72	m2	14,11070	270,85	3 821,88	21,00	4 624,47	801-3	RTS 18/ II
		968 09 Vybourání vnitřních parapetů								
93	968092001R00	kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm přízemí : 1,18*(8+12)+2,95+1,32+1,32+1,15+1,43 patro : 1,17*(12+1+12)+2,99+1,47*2	m	66,95000	44,10	2 952,50	21,00	3 572,53	801-3	RTS 18/ II
		970 25 Řezání železobetonu								
94	970251250R00	hloubka řezu 250 mm řimsa : 40	m	40,00000	1 196,34	47 853,60	21,00	57 902,86	801-3	RTS 18/ II
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,								
		971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								
95	971033151R00	na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	98,49	98,49	21,00	119,17	801-3	RTS 18/ II
		972 04 Vybourání otvorů ve stropechnebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu,								
96	972044251R00	plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	5,00000	71,00	355,00	21,00	429,55	801-3	RTS 18/ II
		972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,								
		972 05-1 železobetonových								
97	972054111R00	plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 80 mm	kus	5,00000	81,95	409,75	21,00	495,80	801-3	RTS 18/ II
		976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí								
		976 07-1 madel a zábradlí								
98	976071111R00	v jakémkoliv zdivu 1,63+3,23+3,73	m	8,59000	144,80	1 243,83	21,00	1 505,03	801-3	RTS 18/ II
		978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných								
99	978036121R00	břizolitových, v rozsahu do 10 % 7*(44*2+10,55*2)	m2	763,70000	5,48	4 185,08	21,00	5 063,95	801-3	RTS 18/ II
100	978036191R00	břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	123,57240	54,83	6 775,47	21,00	8 198,32	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
101	956	ostění : přízemí okna : 0,42*(1,18*4*(8+12)+(2,95*2+2*2,07)+(1,32*4)+(1,32*2+2*1,29)) patro okna : 0,42*((1,17*2+2*1,45)*(12+1+12)+(2,99*2+2*2,07)+(1,47*2+2*2,07)*2) zárubně vstupních dveří v přízemí : 0,42*((0,9+2*1,97)+(1,05*2*2,11)+(1,14+2*2,27)) 0,42*(2,77+2*2,72) Vybourání mříže 10+1+12	ks	48,27480 65,21760 6,63180 3,44820 23,00000 23,00000	200,00	4 600,00	21,00	5 566,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 144,58		13 484,94		
102	998011002R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou výšky přes 6 do 12 m	t	159,20834	70,00	11 144,58	21,00	13 484,94	801-1	RTS 18/ II
Díl:	711	Izolace proti vodě				37 382,58		45 232,92		
103	711212015vv	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená vlákny, tl. 4 mm, penetrace severní + část východní : (0,5+0,31)*(44+0,14+6,8) část východní, jižní, část západní (po vchod) : (0,5)*(10,54-6,8+0,14+44+0,14+3,59+3,23+3,73+,14)	m2	70,61640 41,26140 29,35500	525,00	37 073,61	21,00	44 859,07		Vlastní
104	998711102R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu svisle do 12 m	t	0,32695	945,00	308,97	21,00	373,85	800-711	RTS 18/ II
Díl:	712	Povlakové krytiny				396 782,06		480 106,29		
105	712371801RZ5	712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 2 mm stecha : 43,5*10,64 vytažení na atiku : (0,2+0,6)*(10,55*2+44) stříška nad vchodem : 1,5*3,6	m2	520,32000 462,84000 52,08000 5,40000	425,00	221 136,00	21,00	267 574,56	800-711	RTS 18/ II
106	712378004R00	712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií včetně dodávek výrobků závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC stříška nad vstupem 9/k : 1,5*2	m	3,00000 3,00000	310,00	930,00	21,00	1 125,30	800-711	RTS 18/ II
107	712378006R00	rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC stříška nad vchodem : 3,6 19/k : 64,15	m	67,75000 3,60000 64,15000	140,00	9 485,00	21,00	11 476,85	800-711	RTS 18/ II
108	712378007R00	rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC 17/k a 18/k : 64,15+64,15	m	128,30000 128,30000	140,00	17 962,00	21,00	21 734,02	800-711	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
109	712378101RT3	odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-1 textilie	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00	21,00	6 292,00	800-711	RTS 18/ II
110	712391171RZ5	podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu stech : 43,5*10,64 vytažení na atiku : (0,2+0,6)*(10,55*2+44) stříška nad vchodem : 1,5*3,6	m2	520,32000 462,84000 52,08000 5,40000	90,00	46 828,80	21,00	56 662,85	800-711	RTS 18/ II
111	712001	Příplatek za počet kotev ve střešní konstrukci - oblast "F", celkem 6 ks/m2 oblast "H" = 3 ks/m2 výkres střechy - oblast "F" (oblast H je uvažována jako standardní množství obsažené v položce) : (1,1*1,4+3,4*1,4)*4	m2	25,20000 25,20000	120,41	3 034,33	21,00	3 671,54		Vlastní
112	712002	Příplatek za počet kotev ve střešní konstrukci - oblast "G", celkem 4 ks/ m2 oblast "H" = 3 ks/m2 výkres střechy - oblast "G" (oblast H je uvažována jako standardní množství obsažené v položce) : (1,4*37,54)*2+(1,1*5,29)*2	m2	116,75000 116,75000	88,00	10 274,00	21,00	12 431,54		Vlastní
113	712378001RoI	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm 20/k : 66,15	m	66,15000 66,15000	270,00	17 860,50	21,00	21 611,21		Vlastní
114	71237810uz	Prostup střechou pro nové větrací komínky z trubky PVC, utěsnění, DN 160	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00		Vlastní
115	7123781komínek	Komínek pro vzduchotechniku s manžetou z PVC, pro DN 160 PVC XL D+M	kus	5,00000	900,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní
116	71258	Výtažné zkoušky - střecha, výpočet kotvicích prvků použitých při realizaci 712 30-002 Oprava povlakové krytiny nátěrem Odstranění násypu nebo nánosu tloušťky přes 30 do 50 mm na střechách plochých sklonu do 10 stupňů, odstranění mechu, údržba povlakové krytiny nátěrem penetračním a nátěrem asfaltovým lakem, oprava povlakové krytiny střech nátěrem horkým asfaltem.	soub	1,00000	4 501,21	4 501,21	21,00	5 446,46		Vlastní
117	712300020RAA	očištění povrchu, 1x ALP, 2x AL 43,5*10,64 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně	m2	462,84000 462,84000	68,89	31 885,05	21,00	38 580,91	AP-PSV	RTS 19/ I
118	998712102R00	v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,92023	8 168,38	15 685,17	21,00	18 979,06	800-711	RTS 18/ II
Díl:	713	Izolace tepelné				438 999,75		531 189,70		
119	713141312R00	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy stříška nad vchodem : 1,5*3,6 atika : 0,2*(10,55*2+44)	m2	18,42000 5,40000 13,02000	90,00	1 657,80	21,00	2 005,94	800-713	RTS 18/ II
120	713141337R00	třívrstvé, tloušťky do 300 mm na kotvy 43,5*10,64	m2	462,84000 462,84000	198,00	91 642,32	21,00	110 887,21	800-713	RTS 18/ II
121	71268	Příplatek za prolepení vrstev tepelné izolace střechy při montáži	m2	462,84000	90,00	41 655,60	21,00	50 403,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
122	28375768.AR	43,5*10,64 deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 tepelněizolační vrstva : (43,5*10,64*0,1*1,15)*2	m3	462,84000 106,45320	1 816,92	193 416,95	21,00	234 034,51	SPCM	RTS 18/ II
123	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK spádová vrstva : (43,5*10,64*(0,02+0,126/2))*1,15	m3	44,17808	1 678,01	74 131,26	21,00	89 698,82	SPCM	RTS 18/ II
124	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK stříška nad vchodem : 1,5*3,6*0,06*1,1 atika : 0,2*(10,55*2+44)*0,1*0,07	m3	0,44754 0,35640 0,09114	2 089,24	935,02	21,00	1 131,37	SPCM	RTS 18/ II
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
125	998713102R00	v objektech výšky do 12 m	t	3,55608	10 000,00	35 560,80	21,00	43 028,57	800-713	RTS 18/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 810,00		10 660,10		
		721 21-152 Vpusti dvorní včetně betonového lože								
126	721211530RT1	průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, včetně d...	kus	1,00000	2 490,00	2 490,00	21,00	3 012,90	800-721	RTS 18/ II
		721 24 Lapače střešních splavenin								
127	721242116R00	DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00	21,00	6 715,50	800-721	RTS 18/ II
		721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech								
128	721290111R00	vodou, DN 125 1+1,6*3+17+8+6	m	36,80000 36,80000	16,00	588,80	21,00	712,45	800-721	RTS 18/ II
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
129	998721202R00	v objektech výšky do 12 m	%	86,28800	2,10	181,20	21,00	219,25	800-721	RTS 18/ II
Díl:	762	Konstrukce tesařské				46 186,73		55 885,94		
130	762441112RTbříza	Montáž obložení atiky, vodovzdor překližky ,1vrst.,šroubováním, včetně dodávky desky bříza tl. 21 mm 0,5*(44,34+10,4*2)	m2	32,57000	879,95	28 659,97	21,00	34 678,56		Vlastní
131	607250xxx	Deska - vodovzdorná překližka tl. 21 mm 0,5*(44,34+10,4*2)*1,1	m2	35,82700 35,82700	231,57	8 296,46	21,00	10 038,72		Vlastní
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně								
132	998762102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,92303	10 000,00	9 230,30	21,00	11 168,66	800-762	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	764	Konstrukce klempířské				134 319,83		162 526,99		
		764 02-17 Odvodnění balkonů a teras								
		764 02-172 Žlab z hliníkových profilů								
133	764372118RT2	chříč, hliník 45/5+1	kus	10,00000 10,00000	1 240,14	12 401,40	21,00	15 005,69	800-764	RTS 18/ II
		764 07-14 Odpadní trouby								
134	764908108RT2	kruhové, průměr 87 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž 6/k : 5	m	5,00000 5,00000	501,19	2 505,95	21,00	3 032,20	800-764	RTS 18/ II
135	764908110RT2	kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, dodávka a montáž 3/K : 20,1	m	20,10000 20,10000	615,59	12 373,36	21,00	14 971,77	800-764	RTS 18/ II
		764 07-15 Žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
136	764908104RT2	podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, průměr 125 mm, dodávka a montáž 5/k : 43,34	m	43,34000 43,34000	536,72	23 261,44	21,00	28 146,34	800-764	RTS 18/ II
		764 07-16 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám								
137	764908101RT2	kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě šedé, černé, červené, bílé, zelené, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž 4/k : 3	kus	3,00000 3,00000	374,09	1 122,27	21,00	1 357,95	800-764	RTS 18/ II
		764 07-21 Oplechování parapetů včetně rohů								
138	764908307RT2	včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v ostatních barvách tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž 1/k, 2/k : 1,2*(25+29)+1,45*1	m	66,25000 66,25000	655,84	43 449,40	21,00	52 573,77	800-764	RTS 18/ II
		764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní								
139	764311832RT1	z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° stříška nad vstupem : 3,6*1,5	m2	5,40000 5,40000	35,00	189,00	21,00	228,69	800-764	RTS 18/ II
		764 21-12 Demontáž oplechování								
140	764321820R00	říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30° římsa : 40	m	40,00000 40,00000	25,00	1 000,00	21,00	1 210,00	800-764	RTS 18/ II
		764 21-13 Demontáž lemování								
		764 21-131 zdi								
141	764331851R00	na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° atika : 10,55*2+44	m	65,10000 65,10000	25,00	1 627,50	21,00	1 969,28	800-764	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
		zárubně vstupních dveří v přízemí : (1,18+2,18*2+1,35+2,1*2+1,05+2,11*2) (2,77+2*2,72)		16,36000						
		766 60-1 montáž těsnění připojovací spáry		8,21000						
158	766601121R00	parapet, fólie,pásky okraj stříšky nad vstupem : 1,5*2+3,6 atika : 10,89*2+44,43	m	72,81000	55,00	4 004,55	21,00	4 845,51	800-766	RTS 18/ II
				6,60000						
				66,21000						
159	766 - 1/T	Okno plastové jednokřídlové 1A s křídlem otvíravým a sklopným včetně vnitřní žaluzie, bezp. RC2, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 1/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	25,00000	16 110,38	402 759,50	21,00	487 339,00		Vlastní
160	766 - 2/T	Okno plastové jednokřídlové 1A s křídlem otevíravým a sklopným včetně vnitřní žaluzie, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 2/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	26,00000	7 036,84	182 957,84	21,00	221 378,99		Vlastní
161	766 - 2a/T	Okno plastové jednokřídlové 1A s křídlem otevíravým a sklopným, sklo dekor, vnitřní žaluzie, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 2a/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	3,00000	7 197,01	21 591,03	21,00	26 125,15		Vlastní
162	766 - 3/T	Okno plastové jednokřídlové 1A s křídlem otevíravým a sklopné, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 3/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	1,00000	7 701,41	7 701,41	21,00	9 318,71		Vlastní
163	766 - 4/T	Vstupní dveře hliníkové jednokřídlové pravé, částeně prosklené, sklo dekor, samozavírač, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 4/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	1,00000	56 253,80	56 253,80	21,00	68 067,10		Vlastní
164	766 - 5/T	Vstupní dveře hliníkové, jednokřídlové, částečně prosklené, sklo dekor, samozavírač, bezp. tř. RC2, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 5/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	1,00000	56 253,80	56 253,80	21,00	68 067,10		Vlastní
165	766 - 6/T	Dveře vstupní hliníkové jednokřídlové, částečně prosklené, sklo dekor, samozavírač, bezpř. tř. RC2, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 6/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	1,00000	58 535,15	58 535,15	21,00	70 827,53		Vlastní
166	766 - 7/T	Plastový komůrkový parapet bílý k plastovému oknu, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 7/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	ks	54,00000	310,18	16 749,72	21,00	20 267,16		Vlastní
				54,00000						
167	766 - 8/T	Vnější prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlovými dveřmi a pevným nadsvětlíkem, přesný popis dle tabulky truhl. výrobků 8/T a tech. zprávy,dodávka komplet vč. montáže	soub	1,00000	166 271,53	166 271,53	21,00	201 188,55		Vlastní
168	766 fol	Reflexní fólie na okna D+M, bezpečnostní třída RC2 bezpečnostní fólie : 1*1*25+1+1+1 1/t, 4/t, 5/t, 6/t :	m2	28,00000	1 320,00	36 960,00	21,00	44 721,60		Vlastní
				28,00000						
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně								
169	998766102R00	v objektech výšky do 12 m	t	0,50000	10 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00	800-766	RTS 18/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				237 610,92		287 509,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		767 91 Montáž oplocení								
		767 91-1 z pletiva								
170	767914120R00	rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m	m	2,00000	210,00	420,00	21,00	508,20	800-767	RTS 18/ II
		767 91-8 Demontáž oplocení								
171	767914830R00	demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	2,00000	80,00	160,00	21,00	193,60	800-767	RTS 18/ II
172	649321	Demontáž ocelového žebříku pro přístup na střechu	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní
173	767 00123	Záchytný bezpečnostní systém dle specifikace v proj. dokumentaci - kompletní D+M, vč. revize	soub	1,00000	97 775,21	97 775,21	21,00	118 308,00		Vlastní
174	767 1/Z	Nerezové zábradlí dle výpisu zám. kcí D+M, v. 900 mm, přesná specifikace dle tabulky zámeč. výrob poz. 1/Z	bm	8,20000	6 350,40	52 073,28	21,00	63 008,67		Vlastní
175	767 2/z	Venkovní velkoplošná čistící rohož dle popisu ve výpisu zám. prvků 2/Z D+M a tech. zprávy, včetně rámečku	soub	1,00000	5 330,59	5 330,59	21,00	6 450,01		Vlastní
176	767 3/Z	Ocelový žárově zinkovaný žebřík s ochranným košem dle popisu 3/Z a tech zp D+M vč. kotvení do fasády, vč. výrobní dokumentace	soub	1,00000	47 071,24	47 071,24	21,00	56 956,20		Vlastní
		žebřík, montáž, kotvení, výrobní dokumentace								
177	767 4/z	Trubka PVC DN 160, prostup stěnou a ETICS D+M, dle tabulky zám. výrobků poz. 4/Z a tech zprávy	soub	6,00000	682,50	4 095,00	21,00	4 954,95		Vlastní
178	767 5/z	Mřížka venkovní ventilační kruhová s pevnou protidetřovou žaluzií a sítkou proti hmyzu pro vývod DN, 160 mm bílá D+M	ks	6,00000	441,00	2 646,00	21,00	3 201,66		Vlastní
179	767 6/z	Trubka PVC prům. 50 mm, prostup obvodovou stěnou a ETICS dl. 600 mm D+M dle tabulky zám. výroků, poz. 6/Z a tech zprávy	soub	1,00000	315,00	315,00	21,00	381,15		Vlastní
180	767 7/z	Atypická dvířka ocelová dle popisu ve výpisu zám. kcí - pol. 7/Z a tech. zprávy D+M	soub	1,00000	21 763,35	21 763,35	21,00	26 333,65		Vlastní
181	767 8/z	Krabice elektroinstalační do zateplení 120x120x200 mm D+M dle výpisu zám. kcí pol. 8/Z	soub	3,00000	551,25	1 653,75	21,00	2 001,04		Vlastní
182	767009	Zpětná montáž cedulí na fásádě vč. prvků pro prostup ETICS	soub	1,00000	3 307,50	3 307,50	21,00	4 002,08		Vlastní
Díl:	784	Malby				6 858,84		8 299,20		
		784 41 Příprava povrchu								
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu								
183	784161101R00	akrylát, jednonásobná ostění : přízemí okna : 0,5*(1,18*4*(11+14)) patro okna : 0,5*((1,17*2+2*1,45)*(12+1+14)+(1,47*2+2*2,07)*2) zárubně vstupních dveří v přízemí : 0,5*(1,18+2,18*2+1,35+2,1*2+1,05+2,11*2) 0,5*(2,77+2*2,72)	m2	149,10500	11,00	1 640,16	21,00	1 984,59	800-784	RTS 18/ II
					59,00000					
					77,82000					
					8,18000					
					4,10500					
		784 45 Malby z malířských směsí								
184	784165512R00	otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné ostění : přízemí okna : 0,5*(1,18*4*(11+14))	m2	149,10500	35,00	5 218,68	21,00	6 314,60	800-784	RTS 18/ II
					59,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	01	Stavební práce

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
212	00523 R	Zkoušky a revize 00524 Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		RTS 19/ I
213	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	NM08	Montáž hromosvodu				48 684,02		58 907,66		
1	211010012	Osaz. homžď do zdi tvrd. kamene/žel. bet HM 12	ks	45,00000	37,73	1 697,85	21,00	2 054,40		Vlastní
2	742894220	Označovačí štítek pro přístroje lepený	ks	6,00000	33,00	198,00	21,00	239,58		Vlastní
3	743611121	Uzem. na povrchu FeZn prům 10 mm bez nátěr ochr. posp.	m	10,00000	47,41	474,10	21,00	573,66		Vlastní
4	743612111	Upev. ved v zemi vč. svorek - měst. zást. FeZn do 120 mm2	m	145,00000	29,15	4 226,75	21,00	5 114,37		Vlastní
5	743612112	Uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propoj. aj.	m	145,00000	29,15	4 226,75	21,00	5 114,37		Vlastní
6	743621110	Svod. vodiče FeZn do prům 10 mm, al o 10 mm, Cu prům. 8mm vč. podpěr	m	195,00000	121,00	23 595,00	21,00	28 549,95		Vlastní
7	743622100	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	38,00000	96,80	3 678,40	21,00	4 450,86		Vlastní
8	7436222200	Svorky hromosv. nad 2 šrouby	ks	32,00000	135,30	4 329,60	21,00	5 238,82		Vlastní
9	743624300	Tvarování mont. dílů - jímáče , ochranné trubky, úhelníky	ks	12,00000	109,34	1 312,08	21,00	1 587,62		Vlastní
10	743629300	Označení svodu smalt, umělá hmota	ks	6,00000	69,19	415,14	21,00	502,32		Vlastní
11	743624110	Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	5,00000	335,39	1 676,95	21,00	2 029,11		Vlastní
12	743624300-01	Tvarování mont. díků - jímáče, ochranné trubky, úhelníky	ks	10,00000	109,34	1 093,40	21,00	1 323,01		Vlastní
13	743992100	Měření zemního odporu sítě do 100 m	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00	21,00	2 129,60		Vlastní
Díl:	NM09	Demontáž stáv. hromosvodu				15 970,35		19 324,12		
14	743611121a	Uzem. na povrchu FeZn prům. 10 mm bez nátěr.	m	10,00000	23,76	237,60	21,00	287,50		Vlastní
15	743621110a	Svod. vodiče FeZn do prům. 10 mm, Al o 10 mm, Cu prům. 8 mm vč. podpěr	m	180,00000	60,50	10 890,00	21,00	13 176,90		Vlastní
16	743622100a	Svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	ks	38,00000	48,40	1 839,20	21,00	2 225,43		Vlastní
17	743622200a	Svorky hromosv. nad 2 šrouby (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	32,00000	67,65	2 164,80	21,00	2 619,41		Vlastní
18	743624110a	Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	5,00000	167,75	838,75	21,00	1 014,89		Vlastní
Díl:	NM10	Materiál				9 731,26		11 774,82		
19	001	Vodič uzemňovací FeZn pr. 10	m	155,00000	20,46	3 171,30	21,00	3 837,27		Vlastní
20	002	Vodič uzemňovací prů 8 mm zinkovaný FeZn pr. 8, alternativně lano 50	m	195,00000	14,08	2 745,60	21,00	3 322,18		Vlastní
21	003	Podpěra vedení do zdiva na hmožninku vč. vrtu PV1P 55p (PV1h)	ks	25,00000	18,70	467,50	21,00	565,68		Vlastní
22	004	Podpěra vedení na plochou střechu vč. nástavce PV21c+VS 100	ks	150,00000	20,02	3 003,00	21,00	3 633,63		Vlastní
23	005	Svorka spojovací s příložkou SSp	ks	17,00000	9,90	168,30	21,00	203,64		Vlastní
24	006	Svorka univerzální SU	ks	8,00000	12,54	100,32	21,00	121,39		Vlastní
25	007	Svorka univerzální s příložkou SUa	ks	6,00000	12,54	75,24	21,00	91,04		Vlastní
Díl:	NM12	Ostatní				21 814,33		26 395,34		
26	HR 01	Potrubný materiál	soub	1,00000	577,81	577,81	21,00	699,15		Vlastní
27	HR 02	PPV	soub	1,00000	5 615,42	5 615,42	21,00	6 794,66		Vlastní
28	HR 03	Revize výchozí	soub	1,00000	9 350,00	9 350,00	21,00	11 313,50		Vlastní
29	HR 04	Doprava pracovníků na místo montáže	soub	1,00000	2 420,00	2 420,00	21,00	2 928,20		Vlastní
30	HR 05	Doprava materiálu	soub	1,00000	1,10	1,10	21,00	1,33		Vlastní
31	HR 06	Inženýrská činnost	soub	1,00000	3 850,00	3 850,00	21,00	4 658,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl: 1	1	Zemní práce				22 710,39		27 479,57		
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
32	132201110R00	do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 0,35*0,7*110 0,35*0,35*15	m3	28,78750 26,95000 1,83750	200,85	5 781,97	21,00	6 996,18	800-1	RTS 18/ II
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
33	113204111R00	záhonových	m	2,00000	25,29	50,58	21,00	61,20	822-1	RTS 18/ II
		181 30 Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
34	181301102R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm 0,35*95	m2	33,25000 33,25000	26,46	879,80	21,00	1 064,56	800-1	RTS 18/ II
		181 10 Úprava pláň v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
35	181101101R00	v hornině 1 až 4, bez zhutnění 95*2	m2	190,00000 190,00000	2,84	539,60	21,00	652,92	800-1	RTS 18/ II
		180 40-11 Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
36	180401212R00	luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 95*2	m2	190,00000 190,00000	10,45	1 985,50	21,00	2 402,46	823-1	RTS 18/ II
37	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	8,00000	135,85	1 086,80	21,00	1 315,03	SPCM	RTS 18/ II
		113 10-6 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
		113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár								
38	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva 0,6*15	m2	9,00000 9,00000	21,95	197,55	21,00	239,04	822-1	RTS 18/ II
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů								
39	113107540R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm 0,35*15	m2	5,25000 5,25000	280,06	1 470,32	21,00	1 779,09	822-1	RTS 18/ II
		121 10-11 Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
40	121101101R00	s přemístěním na vzdálenost do 50 m 0,35*0,1*110	m3	3,85000 3,85000	30,97	119,23	21,00	144,27	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018029	Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ustí nad Orlicí
O:	01	Budova skladu ZM a ubytovny
R:	02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola								
		Poznámka uchazeče								
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
51	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 0,6*15	m2	9,00000	235,00	2 115,00	21,00	2 559,15	822-1	RTS 18/ II
52	59245292R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 80,0 mm 20% nové dlažby : 0,6*15*0,2*1,1	m2	1,98000	230,00	455,40	21,00	551,03	SPCM	RTS 18/ II
					1 980,00					
Díl:	NM10	Materiál				1 824,79		2 208,00		
53	008	Svorka křížová SK	ks	5,00000	18,81	94,05	21,00	113,80		Vlastní
54	009	Svorka připojovací SP	ks	2,00000	10,67	21,34	21,00	25,82		Vlastní
55	010	Ssvorka zkušební SZB	ks	7,00000	39,38	275,66	21,00	333,55		Vlastní
56	011	Svorka pro okapové žlaby SOc	ks	3,00000	13,86	41,58	21,00	50,31		Vlastní
57	012	Svorka na okapní trouby provedení pozink ST	ks	2,00000	23,98	47,96	21,00	58,03		Vlastní
58	013	Ochranný úhelník 2 m OU2	ks	5,00000	186,78	933,90	21,00	1 130,02		Vlastní
59	014	Držák ochranného úhelníku s vrutem DUDa-27	ks	10,00000	38,06	380,60	21,00	460,53		Vlastní
60	015	Štítek označovací	ks	6,00000	4,95	29,70	21,00	35,94		Vlastní
Díl:	NM11	HZS				17 380,00		21 029,80		
61	01	Pronájem montážní plošiny Položka je oceněna za 1 m2 podle předloženého pol. rozpočtu	hod	4,00000	715,00	2 860,00	21,00	3 460,60		Vlastní
62	02	Domontáž a montáž pojízdného lešení v obtížně přístupném místě	hod	10,00000	385,00	3 850,00	21,00	4 658,50		Vlastní
63	03	Zakreslní případných změn do dokumentace	hod	2,00000	495,00	990,00	21,00	1 197,90		Vlastní
64	04	Očištění připojovaných konstrukcí a dílů od barvy, zatření spojů	hod	2,00000	385,00	770,00	21,00	931,70		Vlastní
65	05	Propojení nového a stávajícího uzemnění	hod	6,00000	385,00	2 310,00	21,00	2 795,10		Vlastní
66	06	Likvidace demontovaného materiálu	ks	4,00000	1 650,00	6 600,00	21,00	7 986,00		Vlastní

Příloha č. 3


Harmonogram realizace díla



harmonogram prací_R00
„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí,
budova skladu ZM a ubytovny“

kalendářní týden	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
podpis SOO: <i>zahr. 30 dní před předložením rozpočtů prací</i>																					
předběžná stavění																					
příprava stavby																					
stavební práce																					
základní práce																					
výklad a kompletní kce																					
vodorovné kce																					
kominikace																					
úpravy povrchů																					
úpravy povrchů vnitřní																					
úpravy povrchů vnější																					
podlahy																					
trubní vedení																					
doplňující práce na komunikaci																					
řešení																					
dokončující konstrukce na potěrných stěbách																					
bourání																					
přesun hmot HSV																					
hydrotěsnění																					
povlekové krytiny																					
tepelné izolace																					
vnitřní kanalizace																					
tepelné kce																					
tepelné kce																					
truhňové kce																					
zámečnické kce																					
malby																					
elektrická																					
montáž potrubí																					
přesun a likvidace sutě																					
vedlejší náklady																					
ostatní náklady																					
břeskosvod																					
základní práce																					
kominikace																					
doplňující práce na komunikaci																					
přesun hmot HSV																					
břeskosvod																					
kalendářní týden	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
týden č.					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

20. 5. 19





Příloha č. 4 ke smlouvě č. OR/19/22715

Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu

Název projektu: „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“

Název operačního programu: „Operační program životní prostředí (OPŽP 2014 – 2020)“

Číslo výzvy: „100“

Řídící orgán: „Ministerstvo životního prostředí České republiky“

- 1) Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním programem Životní prostředí (dále jen OPŽP) s názvem: „Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí, budova skladu ZM a ubytovny“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009207. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé položky způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu - vše plně v souladu se zadávací dokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiložen položkový rozpočet fakturovaných částek.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly a to v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván.
- 3) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
- 4) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích zpráv (průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

- 7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem až do roku 2030.
- 8) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 9) Další povinnosti poskytovatele vyplývají také z „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu životní prostředí pro období 2014-2020“ a dalších dokumentů OPŽP dostupných na <http://www.opzp.cz/dokumenty/>. V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materiály (např. zápisy z jednání, prezenční listiny, pozvánky atd.) budou obsahovat název projektu, logo Operačního programu Životní prostředí a logo EU se sloganem a dalším povinným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na zápisech z jednání, prezenčních listinách apod.) – dle předlohy.
- 11) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit OPŽP.
- 12) Publicita
 - a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu odolného proti povětrnostním podmínkám, který bude instalován po celou dobu realizace projektu na viditelném místě.
 - b. Plakát bude umístěn nejpozději v den zahájení fyzických prací, zhotovitel provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku a pořídí fotodokumentaci plakátu.
 - c. Grafické podklady pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli. Veškeré povolené alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace. Umístění plakátu musí být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH
ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH


Název stavby:

**„Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Ústí nad Orlicí,
budova skladu ZM a ubytovny“**

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) : **Pardubický kraj**
Adresa/ sídlo: **Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11**
IČ: **70892822**
DIČ: **CZ70892822**
Oprávněná osoba: **JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele: **AGILE spol. s r. o.**
Adresa/sídlo žadatele: **Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí**
IČ: **15030741**
DIČ: **CZ15030741**
Oprávněná osoba: 
Společnost je zapsána
u Krajského/Městského soudu: **spisová značka rejstříkového soudu: C/1101 u KS v
H. Králové**

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne **21. 05. 2019**


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje