

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2016.06

Položková 2016.06

databáze:

Název stavby: **VPIC Č.Těšín, rozšíření MK, Pod Zvonek**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: p. Hudziec

KPO: MS

HOST: Český těšín

VUJ: Horní Žukov

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	10 386,64 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	16 871,18 Kč
MONTÁŽ	37 452,98 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 690,34 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 270,03 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 959,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	701,19 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	19 605,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATK	0,00 Kč
Y	

Celkové náklady: 102 788,26 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 81 900,80 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 20 887,46 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 386,64 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	30.00 m	444,60 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	28.00 m	1 714,44 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	7.00 m	3 020,64 Kč
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	14.00 m	1 728,02 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	6.00 m	1 658,94 Kč
952355	S	Rýha v trávě 50/110	8.00 m	2 922,88 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	20.00 m	197,60 Kč
MONTÁŽ				
955020	S	Demontáž dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	2 804,33 Kč

955091	S	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	740,58 Kč
955824	S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	48.00 m	1 896,00 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	2 053,92 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	114.00 ks	3 377,82 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	47.00 ks	928,25 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	5 375,40 Kč
		Obetonování chrániček PE v zemi		
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851,18 Kč
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	5.00 ks	4 690,35 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	671,60 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	41.00 ks	809,75 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 004,52 Kč
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	2 480,00 Kč
		Kolaudační rozhodnutí		
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	880,80 Kč
954988	S	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	3 253,62 Kč
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	925,73 Kč
955066	S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	651,72 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	41.00 ks	567,03 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	829,50 Kč
955096	S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	760,33 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 690,34 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 579,69 Kč
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 110,66 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 672,48 Kč
958459		Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	175,89 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	137,26 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	7.00 ks	172,83 Kč
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	149,11 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	7.00 ks	241,99 Kč
		Limitka materiálu		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
305833	S	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	2.00 kg	95,52 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	7.00 m	25,97 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	106,50 Kč
300106	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	7.00 m	157,50 Kč
300107	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	25.00 m	787,50 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	44.00 m	538,12 Kč
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	30.00 ks	41,70 Kč

302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 184,10 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	8.00 ks	234,96 Kč
309931	S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	30.00 kg	1 248,30 Kč
407578	S	Souprava čistící 4413L	1.00 ks	615,45 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149,29 Kč
320296	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	3.00 ks	2 257,41 Kč
320297	S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	2.00 ks	1 611,06 Kč
309974	S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	87,66 Kč
309992	S	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	94,48 Kč
310020	S	Svorka zemnicí ZS 16 A	2.00 ks	58,88 Kč
302699	S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	5.00 ks	9 498,70 Kč
302885	S	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	8.00 ks	812,32 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
401646	S	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706	S	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks	0,00 Kč
304267	S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685	S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč
404063	S	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404231	S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks	0,00 Kč
408324	S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
314473	S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	3.00 m	0,00 Kč
402871	S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč