

Doklad OBJTPO - 233		íslo objednávky 233 168700			
ODB RATEL Univerzita Karlova Centrum doktorandských a manažerských studií José Martího 2/407 162 00 Praha 6 - Veveslavín eská republika		DODAVATEL RENASTAV s.r.o. Strakonická 37 159 00 Praha 5 eská republika			
I 00216208	DI CZ00216208	I 26735580	DI CZ26735580		
Typ Vysoká škola		Datum vystavení	18.10.2016	íslo jednací	
		Smlouva			
Požadujeme :					
Termín dodání					
Zp sob dopravy					
Zp sob platby		P EVODEM			
Splatnost faktury		20 dn			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás:					
vým nu podlahové krytiny, výmalbu, rekonstrukci elektroinstalce a podhled v p edsí ce pokoje . 511a					
	1.00	21	57 802.00	12 138.42	69 940.42
Maximální cena v K					69 940.42
Vystavil(a)					
[REDACTED]					
Telefon: [REDACTED]					
E-mail: [REDACTED]					

POZOR!!! ZM NA NÁZVU UNIVERZITY

P íkazce operace
Tomáš Lacina
editel CDMS Krystal UK

Správce rozpo tu
Eva adská
vedoucí EO CDMS Krystal UK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

část zakázky : stavební úpravy

Projektant :

Objednatel : Univerzita Karlova v Praze
CDMS Krystal

Zhotovitel:

akce: UK SBZ - Revitalizace ubytování na 4. a 5. NP - Krystal
dopočet pokoje 511

	počet jednotek	cena za jednotku bez DPH	Celkem
dopočet pokoje 511 celkem	1	55 801,81	55 801,81 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ZRN celkem	55 801,81 Kč
VRN celkem	2 000,00 Kč

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	57 801,81 Kč
DPH	21 % činí :	12 138,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 940,00 Kč

Vypracoval	Za zhotovitele	
Datum :	Jméno : Datum : 10/10/ 2016 Podpis:	

Poznámka :

--

Výkaz výměr - stavba

Stavba :		UK SBZ - Revitalizace ubytování na 4. a 5. NP - Krystal				
Objekt :		pokoj 511 - dopočet druhého pokoje				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	416022121R00	Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 3,4*2,24	m2	7,616	484,00	3 687,00
12	416131721R00	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	-1,52	438,00	-665,00
13	442264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	7,62	172,00	1 310,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 332,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
14	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 4,4	m2	4,40	19,00	84,00
15	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových 3,4*(7-2,3)	m2	15,98	46,90	750,00
16	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 1,52*2*2,55+2,24*2*2,55+3,4*4*2,55+4,7*2*2,55- 0,7*2*3	m2	73,626	42,80	3 152,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				3 986,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				0,00
Díl: 90		Přípočty				
	Celkem za	90 Přípočty				0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 7*3,4	m2	23,8	19,00	453,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				453,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 7*3,4	m2	23,8	41,00	976,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				976,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	-2,50	147,00	-367,00
29	962086111R00	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl. do 15 cm	m2	-2,22	43,90	-97,00
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -0,7*2	m2	-1,4	183,00	-256,00
33	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 2,45	m	2,45	18,20	45,00
36	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 3,4*4+7*2-0,7*4+0,2*2	m	25,2	5,00	126,00
37	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 2,24*3,4+4,7*3,4+0,2*0,7	m2	23,736	41,30	981,00
38	776511822RX0	Odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy 2,24*3,4+4,7*3,4	m2	23,596	5,40	128,00
39	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 1,52*2*2,55+2,24*2*2,55+3,4*4*2,55+4,7*2*2,55- 0,7*2*3+4,7*3,4	m2	89,606	17,80	1 595,00
40	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 1,52*2*2,55+2,24*2*2,55+3,4*4*2,55+4,7*2*2,55- 0,7*2*3	m2	73,626	4,50	332,00
41	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % 4,7*3,4	m2	15,98	6,50	104,00
44	766662899RX0	Demontáž garnýže	kus	1,00	51,00	51,00
51	210	Demontáž rozvodů elektro	kpl	1,00	571,80	572,00
52	220	Demontáž rozhlasu vč. lišty s přívodním kabelem	kpl	0,00	42,90	0,00
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením 0,0526565	t	0,05	965,00	51,00
54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,16	78,00	13,00
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05	132,00	7,00
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,21	12,80	3,00
57	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,05	68,30	4,00
58	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,05	410,00	22,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 314,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
59	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65	549,00	357,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				357,00

Díl:	711 <i>Celkem za</i>	Izolace proti vodě 711 Izolace proti vodě				0,00
Díl:	721 <i>Celkem za</i>	Vnitřní kanalizace 721 Vnitřní kanalizace				0,00
Díl:	722 <i>Celkem za</i>	Vnitřní vodovod 722 Vnitřní vodovod				0,00
Díl:	725 <i>Celkem za</i>	Zařizovací předměty 725 Zařizovací předměty				0,00
Díl:	766 <i>Celkem za</i>	Konstrukce truhlářské 766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl:	767 <i>Celkem za</i>	Konstrukce zámečnické 767 Konstrukce zámečnické				0,00
Díl:	771 <i>Celkem za</i>	Podlahy z dlaždic a obklady 771 Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
151	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 2,24*3,4+4,7*3,4+0,2*0,7	m2	23,736	35,00	831,00
152	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z vinylu včetně dodávky soklíků 3,4*4+2,24*2	m	18,08	60,00	1 085,00
153	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z vinylových pásů na Chemopren pouze položení - vinyl ve specifikaci 2,24*3,4+4,7*3,4+0,2*0,7	m2	23,736	130,00	3 086,00
154	28412262A	Podlahovina vinyl tl. 2,0 mm zátěžová tř. odolnosti min. 33, reakce na požár min. Cfl-s1 (2,24*3,4+4,7*3,4+0,2*0,7)*1,1	m2	26,1096	390,00	10 183,00
156	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,10	1 450,00	140,00
	<i>Celkem za</i>	776 Podlahy povlakové				15 325,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
157	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm 2,24*3,4+4,7*3,4+0,2*0,7	m2	23,736	134,80	3 200,00
158	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,05	1 320,00	69,00
	<i>Celkem za</i>	777 Podlahy ze syntetických hmot				3 269,00
Díl:	781 <i>Celkem za</i>	Obklady keramické 781 Obklady keramické				0,00
Díl:	783 <i>Celkem za</i>	Nátěry 783 Nátěry				0,00
Díl:	784	Malby				
169	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x 1,52*2*2,55+2,24*2*2,55+3,4*4*2,55+4,7*2*2,55-0,7*2*3+4,7*3,4+2,24*3,4	m2	97,222	13,00	1 264,00
170	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x 4,7*3,4+2,24*3,4	m2	23,596	37,00	874,00
171	784195222R00	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x 1,52*2*2,55+2,24*2*2,55+3,4*4*2,55+4,7*2*2,55-0,7*2*3	m2	73,626	41,00	3 019,00
	<i>Celkem za</i>	784 Malby				5 157,00

Stavba :	UK SBZ - Revitalizace ubytování na 4. a 5. NP - Krystal					
Objekt :	pokoj 511 - dopočet druhého pokoje					
ELEKTROINSTALACE (var. A)						
Číslo pol.	Položka ceníku	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč	
					Jednotková	Celkem
1		KONCOVÉ PRVKY PRO ELEKTROINSTALACI				
1.1	SV.01	Stropní přisazené svítidlo, kruhové, bílý rámeček, zdroj GU10, LED 450lm, 2700-3000K (teplá bílá)	ks	3	922,50	2 767,50
1.4	SV.04	Nástěnné svítidlo, kruhové Ø 350mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 1800lm, barva světla 2700-3000K (teplá bílá)	ks	1	1 585,87	1 585,87
	změna	Zásuvka jednonásobná, L bílá, 16A, 230V, 50Hz, IP20	ks	3	151,14	453,41
	změna	Zásuvka dvojnásobná, L bílá, 16A, 230V, 50Hz, IP20	ks	2	175,00	350,00
1.5		Vypínač řazení S1, L bílá, 10A, 230V, 50Hz, IP20	ks	1	121,66	121,66
1.6		Vypínač řazení S6+6, L bílá, 10A, 230V, 50Hz, IP20	ks	1	164,43	164,43
1.15		Drobný a montážní materiál	kpl	1	180,00	180,00
2		ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL				
2.1		PVC chránička 23mm	m	25	25,84	645,98
2.2		Elektroinstalační krabice včetně víka nad podhled	ks	1	82,61	82,61
2.3		Přístrojová instalační krabice	ks	2	34,06	68,12
2.4		Koaxiální kabel DIGI110 75 Ohm	m	15	15,00	225,00
2.5		Kabel kroucený čtyřpár UTP4p cat.5e	m	30	17,80	534,14
2.6		JYSTY 2x2x0,5	m	10	26,37	263,70
2.7		Kabel CYKY-O 3x1.5	m	20	23,60	472,02
2.8		Kabel CYKY 3Jx1.5	m	30	23,60	708,04
2.9		Kabel CYKY 3Jx2.5	m	40	29,35	1 174,19
2.10		Vodič CYY 4mm2 zeleno-žlutý	m	10	20,71	207,14
		Podlahová soklová lišta - LP80x25	m	15	164,00	2 460,00
		Kryt přechodový odbočný	m	6	77,00	462,00
		lišta 30x25	m	5	79,00	395,00
		lišta 20x20	m	2	69,00	138,00
		krabice lištová jednoduchá na omítku	ks	1	53,00	53,00
		krabice lištová dvojitá na omítku	ks	5	54,00	270,00
		montáž krabice pro TV	ks	1	35,00	35,00
2.15		Uvedení do provozu	kpl	1	450,00	450,00
2.16		Výchozí revize, měření	kpl	1	360,00	360,00
2.17		Zaškolení obsluhy	kpl	1	90,00	90,00
2.18		Drobný a montážní materiál	kpl	1	270,00	270,00
3		ROZVÁDĚČE A JEJICH VÝZBROJ				
3.3		Jednofázový jistič 10A/1/B	ks	3	71,55	215,00
3.4		Jednofázový jistič 16A/1/B	ks	3	68,80	206,00
3.8		Drobný a montážní materiál, revize a měření	kpl	1	1 125,00	1 125,00
						16 532,81

Elektromontáže

kpl

1,00

2 100,00

2 100,00

Celkem za

18 632,81