


KUOLX00YP3PF


Smlouva / objednávka číslo :

2016/03377/OVZI/DSM

Průvodní list příloh



1
2
3






Předběžná řídicí kontrola

2016/03377/OVZI/DSM

Druhá smluvní strana:	Litovelská stavební spol. s r.o.		
	IČ: 27765059	DIČ: CZ27765059	bank.účet: 2106722/0800
	Ulice: Boskovicova 780/1	Obec: Litovel	PSČ: 78401
Předmět smlouvy:	Realizace „Domov důchodců Jesenec – Vybudování výtahu na III. budově“		
Druh smlouvy:	Ostatní - smlouva o dílo		
Důvod uzavření smlouvy:	Rozhodnutí hejtmána OK ze dne 21.7.2016		
Poznámka:			
Typ platnosti:	Doba určitá		
Financování od-do:	2016 - 2017		
Částka celkem:	1 238 965,20 CZK		
Rozpis částky na roky:		rok	částka
		2016	1 238 965,20 Kč
		2017	0,00 Kč

Rozpočtová skladba:						
§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	částka
004350	6121	000	000000011	0000000017	0060002101067	500 000,00 Kč
						500 000,00 Kč

Osoba zodpovědná za věcnou a formální správnost: Ing. Eliška Jedličková	Dne: 28.7.2016	Podpis: 
Příkazce operace: Ing. Marta Kypusová	Dne: 28.7.2016	Podpis: 
Správce rozpočtu:	Dne: 29-07-2016	Podpis: 

**Předkládací list ke smlouvě č.****2016/03377/OVZI/DSM**

Osoba oprávněná k podpisu:	Funkce: hejtman	Jméno: Rozbořil Jiří Ing.
Předkládá odbor:	OVZI	
Druhá smluvní strana:	Litovelská stavební spol. s r.o.	
	IČ: 27765059	DIČ: CZ27765059 bank.účet: 2106722/0800
	Ulice: Boskovicova 780/1	Obec: Litovel PSČ: 78401
Předmět smlouvy:	Realizace „Domov důchodců Jesenec – Vybudování výtahu na III. budově“	
Druh smlouvy:	Ostatní - smlouva o dílo	
Povinnost zveřejnit smlouvu nebo dodatek smlouvy dle čl. 5 tohoto vnitřního předpisu:	ANO / NE	
Důvod uzavření smlouvy:	Rozhodnutí hejtmána OK ze dne 21.7.2016	

Připomínky ke smlouvě poskytl:

OVZI	dne: 11.6.2016	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OMP	dne: 14.7.2016	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
OE	dne: 13.6.2016	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE
	dne:	ANO / NE	Bez připomínek: Tyto zapracovány:	ANO / NE ANO / NE

Důvod pro nezapracování připomínek:

Výše uvedené údaje potvrzuji a garantuji, že dotčená smlouva je řádně zpracována a připravena k podpisu:

Jméno vedoucího odboru:	vedoucí Ing. Miroslav Kubín
Podpis:	
Dne:	

Předáno k podpisu oprávněné osobě dne:

Smlouva předána k evidenci dne:	Podpis osoby odpovědné za centrální evidenci:
---------------------------------	---

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov důchodců Jesenec – Vybudování výtahu na III. budově“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.
SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého krajeOddělení přípravy a realizace
investic Olomouckého kraje

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Litovelská stavební spol. s r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41299, dne 22. 4. 2006

Se sídlem: Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel

IČ: 27765059

DIČ: CZ 27765059

Zastoupený: Jakubem Hradilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě výzvy objednatele č. KUOK 66153/2016 ze dne 23. 6. 2016 a nabídky zhotovitele ze dne 21. 7. 2016 zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je realizace stavby

„Domov důchodců Jesenec – Vybudování výtahu na III. budově“

(dále také „dílo“ nebo „stavba“),

a to podle předané projektové dokumentace zpracované společností Ing. Zdeněk Opletal, Březský vrch 695, 798 52 Konice, IČ: 42285771, v 03/2016, zakázkové č. 09/2016 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

2. Místem provádění díla je III. budova Domova pro seniory Jesenec, příspěvková organizace na adrese Jesenec 1, PSČ 798 53 Jesenec na parcele č. 28/2 v k.ú. Jesenec.
3. Rozsah a způsob provedení díla je uveden v projektové dokumentaci.

Předmětem smlouvy/plnění je vybudování zvedací plošiny pro překonání výškového rozdílu do 3m v ubytovací části dvoupodlažního objektu na III. budově domova důchodců na parcele č. 28/2 v k.ú. Jesenec a úpravu stávající přilehlé venkovní terasy.

Zvedací plošina je situovaná v přístavbě v rohu venkovní zastřešené terasy o půdorysných rozměrech 3,675x 2,0m a celkové výšce 5,4m, nepřesahující výšku stávající střechy. V šachtě bude osazena svislá zvedací plošina. Technologii včetně prováděcí dokumentace dodá prováděcí firma.

Požadované parametry zvedací plošiny:

- přepravní rozměr 1400/900mm
- celkový rozměr podlahy plošiny 1400x1100mm
- nosnost 250kg
- zdvih 2,9m
- počet stanic: 2
- elektrický přívod: 400V/50Hz
- šachetní dveře: ocelové s prosklením-2ks
- nosnost: 250kg
- příkon: 0,75 kW

- sklopné sedátko
- snímač a signalizace přetížení plošiny
- povrchová úprava plechových částí: KOMAXIT šedá barva

Součástí dodávky je prováděcí dokumentace, zkouška zařízení po montáži, výchozí revizní zpráva a proškolení obsluhy.

Pro napojení zdvihací plošiny bude zřízen samostatně jištěný přívod (10A). Jistič bude umístěn ve stávajícím rozvaděči R1 situovaném v obvodové zdi u vjezdu do dvora. Přívodní kabel 5x1,5mm² v délce cca 18,0m bude veden pod omítkou v obvodové zdi a ukončen v montážní krabici ve výtahové šachtě, dle požadavků dodavatele technologie zdvihací plošiny.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou objednatele č. KUOK 66153/2016 ze dne 23. 6. 2016, přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 21.7.2016 předanou zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky vztahujícími se na předmět této smlouvy platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
5. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s jeho realizací jako je např. zpracování potřebné realizační dokumentace, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
6. Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí stavby a předmětem této smlouvy dále zejména tyto povinnosti zhotovitele:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla;
 - b) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace díla, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
 - c) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - d) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - e) ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
 - g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
 - h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - i) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality a předepsaných parametrů díla;

- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - k) odvoz a uložení vybouraných hmot a demontovaného zařízení včetně poplatku za uskladnění;
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - m) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
 - n) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
7. Dokumentace skutečného provedení díla bude Zhotovitelem provedena podle následujících zásad:
- a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
8. Předmět a rozsah díla uvedený v čl. II odst. 3, 5 a 6 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele.
9. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací menšího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10% z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat zhotoviteli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího a kolaudačního řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Termín zahájení provádění díla: | 1. 8. 2016 |
| 2. Termín dokončení díla: | 30. 9. 2016 |

3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 9. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany dále sjednaly, že objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4. této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH 1 077 361,- Kč

15 % DPH..... 161 604,20,- Kč

cena díla celkem včetně DPH 1 238 965,20,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH slovy: jedenmiliondvěstětřicet osm tisíc devět set šedesát pět korun českých a dvacet haléřů.

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného v čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení vybouraných hmot na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).

4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X odst. 15 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou objednatelem hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název stavby uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktur je **30 dnů** od jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:
 - a) Prodlení s provedením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.
 - b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu předávacího řízení dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého nedodělku.
 - c) Neodstranění vad a nedodělků z kolaudačního řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z kolaudačního řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého nedodělku.

d) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

e) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady.

f) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

g) Odstoupení od smlouvy objednatelem:

V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH**.

h) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

i) Sankce za neuvedení bankovního čísla účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

j) V případě porušení některé jiné smluvní povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy a není uvedena ve shora uvedeném výčtu, smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. X odst. 14, čl. XV odst. 1 apod. této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod v celém rozsahu.

VII. SUBDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele ze dne 21.7. 2016 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Změnu subdodavatele uvedeného v Příloze č. 2 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy. Změnu subdodavatele musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla subdodavateli uvedenému v Příloze č. 2 této smlouvy nebo subdodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.
4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“) vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla, případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných objednatelem při kontrolní prohlídce, případně při předávání díla, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 9 k této vyhlášce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - e) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - f) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Stavební deník musí obsahovat originály listin a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro realizaci stavby a pro zařízení staveniště.

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do termínu zahájení provádění díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a

vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 2. této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace a tato smlouva.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
12. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
13. **Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603230607 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 15 000 000,- Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.**
14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
16. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
17. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
 - b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
 - c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
 - d) protokoly o provedených zkouškách;
 - e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
 - f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení, na němž poskytne objednateli požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní případné vady a nedodělky, a za úhradu provede požadované vícepráce vyplývající z kolaudačního řízení.

XII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se

zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.

2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku dle záručního listu zhotovitelem objednateli tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.

Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezačne odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 30 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpor ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně

soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 20 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 20 dnů, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o

odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou znalostí.
3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a s výzvou objednatele č. KUOK 66153/2016 ze dne 23. 6. 2016 na dodávku stavby pro shora uvedené dílo před podáním své cenové nabídky ze dne 21.7.2016 a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto výzvou, nabídkou zhotovitele ze dne 21.7.2016, zadávací dokumentací a projektovou dokumentací řídit.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. tohoto článku smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č.1: „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“
 - Příloha č.2: „Seznam subdodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“
 - Příloha č.3: „Položkový rozpočet“
9. „O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21.7.2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“

V Olomouci dne: 29-07-2016

Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V Olomouci dne: 29-07-2016

Zhotovitel:



Litovelský úřad o.
Jakub Hradil
jednatel

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **Olomoucký kraj**
Adresa/ sídlo: **Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00**
IČ: **60609460**
DIČ: **CZ60609460**
Oprávněná osoba: **Ing. Jiří Rozbořil, hejtmán Olomouckého kraje**

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: **Litovelská stavební spol. s r. o.**
Adresa/sídlo žadatele: **Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel**
IČ: **27765059**
DIČ: **CZ 27765059**
Oprávněná osoba **Jakub Hradil, jednatel společnosti**


Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFR a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2016/03377/OVZI/DSM pro akci „Domov důchodců Jesenec – Vybudování výtahu na III. budově“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 29.07- 2016


Ing. Jiří Rozbořil
hejtmán Olomouckého kraje

Příloha č. 2 - SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Dodavatel: Litovelská stavební spol. s r.o.

- a) ☒ má
b) ☐ nemá

/ úmyslu zadat subdodavatelům část veřejné zakázky.

Název subdodavatele:	Paulína Weissová
Sídlo:	Příkopy 1154/13, Rýmařov 795 01
IČ:	02534193
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (předmět subdodávky)	Zednické a pomocné práce
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	12 %

Název subdodavatele:	KONE, a.s.
Sídlo:	Evropská 178, 160 00 Praha 6
IČ:	00176842
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli (předmět subdodávky)	Dodávka a montáž zvedací plošiny
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:	36 %

V Litovli, dne 21.7.2016


Boško
IČ: 27

osoba(y) oprávněná(é) jednat za dodavatele

KAPITULACE STAVBY

0306

DD Jesenec-vybudování výtahu ve III. budově

Jesenec, p.č.28/2

CC-CZ:

Datum: 02.05.2016

rateř:
lomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

IC: 60609460

zeč:
ypřilň údaj

IC: Vypřilň údaj

iktant:

DIČ:

ig. Zdeněk Opletal, Březský vrcjh 695, Konice

IC: 42285771

ámka:

a bez DPH

1 077 361,00

základní
směrná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
161 604,16

ia s DPH

v CZK

1 238 965,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0306

Stavba: DD Jesenec-výbudování výtahu ve III. budově

Místo: Jesenec, p.č.28/2

Datum: 02.05.2016

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

Ing. Zdeněk Optelal, Březský vrcjh 695,7

Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

03061	Stavební úpravy objektu	691 361,00	795 065,16	STA
03062	Zvedací plošina-technologie	386 000,00	443 900,00	STA
		1 077 361,00	1 238 965,16	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DD Jesenec-vybudování výtahu ve III. budově

Objekt:

03061 - Stavební úpravy objektu

KSO:

Jesenec, p.č.28/2

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

Uchazeč:

Projektant:

Ing.Zdeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2016
IČ: 60609460
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 42285771
DIČ:

Cena bez DPH		691 361,00
DPH	základní snížená	
Cena s DPH		795 065,16
Y CZK		
Základ daně		691 361,07
Sazba daně		21,00%
Výše daně		103 704,16
Výše daně		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DD Jesenec-výbudování výtahu ve III.budově
 Objekt: 03061 - Stavební úpravy objektu
 Místo: Jesenec, p.č.28/2
 Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc
 Uchazeč: Ing. Zdeněk Optelal, Březský vrch
 Datum: 02.05.2016
 Projektant:
 Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	691 361,00
1 - Zemní práce	415 099,17
2 - Zakládání	7 769,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 128,18
4 - Vodorovné konstrukce	132 643,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 283,62
8 - Trubní vedení	111 730,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	300,39
94 - Lešení a stavební výtahy	64 896,95
99 - Přesun hmot	3 320,96
997 - Přesun sutě	16 337,10
PSV - Práce a dodávky PSV	37 346,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	216 411,86
713 - Izolace tepelné	9 403,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 181,64
731 - Ústřední vytápění	6 661,49
762 - Konstrukce tesařské	7 600,00
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	26 279,68
764 - Konstrukce klempířské	4 318,10
765 - Konstrukce pokrývačské	20 457,03
766 - Konstrukce truhlářské	32 740,54

767 - Konstrukce zámečnické	1 573,67
771 - Podlahy z dlaždic	5 724,93
775 - Podlahy skládané	613,45
776 - Podlahy povlakové	3 478,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 012,47
784 - Dokončovací práce - malby	3 277,61
M - Práce a dodávky M	31 349,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 499,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Jesenec-vybudování výtahu ve III. budově

Objekt:

03061 - Stavební úpravy objektu

Místo:

Jesenec, p.č.28/2

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

Uchazeč:

Ing. Zdeněk Opletal, Brzský vrch 695, Konice

Datum: 02.05.2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

691 361,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

415 099,17

D	1		Zemní práce				7 769,96	
1	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	9,380	508,93	4 773,80	

VV "Zakládání opěrné zdi terasy" 0,7*10*0,8

5,600

VV "Zakládání přístavby" 0,9*10,4*1,625+3,7*0,5+0,5*1,7*2

3,780

VV Součet

9,380

2	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Připlátek k cenám za leptavost horniny tř. 3	m ³	9,380	143,96	1 350,39	
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	9,380	25,17	236,06	
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	9,380	140,67	1 319,44	
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	9,380	9,62	90,27	

D 2

52 128,18

6	K	211571102	filtrací vstvy pro umělou infiltraci ukládané do rýh nebo do jam s úpravou povrchu každé vrstvy, s obsypem sbrněného potrubí procházejícího filtračními vrstvami, pro jakoukoliv jmenovitou světlost potrubí ze šterkopisku tříděného 0-8 mm	m ³	6,000	512,05	3 072,30	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřizování filtračních vrstev po vrstvách o tl. předepsané projektem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sbrněné potrubí; toto potrubí se oceňuje cenami souboru cen 212 74 Montáž dřevaných kameninových trub pro umělou infiltraci.

PSC

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	212755214	Tratvody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	6,000	43,08	258,45	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obložení. 2. Tratvody včetně lože a obložení se oceňují se cenami souboru cen 212 75-2. 3. Tratvody z drenážních trubek katalogu B27-1 vedení trubní dílková a přípojné - vodovody a kanalizace								
8	K	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	6,000	27,64	165,87	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
9	M	693110030	Geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) výztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	6,900	26,22	180,92	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
10	K	279113134	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	15,160	1 092,50	16 562,29	
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
11	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,303	35 864,58	10 866,97	
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
12	K	271571111	Polštář zhrutněný pod základy ze šetrkopisků tříděného	m3	7,024	770,57	5 412,46	
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
13	K	274321311	X Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí Základové pásy ze žb tř. C 16/20	m3	6,418	2 432,05	15 608,92	
Pozvánka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, které se oceňují ve specifikaci. Zvláštní věcné přesahy lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svahovou konstrukci.								
14	K	310238211	Zasílka otvorů p1 do 1 m2 ve zdivu nadzákladním chlazení palenými na MVC	m3	3,060	3 820,28	11 690,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	317321511	Překlady z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,590	2 783,72	1 642,40	
W					0,590			
22	K	317351107	do I profilů 2,2*0,25*0,2+1,5*0,8*0,2+2	m2	3,100	436,51	1 353,18	
W					3,100			
23	K	317351108	Odstranění bednění překlád v do 4 m	m2	3,100	111,59	345,94	
24	K	317352411	Ztracené bednění překlád z porobetonových U-profilů Ytong osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce, objemová hmotnost 500 kg/m3, délka dílce 599 mm, ve zdech tloušťky 375 mm	m	11,500	551,35	6 340,53	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 32-1. Překlady z betonu železobetonového (bez výztuže); b) dodání a uložení betondělečnické výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 36-1. Výztuž překládů, žlabů, žlabových pásů, c) zřízení a odstranění podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami souboru cen 411 35-417. Podpěrná konstrukce stropů. 2. Množství jednotek se určuje v m díky překládů.

W					11,500			
25	K	317941123	2*(2+3,75) Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvou I nebo U nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,302	5 816,31	1 756,53	
W					0,097			
W					0,090			
W					0,115			
W					0,302			
26	M	123806250R	tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 140	t	0,317	31 349,98	9 937,94	

Poznamka k položce:

Hmotnost: 14,4 kg/m

Průřez 58" 0,302*1,05

W					0,317			
27	K	341941023	Nosné nebo spojovací svary stěn a příček (1) nosných, (2) výplňových a oddělovacích, (5) poprsních, (9) ostatních svislých při montáži dílců betonářské oceli, svařované vzájemně s přesahem nebo na podložku, průměru tyče přes 12 do 18 mm	m	1,000	1 222,76	1 222,76	
28	K	342272423	Příčky z porobetonových přesných příčlovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	4,288	651,26	2 792,62	CS ÚRS 2016 01
W					4,288			
29	M	593219180	Příčky oddělující plošinu 1,625*(5,35-0,25)*1*2*2	kus	6,000	509,20	3 055,20	CS ÚRS 2016 01
W					6,000			

2.3 Přepočtené koeficientem množství

30	K	348367421	Plochy z betonových bloků-systém suchého zedění (Stavoblock) ukončení plotového sloupku zakrytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x250x70 mm přírodní (šedou)	kus	20,000	456,00	9 120,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozadí k soustavě cen:
 1. plošná zeď dvouřadé mříž konstrukční výšky jedné vstavy 400 mm a je kombinovaná z: 14 ks bloků JUNBO, 14 ks bloků FLAT, 4 ks bloků STANDARD a 14 ks bloků PONT. 2. Plošná zeď třířadé mříž konstrukční výšky jedné vstavy 600 mm a je kombinovaná z: 12 ks bloků JUNBO, 12 ks bloků FLAT, 12 ks bloků STANDARD a 8 ks bloků PONT. 3. V cenníku nejsou započteny náklady na uložení dřevěných trubek, tyto se oceňují cenami souboru cen 212.57-2... Trubky z dřevěných trubek kateologu R27-1, 4. Mrazový jednolek: a) plošných zdí se určuje v m2 plochy zděva b) roh v m výšky zděva c) plošných stěpů se určuje v m výšky jednotlivých stěpů d) krycí desky se určuje v m délky zděva e) zakrytých desek se určuje v kusech jednotlivých dílů

W "celkem 10m*20

20,000

Vodorovné konstrukce

8 283,62

D	4							
31	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	6,000	148,11	888,63	CS ÚRS 2016 01

Pozadí k soustavě cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se oceňuje jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skládek. 4. V cenníku nejsou započteny náklady na dopravu hlavních materiálů, tyto se oceňují ve specifikaci.

32	M	593412200	Desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky stropní plně PTD 7/10 180 x 3D x 9	kus	6,000	466,45	2 798,70	CS ÚRS 2016 01
33	K	411351101	Bednění stropů, klenéb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2	0,500	339,98	169,99	

W 0,25*2

0,500

34	K	411351102	Bednění stropů, klenéb nebo skořepin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovné, popř. s náběhy odstranění	m2	0,500	93,10	46,55	
35	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,775	2 735,37	2 119,91	

W "do U profilů 0,25*0,2*11,5

0,575

W "do stěv zdi zataženo 2m*4*0,25*0,2

0,200

W Součet

0,775

36	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betona železového (bez výztuže) oceli 10 216 (E)	t	0,061	37 046,50	2 259,84	
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	--

W "4xpr. 12, tř. tříčinky 0,9m pr. 8mm-po 200mm*11,5*4*0,888*0,001

0,041

W "tříčinky dl. 0,9m pr. 8mm-po 200mm*11,5*5*0,395*0,001*0,9

0,020

W Součet

0,061

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

111 730,15

37	K	612311441	Omlítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvourazová, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí vřn	m2	88,473	211,59	18 719,97	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"přístavba"(1,625*2+3,3*2)*5,35		52,698			
W			"přístavba-odpočet"-(0,9*2*3+1,35*1,15*2)		-8,505			
W			"přístavba-ostění"0,2*(0,9*3+2*2*3+1,35*2+1,15*2*2)		4,400			
W			Mezisoučet		48,593			
W			"stáv.chodba -zarzděné otvory"8*2		12,000			
W			"stáv.chodba-ostění"0,6*(0,9*2+2*2*2)+6*2		17,880			
W			"opravy ve stáv.místnostech-nová okna"2*5		10,000			
W			Mezisoučet		39,880			
W			Součet		88,473			
38	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každý další 5 mm tloušťky i započatých 5 mm stěn	m2	88,473	53,87	4 766,28	CS ÚRS 2016 01
Pozámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každý další 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13.1... této části katalogu.								
PSC								
39	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	28,170	33,36	939,73	
40	K	622142001	Potážení vnějších stěn sklovakrytým pleťivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,170	156,19	4 399,93	
W			"venk.omítka-v.5,35m*5,35"(3,7+2)		30,495			
W			"-odpočet otvorů"-(1,35*1,15*2+0,9*2)		-4,905			
W			"+ostění"0,3*(1,35+1,15*2)*2+0,3*(0,9+0,2*2)		2,580			
W			Součet		28,170			
41	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upravených vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s křaninou	m	43,180	30,59	1 321,00	CS ÚRS 2016 01
Pozámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů. Tyto se oceňují ve specifikaci, zřetelně lze stanovit ve výši 58. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 829 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
W			"Okna"(1,35*2+1,15*2)*2+0,9*1,35*2+0,5*1,35*2		13,780			
W			"dveře"(2*2+0,9)*2*3		29,400			
W			Součet		43,180			
42	M	590514800	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s křaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm	m	45,339	17,19	779,60	CS ÚRS 2016 01
W			43,18*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,339			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
43	K	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn	m2	28,170	144,84	4 080,27	
44	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podléhajících rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	7,000	14,19	99,34	
VW					7,000			
45	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svlých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,515	27,83	431,73	
VW					15,515			
46	K	629999001	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za každé další klopení vodou výsoce nasáklavého povrchu	m2	28,170	5,72	161,26	
47	K	63131125	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,606	3 063,13	1 856,26	
VW					0,345			
VW					0,261			
VW					0,606			
48	K	63131135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	7,591	2 986,75	22 672,41	CS ÚRS 2016 01

Podmínky k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny kypř (pocházející z polí, past, podkladů, ploch, vyvážení nebo oddělení pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podléhající provizorně podkládaných staveb a technologických zařízení) (s následným zatavením hmotného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větší než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31. Základy z betonu prostého a 27* 12. Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích cen souboru cen 411 31... Beton klenb. 3. Ceny lze použít i pro betonový skapový chodník budovy (včetně hravování řídicího žlábu) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střední povrchu mazaniny a urovnění vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vyžadovány při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řešeny dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Nezánn dilatačních nebo směrnicových spár.

"Přístavba -podkladní beton" 3,675*2*0,15

"terasa-žel.beton" 43,25*0,15

Součet

49	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	7,591	375,46	2 850,10	
50	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za střžení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výtžve nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	7,591	114,03	865,59	
51	K	631351101	Bedení v podlahách rýh a hran zřícení	m2	0,813	240,61	195,61	CS ÚRS 2016 01
VW					0,813			
52	K	631351102	Bedení v podlahách rýh a hran odstranění	m2	0,813	53,89	43,81	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,304	31 721,64	9 643,38	CS ÚRS 2016 01
W			*přísavba - podkladní beton-6kg/m2 3,6752*0,001		0,044			
W			*terasa-žel.beton-6kg/m2 43,25*6*0,001		0,760			
W			Součet		0,304			
54	K	632451032	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,990	136,50	408,15	CS ÚRS 2016 01
PSC			Podzámka k souboru cen: 1. Úžití cen -1021 až -1024 - viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Úžití cen -1031 až -1034 - viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
W			*na strop deskách 1,84*1,625		2,990			
55	K	632453361	Potěr betonový samonivelační tl. přes 50 mm do 60 mm tl. C 25/30	m2	3,806	254,51	968,67	CS ÚRS 2016 01
PSC			Podzámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro potěr na betonových konstrukcích.					
W			*1, NP*1,84*1,625*1,02*0,8		3,806			
56	K	636311111	Xiadení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	43,250	485,06	20 978,74	CS ÚRS 2016 01
PSC			Podzámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče. 2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Zitratině lze stanovit ve výši 2 %.					
W			*terasa 43,25		43,250			
57	M	592456810	Dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba hladká 40 x 40 x 5 šedá	m2	44,115	352,45	15 548,32	CS ÚRS 2016 01
W			43,25*1,02 Přepočtené koeficientem množství		44,115			
D	8		Trubní vedení				300,39	
58	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 100	m	1,800	166,89	300,39	CS ÚRS 2016 01
PSC			Podzámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvádění odpadních vod b) třída SN 8: výškové replety a mechanické zatížení.					
W			*odvodnění přes zeď terasy 3*0,6		1,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				64 896,95	
59	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	10,725	26,52	284,46	CS ÚRS 2016 01
PSC			Podzámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,5*1,5*1,3			10,725		
60	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Připlatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	321,750	1,48	476,28	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
VV			30dní 30*10,725			321,750		
61	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	10,725	21,29	228,32	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
62	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zamerzení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	50,000	68,10	3 404,98	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění podý a rovné střešy budov, pokud definitivní sprava umožňuje, aby se ploché střešy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto středních (světlých, dříve apod.), do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy nad se světlými nebo olny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 podbírané plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.					
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách -111, a -121, nejsou započítány náklady na dodávku a montáž větrací hlavice; tyto se oceňují cenou -1311. Montáž větrací hlavice a materiálem ve specifikaci. 2. V cenách -111, nejsou započítány náklady na vybourání prostupů ve stropě; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.					
63	K	953731214	Odvětrání svíslé plastovými troubkami ve ventilační šachtě se zakotvením třmenů na maltu do vynechaných otvorů s osazením plechových spojek a mřížek vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m	0,150	564,96	84,74	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách -111, a -121, nejsou započítány náklady na dodávku a montáž větrací hlavice; tyto se oceňují cenou -1311. Montáž větrací hlavice a materiálem ve specifikaci. 2. V cenách -111, nejsou započítány náklady na vybourání prostupů ve stropě; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.					
64	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdlva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností do 1 kg/kus	kus	2,000	72,48	144,97	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztracené se nestavují. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod prázdnou (robový) ocelový základ např. domovních, průček, oastředívek, žulmáček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zeimické osazení zdbradit se samostatných dílů nevýšadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zúllí.					
W			Tabulka úniková cesta					
65	M	85300001R	Bourání základů z betonu prostého	kus	2,000	104,50	209,00	
66	K	961044111	základy pod zdi terasy-předpoklad š. 0,6 hl. 0,9m*0,6*0,9*10	m3	5,400	2 123,04	11 464,44	CS ÚRS 2016 01
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započítány náklady na dodávku kamenného nebo umělého kamenného, na maltu cementovou, obšernu přes 1 m3					
67	K	96200240Y	Bourání zdlva nadzákladového kamenného nebo umělého kamenného, na maltu cementovou, obšernu přes 1 m3	m3	5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje cenami -2390 a -2391, popř. -2490 a -2491 jako bourání zdíva kamenného nadzákladového.								
VV opěrná zeď terasy-předp. šířka 0,6m, pr. výška 0,8m, 0,6*0,8*10								
68	K	962023490	Bourání zdíva nadzákladového kamenného nebo smíšeného, na maltu cementovou, objemu do 1 m ³	m ³	1,496	1 254,00	1 875,98	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje cenami -2390 a -2391, popř. -2490 a -2491 jako bourání zdíva kamenného nadzákladového.								
VV "IL.NP" 1,06*1,38*0,7+0,3*2,25*0,7								
69	K	962032314	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných průřezu do 0,36 m ²	m ³	0,360	1 030,47	370,97	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.								
VV "pilíř na terase-oplocení" 0,3*0,3*1,4								
70	K	962032431	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápencementovou, objemu do 1 m ³	m ³	0,810	835,05	676,39	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m² se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.								
VV "zdeň zadržující terasy" 0,15*0,9*2*3								
71	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	7,500	1 495,09	11 213,21	CS ÚRS 2016 01
VV "terasa-mazanina pod dlažbou" 50*0,15								
72	K	965081333	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo železobetonových, tl. do 30 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	50,000	82,35	4 117,63	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. Odvrácení soklů se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
VV "dlažba na terase" 50								
73	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ²	m ²	4,538	133,41	605,43	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyřešení křidel.								
VV "okna v 1.NP umyvárna(pro další použití)" 1,3*1,17								
VV "okna v 2.NP-poko(pro další použití)-chodba" 1,4*1,1+1,38*1,07								
VV Součet								
74	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	1,800	134,29	241,71	CS ÚRS 2016 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	997013509	Odvoz sutí a vybojovaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další započítat 1 km přes 1 km	t	461,934	9,39	4 335,71	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně 3501 jsou započítány i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (1 prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

W			Skládka Přemyslovce-10km 9*51,326		461,934			
81	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z keramických materiálů	t	51,326	427,50	21 941,85	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit soubojem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

Práce a dodávky PSV

216 411,86

D	PSV		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 403,32	
82	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmele za studena na ploše vodorovné v nátěrem suspensí asfaltovou	m2	11,420	13,61	155,44	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Přilepek za plochu do 10 m2.

PSC

W			"na podkladním betonu" 7,4*4,02		11,420			
83	M	71163001R	Výrobky asfaltové izolační a zdlivkové hmoty tmele asfaltové izolační lak asfaltolirnikový reflexní REFLEXOL (kg) bod. 3,8 kg	kg	4,568	90,06	411,39	

Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3 kg/m2. Asfaltový reflexní lak s obsahem hliníkového pigmentu je mírně viskózní kapalina. Nátěr je odolný proti povětrnostním podmínkám a slunečnímu záření, prodlužuje životnost asfaltových krytin a snižuje stékání asfaltových hmot. Vhodný k nátěru asfaltových a plechových střech, ploch, nádrží apod.

P

W			4568*0,001 Přepočtené koeficientem množství		4,568			
84	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmele za studena na ploše vodorovné v dvojvrstevném nátěrem tekutou lepenkou	m2	24,000	28,35	680,44	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Přilepek za plochu do 10 m2.

PSC

W Na základech pod zář teras - vodorovná "10*0,7

7,000

W Na ztrac. bodnění opěr. zdí-svřelá"17

17,000

W Součet

24,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	M	245510310	Materiál chemické pro výrobu stavební a příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka (naustažková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb Duraflex bal. 15 kg	kg	108,000	48,73	5 263,38	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vřstva 1,3 kg/m ²								
P					36,000			
W			"Spotřeba 1,5kg/m ² 2 násobný nátěr" 1,574		108,000			
W			36°3 Přepočtené koeficientem množství		7,400	69,66	515,51	
86	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v	m ²	7,400			
W			3,72					
87	M	628321001R	pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou vložkou FOALBIT AL S 40 role 17,5m2	m ²	8,510	143,45	1 220,76	
W			"Spotřeba 1,15m ² /m ² " 1,1577,4		8,510			
88	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m ²	4,020	79,56	319,85	
W			0,3°(3,72°2°3)		4,020			
89	M	628321001R	pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou vložkou FOALBIT AL S 40 role 17,5m2	m ²	4,824	143,45	692,00	
W			"Spotřeba 1,2m ² /m ² " 1,2°4,02		4,824			
90	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,172	544,10	93,59	
91	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,172	296,47	50,99	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	713	Izolace tepelné					6 181,64	
92	K	713121111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m ²	8,970	13,73	123,19	
W			"1.NP-2 vrstvy "1,84°1,625°2		5,980			
W			"2.NP°1,84°1,625		2,990			
W			Součet		8,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	283723080	Desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samonákladového typu EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20-25 kg/m ³ tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 80 mm	m ²	9,867	193,80	1 912,22	CS ÚRS 2016 01
P Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]								
VW					9,867			
94	K	713121211	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	10,610	11,34	120,32	
W					10,610			
(1,84*2+1,625)*2								
95	M	631402740	plst' minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky ROCKWOOL z minerální vlny ROCKWOOL - izolace plovoucích podlah Izolační okrajové pásy STEPLOCK, k zamezení zvukových a tepelných mostů mezi plovoucí mazinou, dřevěnou podlahou a procházejícím zděvem šířka 120 mm tl. 12 mm	m	10,610	19,19	203,61	
96	K	713131111	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přibitím na dřevěnou konstrukci	m ²	10,725	45,83	491,51	
97	M	631507920	Vidna skleněná Izolační ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelné izolační pás ISOVER DOMO Izolace trávnových stropů, podhledů a nepochůz.pád, DOMO 18, 180mm, 4000x1200	m ²	5,523	200,45	1 107,08	CS ÚRS 2016 01
W					5,523			
5,021*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
98	M	631508220	Vidna skleněná Izolační ISOVER - strop pod nevytápěným prostorem tepelné izolační pás ISOVER DOMO Izolace trávnových stropů, podhledů a nepochůz.pád, DOMO TWIN 12/6, 60mm, 2x2700x1200	m ²	5,523	67,54	373,05	CS ÚRS 2016 01
W					5,523			
99	K	713131135	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) nastříbením vně objektu	m ²	3,405	152,30	518,58	
W					3,405			
"Izolace soklu"0,6*(3,675+2)								
100	M	283764040	Desky z leštěných plastů desky z extrudovaného polystyrenu STYRODUR lambda 0,034 - 0,038 [W / m K] STYRODUR 2800 C 1250 x 600 mm	m ³	0,229	4 598,00	1 052,94	CS ÚRS 2016 01
W					0,208			
"tl.60mm,prořez 2x0,06*3,405*1,02								
VW					0,229			
0,208*1,1 "Přepočtené koeficientem množství								
101	K	713191131	Izolace tepelné běžných stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím celé plochy izolace se slepením přesahu a vyvedením na stěny do výše 100 mm (materiál v ceně) fólii PE tl. 0,2 mm	m ²	5,363	41,57	222,92	
W					5,363			
"Izolace podlah"3*1,625								
102	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,066	535,71	35,36	
103	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,066	316,09	20,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 661,49	
104	K	72123316	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125	m	9,000	450,95	4 058,52	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svlékání potrubí od středního výstupu po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípočnicového potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18. Ochrana potrubí část A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.

W			"dešťová kanalizace pod terasou"		9,000			
105	K	72124216	zápacha střechních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125 (HL 600/72)	kus	1,000	2 594,67	2 594,67	CS ÚRS 2016 01

W			"vývod dešťové vody na terasu"		1,000			
106	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	377,18	8,30	CS ÚRS 2016 01

Poznamka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se výpočet rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace. U za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	731		Ústřední vytápění				7 600,00	
107	K	73110001R	Topná tělesa, rozvody, přelozka radiátoru	kus	1,000	7 600,00	7 600,00	

stáv. radiátor pod oknem v 2.NP-přemístění pod okno přístavby

úprava vedení potrubí do vedlejších pokojů

"vypuštění vody, odpojení, nové nasmazení, napojení potrubím "1

D	762		Konstrukce tesařské				26 279,68	
108	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrazení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,161	840,51	975,84	

0,784+0,377

W					1,161			
109	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel s připojením k dřevěné konstrukci	kus	12,000	107,27	1 287,28	
110	M	7620001	kování prvky krovu	kus	12,000	93,10	1 117,20	
111	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného přířezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	47,400	128,45	6 088,31	

Tiskem: 2003/06/01 11:41:41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"pozděnice 140/140 dl. 4m*4		4,000			
W			"podhled 80/180 dl. 2.2m-5ks 2,2*5		11,000			
W			Součet		47,400			
112	M	605120110	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,784	7 410,00	5 809,44	
W			"kroke-100/160 dl. 5,4m-6ks 5,4*8*0,1*0,16*1,05		0,544			
W			"pozděnice 140/140 dl. 4m*4*0,14*0,14*1,05		0,082			
W			"podhled 80/180 dl. 2.2m-5ks 2,2*5*0,18*0,08		0,158			
W			Součet		0,784			
113	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latic přes 150 do 360 mm	m2	52,600	38,27	2 013,26	
W			"latě - krytina 5,4*4,5		24,300			
W			"kontralatě - krytina 5,4*4,5		24,300			
W			"latě - boční strana pro obklad" 2*2		4,000			
W			Součet		52,600			
114	M	605141010	řezivo jehličnaté drabné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I.	m3	0,377	7 410,00	2 793,57	
W			"latě spořeba 4,5m/m2 28,3*1*0,05*0,06		0,306			
W			"kontralatě spořeba 1m/m2 28,3*1*0,05*0,05		0,071			
W			Součet		0,377			
115	K	762342812	Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latic průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	15,750	11,44	180,25	
W			4,5*3,5		15,750			
116	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,161	900,12	1 045,04	
117	K	762430035	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 20 mm	m2	4,000	511,72	2 046,89	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků - položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, tráh) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na ořezávání; tato ořezávání se oceňuje cenou 762 41-2.01 Ořezávání spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění špových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

118	K	762439001	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot rošt podkladový	m	12,000	43,31	519,70	CS URS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek OSB a CETRIS jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků - položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, tráh) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na ořezávání; tato ořezávání se oceňuje cenou 762 41-2.01 Ořezávání spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění špových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.

119	M	605120110	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranoly, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	0,173	7 410,00	1 281,93	
W				0,173				
120	K	762495000	Spojovací prostředky ořezávání spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	4,000	22,29	89,17	CS URS 2016 01

Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 41- Montáž ořezávání spár, b) 762 42- Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-763 Nátery.

121	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesáříkové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	t	0,916	784,17	718,30	
122	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesáříkové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,916	342,25	313,50	

P	763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů					4 318,10
123	K	763131314	Podhled ze sádkartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI	m2	5,363	522,00	2 799,47

W				5,363				
124	K	763131713	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek napojení na obvodové konstrukce profil	m	9,850	91,95	915,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,625*2+3,3*2		9,850			
125	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,363	22,51	120,69	
126	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	5,363	18,20	97,59	CS URS 2016 01

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na imenění a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dřevěnou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřeva a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, otvory se oceňuje individuálně ve specifikaci.

127	M	283292330	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešení a parotěsné folie parotěsné zábrany - fólie (parobrzda) Isover VARIO KM DUPLEX UV bal. 60 m2	m2	5,899	40,66	239,85	CS URS 2016 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Pozámka k položce:
 fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku

W			5,363*1,1 Přepočtené koeficientem množství		5,899			
128	K	998763101	Přesun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,088	1 121,00	98,65	
129	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,088	414,20	36,45	CS URS 2016 01

Pozámka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztláčených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu oceňuje individuálně.

D			764	Konstrukce klempířské			20 457,03	
130	K	764241467	Oplechování střešních prvků z titanžinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 670 mm	m	7,000	610,85	4 275,95	CS URS 2016 01

Pozámka k souboru cen:
 1. V cenách 764 24-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01.
 14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozlohu šlce dle rš středního prvku.

131	K	764242435	Oplechování střešních prvků z titanžinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 400 mm	m	3,700	410,40	1 518,48	CS URS 2016 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Podmínka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01. 14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prknu.								
132	K	764243455	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný jednostrubkový	m	3,700	566,20	2 094,94	CS ÚRS 2016 01
PSC Podmínka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01. 14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prknu.								
133	K	764246406	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm	m	4,050	526,30	2 131,51	CS ÚRS 2016 01
				4,050				
134	K	764246467	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracovní sílu provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	6,000	71,72	430,35	CS ÚRS 2016 01
135	K	764341405	Lenování zdi z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou preizovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	5,700	390,45	2 225,56	CS ÚRS 2016 01
VV 1,38+1,37+2								
136	K	764352801	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45 st.	m	3,700	46,93	173,64	
137	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	3,980	48,45	192,83	
				3,980				
138	K	764541405	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,700	732,45	2 710,06	CS ÚRS 2016 01
139	K	764541425	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	3,000	513,00	1 539,00	CS ÚRS 2016 01
140	K	764541447	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	1,000	605,15	605,15	CS ÚRS 2016 01
141	K	764548424	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	2,000	1 187,50	2 375,00	CS ÚRS 2016 01
142	K	998764102	Přesun hmot tonáží pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,087	1 396,50	121,50	
143	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,087	724,85	63,06	CS ÚRS 2016 01

Podmínka k souboru cen:
 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. ze ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Konstrukce pokrývačské								
D	765						32 740,54	
144	K	765110001R	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. šitřová hrana do malty z okrajových tašek engobovaných velkoformátových	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
	WV		"demontáž plocha 3,5*5m, montáž ze stávajícího materiálu" 1		1,000			
145	K	765113012	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. na suchu velkoformátová engobovaná	m2	24,300	568,10	13 804,82	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podříbených tašek z každé strany. Hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výleží, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami částí A02. 4. Opiechování útlabí a závětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
	WV		"Krytina 5,4*4,5		24,300			
146	K	765113112	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	3,700	114,95	425,31	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podříbených tašek z každé strany. Hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výleží, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami částí A02. 4. Opiechování útlabí a závětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
147	K	765113412	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. útlabí na plech na suchu s těsnicími pásy	m	7,000	652,65	4 568,55	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podříbených tašek z každé strany. Hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výleží, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami částí A02. 4. Opiechování útlabí a závětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
148	K	765113512	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. šitřová hrana do malty z okrajových tašek engobovaných velkoformátových	m	5,400	1 007,00	5 437,80	CS ÚRS 2016 01
Pozvánka k souboru cen:								
PSC			1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podříbených tašek z každé strany. Hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výleží, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami částí A02. 4. Opiechování útlabí a závětrná lišta se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
149	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolace fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krokvě	m2	24,300	26,79	651,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Pozadí k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláštní lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15% z. V ceně - 1071 nejsou započteny náklady na dodávku olovnice, tyto se oceňují položkami ceník 800-764 Konstrukce klempířské.								
150	M	766292520	Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie JUTAFOL D Standard podstřešní difúzní fólie - mikroperforované, hořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2	m2	26,730	14,25	380,90	CS ÚRS 2016 01
VY			24,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		26,730			
151	K	766315810	Demontáž keramické (pálené) krytiny z tašek švánek nebo Portugal na suchu do sutí	m2	15,750	81,70	1 286,77	
VY			3,5*4,5		15,750			
152	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	1,174	827,45	971,43	
153	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,174	395,20	463,96	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozadí k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výslovně rozpouštějí náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám - 5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 766 Konstrukce truhlářské								
154	K	76610001R	Dovoz materiálu	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
155	K	766311101R	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	18,000	437,00	7 866,00	
PSC Pozadí k souboru cen: 1. Cenu lze použít v případě, kdy zábradlí není součástí konstrukce schodiště.								
VY			12*1,5		18,000		87 089,28	
156	M	76660002	Dřevoplastová plotová deska š. 140mm dl. 1,5m	kus	12,000	152,00	1 824,00	
157	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	3,000	45,36	136,09	CS ÚRS 2016 01
158	K	766492100	Ostatní práce montáž dřevěného obložení oštění	m2	12,000	323,81	3 885,70	CS ÚRS 2016 01
PSC Pozadí k souboru cen: 1. V ceně - 2100 není započteno očištění; toto očištění se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spod stěn llaou.								
159	K	766621111	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdva, výšky do 1,5 m	m2	4,754	418,46	1 989,38	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontování, vertikální vyrovnění okenního rámu, ukotvení a vyplnění spodu mezi rámem a ostením polystyrenovou pěnou, včetně zednického zateplení. 2. V cenách 766 62 - 9... Připočetek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostením a rámem oken jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
PSC								
W								
160	M	76600008R	Plastové okno zdělné, otevírací, sklopné 980*1950	kus	1,000	11 399,99	11 399,99	
W								
161	M	76600009R	Plastové okno zdělné, otevírací, sklopné 980*1950	kus	1,000	11 399,99	11 399,99	
W								
162	K	766660182	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně protipožární jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	2,000	886,60	1 773,20	CS ÚRS 2016 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěcí křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnění a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnění a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pozdru, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pozdru posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

163	M	611650014	Dveře vnitřní protipožární EI 30DP3 ze 2/3 prosklené požár. sklem, výška 90x197 cm	kus	2,000	6 840,00	13 679,99	
164	K	766660411	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových vhodných dveří včetně rámu do zděva jednokřídlých bez nadsvětliku	kus	1,000	2 059,64	2 059,64	CS ÚRS 2016 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěcí křidel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnění a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnění a seřízení dřevěných křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíčkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pozdru, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pozdru posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

W

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	76660711	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce montáž dokování závěsů na zárubeň univerzální dveří jednokřídlových	kus	3,000	151,07	453,21	
166	K	76660716	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	2,000	131,84	263,67	CS ÚRS 2016 01

Podmínka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešnice křídel a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení poljezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení poljezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

167	M	54970002	Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický BRANO K 214 č. 11 zlatá bronz	kus	2,000	5 700,00	11 399,99	
168	K	76660702R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	1,000	209,00	209,00	

Podmínka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešnice křídel a držádel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení poljezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení poljezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámků, zámkové vložky a osazení štitku s klíkem. 6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.

PSC

1,000

Odvětrání šachty v příčce -2.NP"

169	M	562456030	Stavební část z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2016 01
170	K	76660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových větrací mřížky dveřního kování zámků	kus	2,000	153,67	307,33	
171	M	54946220R	Kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tsersis klíka včetně štítu a montážního materiálu Juma BB 71 matný niki	kus	2,000	427,50	855,00	

Podmínka k položce:

Cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

172	K	766607213	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlé, tloušťky stěny přes 350 mm	kus	2,000	1 299,33	2 598,66	CS ÚRS 2016 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Podmínka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontování i vertikální vyrovnaní zárubně, ukotvení a vyplnění spodu mezi rámem a oštěním polystyrenovou pěnou, včetně zednického začštění.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	M	611822871R	Zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 36-75 cm dub, buk, jasan, mahagon - protipožární	kus	2,000	4 275,00	8 550,00	
174	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	2,000	131,55	263,10	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JPOVY 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
PSC								
175	M	607941020	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délka 260 mm	m	2,700	342,00	923,40	CS ÚRS 2016 01
W			1,3x1,4		2,700			
176	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	147,71	295,43	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JPOVY 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
PSC								
177	M	607941090	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délka 600 mm	m	2,700	636,50	1 718,55	CS ÚRS 2016 01
W			"stávající okny-pasapet i mono okno" 1,3x1,4		2,700			
178	K	998766102	Přesun hmot tonáží pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,301	594,10	178,82	
179	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,301	316,09	95,14	
D 767 Konstrukce zámečnické 180 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg								
PSC								
181	M	449321130	Přístroje hasící ruční průzkové TEPOSTOP PG 6 LE	kus	1,000	1 425,00	1 425,00	CS ÚRS 2016 01
182	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	1 016,50	10,16	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoduše stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za střížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 771 Podlahy z dlaždic 183 K 771443112 Montáž soklíků z obkladaček kulových nebo polokulových lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm								
				m	6,365	66,60	423,93	CS ÚRS 2016 01

5 724,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					6,365			
184	M	597614170	Obkládky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-zdrsněné Color - hladké sádk s pořídkem - rozměr 19,8 x 9,0 x 0,9 Super White 5 (cen.skup. 32)	kus	33,416	46,74	1 561,86	CS ÚRS 2016 01
					33,416			
185	K	771573114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem reálných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	4,094	231,48	947,68	
					4,094			
186	M	597614110	Obkládky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice vysoké slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL-zdrsněné Color - hladké rozměr 29,5 x 29,5 x 0,8 Light Grey SL (cen.skup. 88)	m2	4,176	560,50	2 340,65	CS ÚRS 2016 01
					4,176			
187	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických příplatek k cenám za dvouložkový spárovací tmel	m2	4,094	28,35	116,07	CS ÚRS 2016 01
188	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	7,900	36,37	287,29	
					4,094			
					3,806			
					7,900			
189	K	998771102	Přesun hmot lamiční pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,111	427,50	47,45	
							613,45	
					2,000	40,43	80,86	CS ÚRS 2016 01
					2,000			
191	M	553431190R	Doplňky stavební kovové profily přechodové pro podlahové krytiny hliníkové profily - DURAL - délka 2,7 m Multifloor 40 mm dekor dub, buk, javor, třešeň	m	2,000	266,00	532,00	
192	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	593,86	0,59	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud není jednoznačně stanoví hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tato sazbu se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo listů pryžových řezaných	m	5,885	18,43	108,48	
W								
"1L.NP"1,84*2+1,625+0,8*2-1,02								
194	M	284121110	podlahoviny z polyvinylchloridu na podlažce novilon® vřstvená podlahovina novilux® šířka 2/4 m novilux®traffic	m2	0,909	533,90	485,31	
W								
"V.soklu-0,15cm,profes.38*0,15*5,885*1,03								
195	K	776511000	Lepení povlakových podlah pryžových pásů	m2	3,806	67,53	257,03	
W								
"1L.NP"1,84*1,625+1,02*0,8								
196	M	284121110	podlahoviny z polyvinylchloridu na podlažce novilon® vřstvená podlahovina novilux® šířka 2/4 m novilux®traffic	m2	3,920	533,90	2 092,89	
W								
"profes.38*3,806*1,03								
197	K	77690111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnost 15 MPa	m2	3,806	136,61	519,92	
198	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,031	266,54	8,26	
199	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,031	218,00	6,76	CS URS 2016 01

Pozvánka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se výslovně rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	783	Dokončovací práce - nátěry					1 012,47	
200	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	4,000	31,92	127,68	CS ÚRS 2016 01
VV								
"desky cetris-obklad"4								
201	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru omezení	m2	4,000	2,98	11,93	CS ÚRS 2016 01
202	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	4,000	131,10	524,40	CS ÚRS 2016 01
203	K	783244101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	4,000	87,11	348,46	CS ÚRS 2016 01
D	784	Dokončovací práce - malby					3 277,61	
204	K	784441111	Malby latexové dvojnásobné s penetračním nátěrem omyvatelné HET tónované v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,502	57,00	3 277,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"stáv.místoprost"20		20,000			
W			Součet		57,502			

Práce a dodávky M								
D	M							
205	K	210000001	Vnitřní elektroinstalace	kus	1,000	19 949,99	19 949,99	
W			samosatný jističový přívod elektriky ke zvedací plošině ze stáv.venkovní el.skrňkabel 5x1,5mm2,osvětlení v chodbách, osvětlení terasy,nouzové osvět					
W			"úprava elektroinstalace -dodávka a montáž "1		1,000			
206	K	210000006	Hromosvod	kus	1,000	11 399,99	11 399,99	
W			samosatný jističový přívod elektriky ke zvedací plošině ze stáv.venkovní el.skrňkabel 5x1,5mm2,osvětlení v chodbách, osvětlení terasy					
W			"úprava elektroinstalace -dodávka a montáž "1		1,000			

Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN							
207	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	CS ÚRS 2016 01
W			"geodetický oddělovací plán pro kolaudací-do 50m2 "1		1,000			
208	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení stavenišť	kus	1,000	23 749,99	23 749,99	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DD Jesenec-vybudování výtahu ve III.budově
Objekt:

03062 - Zvedací plošina-technologie

KSO: CC-CZ: 02.05.2016
Místo: Jesenec, p.č.28/2 Datum:
Zadavatel: IČ: 60609460
Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc DIČ:
Uchazeč: IČ: 42285771
Projektant: DIČ:
Ing.Zdřenek Opietal, Březský vrch 695, Konice 79852

Poznámka:

Cena bez DPH		386 000,00
DPH základní	Základ daně	Výše daně
snížená	0,00	0,00
	386 000,00	57 900,00
Cena s DPH		443 900,00
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DD Jesenec-vybudování výtahu ve III. budově

Objekt:

03062 - Zvedací plošina-technologie

Místo:

Jesenec, p.č.28/2

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

Uchazeč:

Datum: 02.05.2016

Projektant:

Ing.Zdřeněk Opletal, Březský vrcí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

386 000,00

M - Práce a dodávky M

386 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DD Jesenec-vybudování výtahu ve III.budově

Objekt:

03062 - Zvedací plošina-technologie

Místo:

Jesenec, p.č.28/2

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenková 40a, Olomouc

Uchazeč:

Ing.Zdřeněk Opletal,Březský vrch 695,Konice 79852

Datum:

02.05.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

386 000,00

D		M	Práce a dodávky M					
1	K	750001	Zvedací vertikální plošina ve zděné šachtě	kus	1,000	380 000,00	380 000,00	
W			vertikální hydraul. plošina ve zděné šachtě, 1400/1100, zdvih 2,9m					
W			"dodávka, montáž, projekt, dokumentace, servis, revizní zpráva..."		1,000			
2	K	750002	Sklonné sedátko	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
W			"dodávka, montáž, projekt, dokumentace, servis, revizní zpráva..."		1,000			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

OLOMOUCKÝ KRAJ
-20-