



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OMP/0735/2019

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Ing. Jan Krpata, Aqua - technik
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Mladenova 3230, 143 00, Praha 4
IČ:	00063941	IČ:	17027331
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ 6205250612
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	267 093 111	Tel.	
Fax:		Email:	

Platební podmínky: převodem

Termín dodání: 21.6.2019

Místo dodání: ÚMČ Praha 10

Datum vystavení: 28.5.2019

Vystavil:

Název položky

Cena za jedn.
bez DPH

DPH
%

Cena celkem
včetně DPH

Vypracování projektové dokumentace ZŠ Hostýnská 2100/2,
Praha 10 – oprava kanalizace v pavilonech A, C a D.

60.653,- Kč

21%

73.390,- Kč

Splatnost všech faktur je 30 dní od data doručení na podatelnu ÚMČ Praha 10. DPH ze základu 60.653,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb. "O dani z přidané hodnoty" ve znění pozdějších předpisů.

Cena za objednávku CELKEM 73.390,- Kč včetně DPH.

Kontroloval:

vedoucí referátu oprav a investic

Podpis:

Schválil:

Ing. Jiří Doležal
vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Podpis

Objednávku přijímám a akceptuji:

QF 61-01-05/01

ANO

Úřad městské části Praha 10
Odbor majetkoprávní
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

30.5.2019


Úřad městské části Praha 10 Sidlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

ING. JAN KRPATA, AQUA - TECHNIK
Mladenovova 3230
143 00 Praha 4 – Modřany

provozovna:
Pšenčikova 674/24
142 00 Praha 4

tel. 
e-mail: 
http: www.krpata.eu

MČ PRAHA 10

Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Věc: ZŠ Hostýnská 2100/2, Praha 10 – oprava kanalizace
oprava kanalizace v pavilonech A, C a D

Datum: 28.5.2019

Vážení,

v ZŠ Hostýnská jsem dne 21.3. provedl prohlídku vadných míst kanalizace.

Jedná se o :

pavilon A – v 1.NP se ucpává svodné potrubí pod WC dívky.

Jedná se o nepodsklepenou část pavilonu A. Potrubí vede do technického kanálu, kde je napojeno na nové svodné potrubí z PVC. Potrubí jsou dvě a jsou pod kabinami WC dívek a pod úklidovou komorou. Bude nutné tato potrubí vykopat a vyměnit. Na WC dívek bude nutné provést kompletní výměnu WC kabin. Stávající kabiny jsou z polopříček tloušťky 100mm. Tyto kvůli výkopům musí být vybourány. Nové kabiny budou z lehkých desek HPL tl. 12mm.

pavilon C – potrubí v 1.PP v učebně výtvarné výchovy je ucpané, propadlé a nejde zprovoznit. učebna je mimo provoz

Jedná se o část potrubí, která je vedené od dvou dřezů a WC s umyvadlem do stávající šachty v učebně, kde je toto potrubí napojeno na svodné potrubí přes kanalizační šoupě DN125 s čistícím kusem. Vzhledem k tomu, že stávající šoupě nejde používat, bude vyměněno za zpětnou klapku. Na potrubí za zpětnou klapku bude odbočka pro samostatnou větev svodné kanalizace pro zařizovací předměty v této učebně. Samostatná větev bude nově z toho důvodu, že stávající potrubí je v hloubce cca 1,8 m pod podlahou a nové potrubí povede co nejnižší pod podlahou.

pavilon D – v 1.NP se ucpává potrubí mezi dvěma kanalizačními šachtami

Jedná se o část potrubí v nepodsklepené části. Potrubí bude vyměněno.

Předpokládané náklady jsou 1 600 000,- Kč bez DPH.

Projekt bude obsahovat :

- přípravu (prohlídky prostor, shromáždění archivní dokumentace, zaměření na místě)
- projekt oprav ZTI (kanalizace, vodovod)
- rozpočet, soupis prací po jednotlivých opravách, URSKros 2019.

Tisk 6x. Formáty A3. Termín 3 týdny.

ING. JAN KRPATA, AQUA-TECHNIK

Projekty rozvodů vody, kanalizace, plynu a vytápění

Cenová nabídka :

Cena je kalkulována dle "Výkonového a honorářového řádu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě" - 3. vydání 2002.

Procentuální zařazení je dle zóny II-III - stavby a objekty jednoduché, nízkopodlažní nebo se standardním vybavením a průměrnými nároky

cena celkem (odhad)	:	1 600 000,00 Kč
započitatelné náklady (odhad)	:	1 600 000,00 Kč
procentuální sazba	:	10,53%
základní honorářová sazba	:	168 480,00 Kč
provedené výkonové fáze:		
1 příprava zakázky	1%	1 685,00 Kč
2 návrh stavby-zařízení	0%	- Kč
3 vypracování dok. pro územní řízení	0%	- Kč
4 vypracování dok. pro stavební řízení	0%	- Kč
5 vypracování dok. pro provedení stavby	28%	47 174,00 Kč
6 vypracování dok. zadání stavby	7%	11 794,00 Kč
7 spolupráce při výběru dodavatele	0%	- Kč
8 spolupráce při provádění stavby	0%	- Kč
součet		60 653,00 Kč
celkem bez DPH		60 653,00 Kč
DPH 21%		12 737,00 Kč
celkem s DPH		73 390,00 Kč

V případě dotazů jsem vám k dispozici.

Ing. Jan Krpata