

**S M L O U V A O D Í L O**

(dále jen smlouva)

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

**Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **135/P/2019****1. Smluvní strany**1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje  
České BudějoviceDošlo: **14-06-2019**Č.j.: *9382/2019*

Přiděleno:

Počet listů/příloh: *0/1 sm.*

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Šticha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**

Sídlo: Pražská 1333, 37901 Třeboň

Zastoupený: **Miroslav Ježek, jednatel**

tel.: 384722033 fax: .....

IČO: 27720161 DIČ: CZ27720161

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C 16097, datum zápisu 26. února 2007

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Ježek, jednatel

tel.: 384722033

Zástupce ve věcech technických:

Petr Ježek, jednatel

tel.: 384722033

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(číslo autorizace ČKAIT: 0101791)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

„Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

**Místem plnění je silnice II/160 Metlice, k.ú. Běleň, p.č.1112, 1101/1, 609 okr. Český Krumlov**

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 135/P/2019 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, které jsou nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 30 kal. dní od data podpisu smlouvy**

Dokončení díla: **nejpozději do 30 kal. dní ode dne předání staveniště včetně**

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

- 3.2. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.3. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

- 4.2. **Smluvní cena díla:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>3 977 777,00- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>835 333,17 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>4 813 110,17 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
- b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
- c) změní-li se sazby DPH.

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.3. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.4. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.5. Realizace prací bude probíhat za plné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.7. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.8. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické

postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

- 6.9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedoděky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

## 7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přijímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10. 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3 Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.4 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 135/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 14.5.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že SÚS JčK ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždila a zpracovala o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Soupis prací „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“ z nabídky zhotovitele ze dne 14.5.2019  
příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (*doloží vybraný zhotovitel před podpisem SOD*)

České Budějovice, dne: 14. 06. 2019

Třeboň, dne: 11.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

HY  
Praha  
Třeb

Miroslav Ježek  
jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK\_160-04

**Stavba:** Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

KSO:  
Místo: Metlice

CC-CZ:  
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
Hydro Kov s.r.o.

IČ: 27720161  
DIČ: CZ27720161

Projektant:

IČ: 06298427

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 30 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **3 977 777,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 977 777,00	836 333,17
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **4 813 110,17**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK\_160-04

**Stavba:** Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Místo: Metlice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: Hydro Kov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 977 777,00</b>	<b>4 813 110,17</b>	
SO 101	Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km	2 442 780,00	2 955 763,80	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	47 249,70	57 172,14	STA
SO 102	Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km	1 487 747,30	1 800 174,23	STA

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

KSO:

Místo: Metlice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Hydro Kov s.r.o.

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

Projektant:

██████████

IČ: 06298427

DIČ:

Zpracovatel:

██████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 442 780,00

DPH základní snížená	Základ daně 2 442 780,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 512 983,80 0,00
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

2 955 763,80

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

Místo: Metlice

Datum: Vyplň údaj

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

Hydro Kov s.r.o.

Zpracovatel: ████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 442 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 442 780,00

1 - Zemní práce

2 436 480,00

5 - Komunikace pozemní

6 300,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,159-16,309 a 16,389-16,599 km

Místo: Metlice

Datum: Vyplň údaj

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

Hydro Kov s.r.o.

Zpracovatel: ████████████████████

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 442 780,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 442 780,00	
O	1		Zemní práce				2 436 480,00	
2	K	12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	720,000	30,00	21 600,00	OTSKP 2018
PP			SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY					
PSC			Poznámka k souboru cen položka zahrnuje sejmутí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahrnuje uložení na trvalou skládku					
VV			délka 360 m					
VV			průměrně 10 m					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

VV	výška 0,2 m			
VV	360*10*0,2			
4	K 17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 207 520,00 OTSKP 2018
PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tliděním, promícháním nebo vysoušením, příp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho vlastností - hutnění i různě míry hutnění - ošetření úložisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedené vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisných prostorech - ztížené ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a roštění materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - udržování úložisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisté a v úložisté - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>		
VV	délka 360 m			
VV	objem průměrně 14 m3/bm			
VV	360*14			
5	K 18120	ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	64 800,00 OTSKP 2018
PP		ÚPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje úpravu pláné včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt</i>		
VV	délka 360 m			
VV	průměrně 10 m			
VV	360*10			
6	K 18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	142 560,00 OTSKP 2018
PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m; rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>		
VV	720 m3			
VV	720			
D	5	Komunikace pozemní		6 300,00
7	K 56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	6 300,00 OTSKP 2018
PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM		
PSC		<i>Poznámka k souboru cen - dozdění recyklatu v požadované kvěšité - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pakládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení ukončení - nezahrnuje postřihy, nátery</i>		
VV	délka 360 m			
VV	šířka 0,5 m			
VV	360*0,5			

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

**SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km**

KSO:

Místo: Metlice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Hydra Kov s.r.o.

IČ: 27720161

DIČ: CZ27720161

Projektant:

██████████

IČ: 06298427

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 487 747,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 487 747,30	21,00%	312 426,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 800 174,23**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

**SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km**

Místo: Metlice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Hydra Kov s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**1 487 747,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 487 747,30

1 - Zemní práce

966 600,30

4 - Vodovodné konstrukce

518 592,00

5 - Komunikace pozemní

2 555,00

OST - Ostatní

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

Objekt:

**SO 102 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,309-16,389 a 16,599-16,665 km**

Místo: Metlice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Hydra Kov s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 487 747,30</b>	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 487 747,30	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice

D	1	Zemní práce			966 600,30
2	K 12110A	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3		8 780,00 OTSKP 2018
	PP	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	šířka průměrné 10 m			
	VV	výška 0,2 m			
	VV	146*10*0,2			
8	K 12783	VYKOPÁVKY POD VODOU TR II	M3		52 012,50 OTSKP 2018
	PP	VYKOPÁVKY POD VODOU TR II			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen položka zahrnuje - vodorovné a svislé doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopkem - kompletní provedení výkopávek nezapočtené i zabezpečení - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - ležení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - ležení a rozpojování jednotlivých částí - vyřovnání a nošení výkopku - svažování a přesahy svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podolí a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napařávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štěpových stěn) - úpravu, ochranu a obličnění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	objem 1,25 m3/bm			
	VV	146*1,25			
4	K 17390	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3		821 731,80 OTSKP 2018
	PP	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vložním, třídícím, pramláháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahu - udržování uložistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložistě a v uložistě - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, ležení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	objem průměrné 12,85 m3/bm			
	VV	146*12,85			
5	K 18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2		26 280,00 OTSKP 2018
	PP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhtnění určuje projekt.</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	šířka průměrné 10 m			
	VV	146*10			
6	K 18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3		57 816,00 OTSKP 2018
	PP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje, nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>			
	VV	292 m3			
	VV	292			
D	4	Vodorovné konstrukce			518 592,00
9	K 46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		518 592,00 OTSKP 2018
	PP	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimoúzemní a vnioústavení dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	objem 2,4 m3/bm			
	VV	146*2,4			
D	5	Komunikace pozemní			2 555,00
7	K 56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 60MM	M2		2 555,00 OTSKP 2018
	PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 60MM			
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - obličnění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhtnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifty, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>			
	VV	délka 146 m			
	VV	šířka 0,5 m			
	VV	146*0,5			
D	OST	Ostatní			0,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice  
 Objekt:

### Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Metlice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	IČ:	70971641
		DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:	Hydro Kov s.r.o.	IČ:	27720161
		DIČ:	CZ27720161
Projektant:		IČ:	08298427
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH 47 249,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 249,70	21,00%	9 922,44
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 57 172,14**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice  
 Objekt:

### Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:	Metlice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	Hydro Kov s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

**Náklady ze soupisu prací 47 249,70**

OST - Ostatní 47 249,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace Metlice  
 Objekt:

### Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo:	Metlice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	
Uchazeč:	Hydro Kov s.r.o.	Zpracovatel:	

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem 47 249,70</b>								
D	OST		Ostatní				47 249,70	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL			40 749,70	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
	VV		DIO					
	VV		1					
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SITÍ	KPL			8 500,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednanými požadovanými zařízeními					
	VV		náklady na vytyčení a ochranu stáv. inž. sítí					
	VV		1					

## ZEMNÍ PRÁCE - Kontrolní a zkušební plán

Poradové č.	Předmět kontroly	Mírné jednotky	Množství	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Kontroloř provede	Počet zkoušek	Výstup
1	Zemní pláň	m <sup>2</sup>		ČSN 73 6133	odchytky výšek	±30 mm	v příčných profilech po 10 m	stavbyvedoucí, TDI	dle skutečnosti	zápis stavební deník
2	Násyp	m <sup>2</sup>		ČSN 73 6133	nerovnost povrchu – podélná (2m lať)	max. 25 mm	průběžně v ose jízdního pásu	stavbyvedoucí, TDI	dle skutečnosti	zápis stavební deník