

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **2015-09-03** Přerov  
**Odstranění části stavby - požární nádrž u restaurace Haná v Přerově**

**Zadavatel :** Statutární město Přerov IČO : 00301825  
Bratrská 709/34 DIČ : CZ00301825  
75002 Přerov-Přerov I-Město

**Projektant :** PRINTES - ATELIER s.r.o. IČO : 25391089  
Mostní 1876/11a DIČ : CZ25391089  
75002 Přerov-Přerov I-Město

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Požární nádrž u restaurace Haná v Přerově		1,00	1 555 151,07
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>1 555 151,07</b>

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 555 151,07
DPH	21 %	326 581,72
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>		<b>1 881 732,79</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	356 047,24
8	Trubní vedení	5 000,00
96	Bourání konstrukcí	716 961,98
99	Staveništní přesun hmot	417 141,85
990	HZS - nezměřitelné práce	33 000,00
M21	Elektromontáže	2 000,00
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>1 555 151,07</b>

Stavba :	stavba!cislo:stavba!nazevstavby	
Objekt :	1	Požární nádrž u restaurace Haná v Přerově JKSO :

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**  
**Požární nádrž u restaurace Haná v Přerově**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2015-09-03	Odstranění části stavby - požární nádrž	1 555 151,07
	<b>Celkem objekt 1</b>	<b>1 555 151,07</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 555 151,07
DPH	21 %	326 581,72
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>1 881 732,79</b>

### Rekapitulace soupisu 2015-09-03 Odstranění části stavby - požární nádrž

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	356 047,24
8	Trubní vedení	5 000,00
96	Bourání konstrukcí	716 961,98
99	Staveništní přesun hmot	417 141,85
990	HZS - nezměřitelné práce	33 000,00
M21	Elektromontáže	2 000,00
VN	Vedlejší náklady	25 000,00
	<b>Celkem soupis 2015-09-03</b>	<b>1 555 151,07</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015-09-03	Odstranění části stavby - požární nádrž u restaurace Haná v Přerově
O:	1	Požární nádrž u restaurace Haná v Přerově
R:	2015-09-03	Odstranění části stavby - požární nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				356 047,24		
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebených použitých materiálů, 119 00-143 kabelů						
1	119001421R00	...do 3 kabelů	m	10,00000	205,49	2 054,90	800-1	RTS
		130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.						
2	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy	m3	3,00000	419,50	1 258,50	800-1	RTS
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
3	139601102R00	...v hornině 3	m3	4,00000	841,00	3 364,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
4	162701101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m nádrž : 1,65*15,8 28,1*0,05 (1,3*120,21)/2 1,3*169,4 rýhy : 15,4 odpočet zásypu recyklátem : -84 ornice : 459,3*0,2	m3	349,09150	180,50	63 011,02	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
5	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 nádrž : 1,65*15,8	m3	349,09150	56,50	19 723,67	800-1	RTS

	28,1*0,05			1,40500					
	(1,3*120,21)/2			78,13650					
	1,3*169,4			220,22000					
	rýhy : 15,4			15,40000					
	odpočet zásypu recyklátem : -84			-84,00000					
	ornice : 459,3*0,2			91,86000					
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním									
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,									
6	<b>174101101R00</b>	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	349,09150	61,20	21 364,40	800-1	RTS	
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							
		nádrž : 1,65*15,8		26,07000					
		28,1*0,05		1,40500					
		(1,3*120,21)/2		78,13650					
		1,3*169,4		220,22000					
		rýhy : 15,4		15,40000					
		odpočet zásypu recyklátem : -84		-84,00000					
		ornice : 459,3*0,2		91,86000					
180 40-11 Založení trávníku									
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením									
7	<b>180402111R00</b>	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	459,30000	14,80	6 797,64	823-1	RTS	
181 20 Úprava pláně v násypech									
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
8	<b>181201101R00</b>	...v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	459,30000	4,90	2 250,57	800-1	RTS	
9	<b>181201102R00</b>	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	459,30000	10,20	4 684,86	800-1	RTS	
181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině									
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
10	<b>181301103R00</b>	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	459,30000	55,71	25 587,60	800-1	RTS	
215 90 Zhutnění podloží									
Zhutnění podloží z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8.									
11	<b>171101101T00</b>	Příplatek za hutnění zpětných zásypů po vrstvách	m3	257,23150	41,19	10 595,37	800-1	Vlastní	
		nádrž : 1,65*15,8		26,07000					
		28,1*0,05		1,40500					

(1,3*120,21)/2	78,13650
1,3*169,4	220,22000
rýhy : 15,4	15,40000
odpočet zásypu recyklátem : -84	-84,00000

460 01-002 Vytýčení trasy kabelového vedení								
Pochůzka projektovanou tratí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst pro								
12	460010024RT1	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m 0,1	km	0,10000 0,10000	2 105,00	210,50	M46	RTS
13	139601102RT1	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - výkop sondy pro přesné zjištění polohy a hloubky, uložení kabelů	m3	2,00000	841,00	1 682,00		Vlastní
14	174101101T05	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - recyklátem fr. 63-124 mm (32-63 mm) včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	84,00000	198,20	16 648,80		Vlastní
15	174101121T00	Zpětný zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním a uvedením terénu do původního stavu, sondy, kanalizační, a vodovodní přípojky včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 4+2	m3	6,00000 6,00000	161,20	967,20		Vlastní
16	181101102T05	v hor. 1-4, se zhutněním - recyklát 13,915*10,725 4,005*4,985	m2	169,20330 149,23838 19,96493	10,20	1 725,87		Vlastní
17	181301107T05	Rozprostření recyklátu, rovina, tl. 40-50 cm, do 500m2 13,915*10,725 4,005*4,985	m2	169,20330 149,23838 19,96493	136,01	23 013,34		Vlastní
18	460010017T00	Vytýčení trasy stávajícího vodovodu, délka trasy do 100 m	km	0,05000	3 000,00	150,00		Vlastní
19	460010020T00	Vytýčení trasy kanalizační přípojky	km	0,05000	3 000,00	150,00		Vlastní
20	00572420R	směs travní parková, dekorativní 459,3*0,03	kg	13,77900 13,77900	117,66	1 621,24	SPCM	RTS
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního	m3	68,89500	426,36	29 374,07	SPCM	RTS

		459,3*0,15		68,89500					
22	58337213T	Štěrkořísek frakce netříděný	m3	349,09150	343,21	119 811,69			Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				5 000,00			
23	821566121T00	Náklady na zrušení a zaslepení vodovodní a kanalizační přípojky	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00			Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				716 961,98			
24	113108410R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 13,915*10,725 4,005*4,985	m2	169,20330 149,23838 19,96493	145,50	24 619,08	822-1		RTS
25	961055111R00	961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, ...železobetonových 3,7*0,2	m3	0,74000 0,74000	4 930,00	3 648,20	801-3		RTS
26	962052211R00	962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...nadzákladového stěny brouzdaliště : 12,1*0,55 stěny komor : 9,5*0,52 stěny nádrže : 4,48*12,64*0,1 (4,48*13,15*0,1)/2 (3,02*8,3*0,1)/2 3,02*11,28*0,1 7,13*5,28*0,1 (7,13*8,22*0,1)/2 6,16*3,13*0,1 (6,16*4,47*0,1)/2 6,44*5,03*0,1 (6,44*9,19*0,1)/2 5,23*8,39*0,1 (5,26*12,54*0,1)/2 5 hlava : 3,95	m3	57,69758 6,65500 4,94000 5,66272 2,94560 1,25330 3,40656 3,76464 2,93043 1,92808 1,37676 3,23932 2,95918 4,38797 3,29802 5,00000 3,95000	3 170,00	182 901,33	801-3		RTS

	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů										
27	<b>963042819R00</b> ...zhotovených na místě 3	m	3,00000 3,00000	149,00	447,00	801-3	RTS				
	963 05-1 Bourání železobetonových stropů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 963 05-11 deskových										
28	<b>963051113R00</b> ...tloušťky přes 80 mm strop nad komorami (šachtami) : 25,23*0,2 podstavec : 13,0*0,32 0,25*1,56 0,29*1,65	m3	10,07450 5,04600 4,16000 0,39000 0,47850	2 589,99	26 092,85	801-3	RTS				
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin										
29	<b>965042221R00</b> ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2 (0,6*0,6*0,4)*6	m3	0,86400 0,86400	2 240,00	1 935,36	801-3	RTS				
30	<b>965042241R00</b> ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 (12,0*1,0*0,4)*3	m3	14,40000 14,40000	1 634,00	23 529,60	801-3	RTS				
	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených										
31	<b>965049112RT2</b> ...svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm (12,0*1,0*0,4)*3 (0,6*0,6*0,4)*6	m3	15,26400 14,40000 0,86400	1 207,00	18 423,65	801-3	RTS				
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí										
32	<b>976071111R00</b> ...v jakémkoliv zdivu ocelové zábradlí v. 700 mm : 2,0+15,08	m	17,08000 17,08000	128,01	2 186,41	801-3	RTS				
	767 99 Demontáž ostatních doplňků staveb										
33	<b>979990355T00</b> Uložení ocel. materiálu v kovošrotu vč. manipulace a dopravy ocelové zábradlí : 0,632 ocelová výztuž ( 80kg/m3 bet.směsíu) : 6,8	t	7,43200 0,63200 6,80000	-1 000,00	-7 432,00	800-767	Vlastní				
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku										
34	<b>979081111R00</b> ...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	448,40000	249,50	111 875,80	801-3	RTS				

		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
		suť na recyklaci : 202			202,00000					
		ostatní suť na skládku : 448,4-202			246,40000					
35	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 588,60000	14,40	51 675,84	801-3	RTS		
		suť na recyklaci a zpět pro zásy : (202*2)*5		2 020,00000						
		ostatní suť na skládku : (448,4-202)*5		1 232,00000						
		skládku s nebezp.odpadem : 37,4*(14-5)		336,60000						
		979 08-4 Poplatek za skládku								
36	979990001R00	...stavební suti	t	201,66000	130,00	26 215,80	801-3	RTS		
		ostatní suť vč. kamen.obkladu : 448,4-(37,4+7,34+202,0)		201,66000						
37	979990113R00	...suti - obalované kam. - asfalt - nebezpečný odpad	t	37,40000	1 250,00	46 750,00	801-3	RTS		
		17 m3 : 37,4		37,40000						
38	919735125T00	Řezání stávajícího betonového krytu do tl. 40 cm	m	92,40000	500,00	46 200,00		Vlastní		
		(12,0+12,0+1,0+1,0)*3		78,00000						
		(0,6*4)*6		14,40000						
39	978059211T00	Demontáž - odsekání kamenných obkladů stěn	m2	61,10000	191,00	11 670,10		Vlastní		
		49+12,1		61,10000						
40	979096111T02	Drcení odpadu z betonu a železobetonu	t	202,00000	200,00	40 400,00		Vlastní		
		Odstranění skladby komunikací a chodníků z kameniva, betonu, asfaltobetonu, železobetonu								
		84 m3 : 202		202,00000						
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
41	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	448,40238	236,00	105 822,96	801-3	RTS		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				417 141,85				
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								
		oborů 801, 803, 811 a 812								
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
42	999281105R00	...výšky do 6 m	t	1 142,85437	365,00	417 141,85	801-4	RTS		
Díl:	990	HZS - nezměřitelné práce				33 000,00				

43	916	T00	HZS, Zabalení pískovcových polastik do molitanového obalu a obednění, odvezení do prostor uskladnění, vč. manipulace autojeřábem a prací související z manipulací plastik	h	20,00000	250,00	5 000,00	Vlastní
44	917	T00	HZS, práce související s demontáží kamenných-pískovcových plastik - stažení jednotlivých fragmentů, pásy aby při manipulaci držely v celku	h	16,00000	250,00	4 000,00	Vlastní
45	918	T01	HZS, Zajištění jednotlivých fragmentů autojeřábem, šetrným odsekáním, přerušním kotevních prvků,, sejmutím z podstavců a přemístěním na dřevěnou manipulační palet	h	48,00000	500,00	24 000,00	Vlastní
Díl:	M21		<b>Elektromontáže</b>				2 000,00	
46	210211111T00		Náklady na odpojení veškerých přívodů elektrické energie	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
Díl:	VN		<b>Vedlejší náklady</b>				25 000,00	
47	005121010R		Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS
48	005121020R		Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS
49	005121030R		Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS