

REKAPITULACE STAVBY

Kód: POS001

Stavba: Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 8.6.2016

Zadavatel:

IČ:

Statutární město Přerov

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25395653

PROFISTAV PŘEROV a.s.

DIČ: CZ25395653

Projektant:

IČ:

Studio Pab s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 427,45

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	268 427,45	56 369,76
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

324 797,21

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POS001

Stavba: Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přešov

Místo: Datum: 08.06.2016

Zadavatel: Statutární město Přešov Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč: PROFISTAV PŘEROV a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		268 427,45	324 797,21	
POS0011	Přemístění fragmentů	114 767,57	138 868,76	STA
POS0012	Oprava schodiště	134 159,88	162 333,45	STA
POS0013	Vedlejší a ostatní náklady	19 500,00	23 595,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0011 - Přemístění fragmentů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Projektant:

Studio Pab s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25395653

DIČ:

CZ25395653

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 767,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 767,57	21,00%	24 101,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 868,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0011 - Přemístění fragmentů

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

114 767,57

HSV - Práce a dodávky HSV	29 487,43
1 - Zemní práce	10 787,64
2 - Zakládání	14 831,36
998 - Přesun hmot	3 868,43
PSV - Práce a dodávky PSV	85 280,14
767 - Konstrukce zámečnické	37 000,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	48 280,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0011 - Přemístění fragmentů

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

114 767,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 487,43		
D	1		Zemní práce				10 787,64		
1	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	6,258	770,00	4 818,66	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm						
	VV		2,1*2,1*0,3*2		2,646				
	VV		2,2*2,2*0,3		1,452				
	VV		2,4*3*0,3		2,160				
	VV		Součet		6,258				
2	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,706	841,00	2 275,75	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
	VV		0,9*0,9*0,6*2		0,972				
	VV		1*1*0,6		0,600				
	VV		(1,2*0,9+0,9*0,9)*0,6		1,134				
	VV		Součet		2,706				
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,059	233,00	945,75	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV		" přebytek ornice do 10km "						
	VV		6,258-16,35*0,3		1,353				
	VV		" vytlačená kubatura do 15km"						
	VV		2,706		2,706				
	VV		Součet		4,059				
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,530	19,10	258,42	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m						
	VV		2,706*5		13,530				
5	K	162901	poplatek za skládku	t	4,871	143,00	696,55		
	VV		2,706*1,8		4,871				
6	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16,350	91,30	1 492,76	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 c 300 mm						
	VV		6,258/0,3		20,860				
	VV		-0,9*0,9*2		-1,620				
	VV		-1*1		-1,000				
	VV		-1,2*0,9-0,9*0,9		-1,890				
	VV		Součet		16,350				
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,350	14,80	241,98	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
	VV		6,258/0,3		20,860				
	VV		-0,9*0,9*2		-1,620				
	VV		-1*1		-1,000				
	VV		-1,2*0,9-0,9*0,9		-1,890				
	VV		Součet		16,350				
8	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,491	117,66	57,77	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)						
	VV		16,35*0,03		0,491				
D	2		Zakládání				14 831,36		
9	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,834	2 640,00	10 121,76	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
	VV		0,9*0,9*0,85*2		1,377				
	VV		1*1*0,85		0,850				
	VV		(1,2*0,9+0,9*0,9)*0,85		1,607				
	VV		Součet		3,834				
10	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	5,340	382,50	2 042,55	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení						
	VV		4*0,9*0,3*2		2,160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cena celkem	Cenová soustava
	VV		4*1*0,3			1,200		
	VV		(1,5+1,8)*2*0,3			1,980		
	VV		Součet			5,340		
11	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	5,340	78,10	417,05	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, ryhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
12	K	275901	D+M kovového trnu M 18 dl. 600mm pro prokotvení fragmentů	ks	5,000	450,00	2 250,00	
	D	998	Přesun hmot				3 868,43	
13	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	9,412	411,01	3 868,43	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				85 280,14	
	D	767	Konstrukce zámečnické				37 000,00	
14	K	76701	D+M bronzové desky 300/600 do maltového lože, vč. návrhu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
15	K	76702	D+M bronzové popisky 200/100 na chem, kotvy do hradební zdi, vč. návrhu	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				48 280,14	
16	K	78201	D+M kamenné desky z pískovce tl. 100mm na základové patky	m2	4,510	6 714,00	30 280,14	
	VV		0,9*0,9*3+1*1+1,2*0,9			4,510		
17	K	78202	osazení sochařských fragmentů vč. dopravy z 3km	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
18	K	78203	očistění a restaurování soch. fragmentů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0012 - Oprava schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Projektant:

Studio Pab s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25395653

DIČ:

CZ25395653

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

134 159,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 159,88	21,00%	28 173,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 333,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0012 - Oprava schodiště

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

134 159,88

HSV - Práce a dodávky HSV	88 055,55
1 - Zemní práce	17 139,93
2 - Zakládání	33 968,77
4 - Vodorovné konstrukce	5 920,82
5 - Komunikace pozemní	1 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 868,80
997 - Přesun sutě	3 897,75
998 - Přesun hmot	10 179,48
PSV - Práce a dodávky PSV	46 104,33
767 - Konstrukce zámečnické	35 900,00
772 - Podlahy z kamene	2 340,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	7 864,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0012 - Oprava schodiště

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Náklady soupisu celkem							134 159,88		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 055,55		
D	1		Zemní práce				17 139,93		
1	K	121112012	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	1,500	770,00	1 155,00 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm						
	VV		5*0,3		1,500				
2	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,258	841,00	1 057,98 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
	VV		" základ schodiště "						
	VV		" pod prvním schodem "						
	VV		0,3*0,8*1,3		0,312				
	VV		" boční stěna schodiště - spodní část základu "						
	VV		0,31*0,4*(1,7+2,3)		0,496				
	VV		" drenáž "						
	VV		0,3*0,5*3		0,450				
	VV		Součet			1,258			
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,692	841,00	3 945,97 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
	VV		(2+2,5)/2*0,4*5		4,500				
	VV		1,5*0,8*5		6,000				
	VV		" odpočet původního základu "						
	VV		-5,808		-5,808				
	VV		Součet			4,692			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,950	233,00	1 386,35 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
	VV		" vytlačená kubatura do 15km"						
	VV		4,692*1,258		5,950				
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	29,750	19,10	568,23 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
	VV		5,95*5		29,750				
6	K	162901	poplatek za skládku	t	10,710	143,00	1 531,53		
	PP		poplatek za skládku						
	VV		5,95*1,8		10,710				
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	6,480	280,50	1 817,64 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	VV		0,6*0,2*4		0,480				
	VV		1,5*0,8*5		6,000				
	VV		Součet			6,480			
8	M	583441990	šterkodrt' frakce 0-63	t	12,118	382,00	4 629,08 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 Oubramovice						
	VV		6,48*1,7*1,1		12,118				
9	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,000	191,30	956,50 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 c 300 mm						
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,000	14,80	74,00 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
11	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,150	117,66	17,65 CS ÚRS 2015 02		
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková (3 kg)						
	VV		5*0,03		0,150				
D	2		Zakládání				33 968,77		
12	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,450	865,00	389,25 CS ÚRS 2015 02		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,200	569,00	2 958,80	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení						
	VV		1,3*8*0,5		5,200				
24	K	434351142	Odstránění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,200	65,60	341,12	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění						
	D	5	Komunikace pozemní				1 080,00		
25	K	59101	předlážení chodníku pod schodištěm	m2	2,400	450,00	1 080,00		
	VV		1,2*2		2,400				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 868,80		
26	K	901	oprava stávající šachty	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00		
27	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	2,640	3 170,00	8 368,80	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého						
	VV		" původní základ "						
	VV		0,3*1,2*4		1,440				
	VV		" bet. stupně + deska "						
	VV		1,2*0,25*4		1,200				
	VV		Součet		2,640				
	D	997	Přesun sutě				3 897,75		
28	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5,808	249,50	1 449,10	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km						
29	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,312	14,40	1 170,89	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
	VV		5,808*14		81,312				
30	K	99701	poplatek za skládku - beton	t	5,808	220,00	1 277,76		
	D	998	Přesun hmot				10 179,48		
31	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	24,767	411,01	10 179,48	CS ÚRS 2015 02	
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				46 104,33		
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 900,00		
32	K	76701	D+M ocel zábradlí schodiště vč. kotvení a povrchové úpravy	kpl	1,000	35 900,00	35 900,00		
	D	772	Podlahy z kamene				2 340,00		
33	K	77201	rozebrání kamenné dlažby podesty a schodiště, očištění	m2	5,200	100,00	520,00		
	VV		4*1,3		5,200				
34	K	77203	položení dlažby na nový podklad (stupně + podesta)	m2	5,200	350,00	1 820,00		
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				7 864,33		
35	K	78201	obklad boční stěny schodiště travertinovým obkladem tl. 10cm (dodání a montáž)	m2	3,338	2 356,00	7 864,33		
	VV		" zúžená část základu "						
	VV		(0,1+0,45)/2*0,9		0,248				
	VV		(0,6+1,1)/2*1,2		1,020				
	VV		1,2*0,75*2,3		2,070				
	VV		Součet		3,338				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0013 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Projektant:

Studio Pab s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

25395653

DIČ:

CZ25395653

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 500,00	21,00%	4 095,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 595,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0013 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přemístění sochařských fragmentů z vodní nádrže Haná, Přerov

Objekt:

POS0013 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 08.06.2016

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Studio Pab s.r.o.

Uchazeč:

PROFISTAV PŘEROV a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					19 500,00	
1	K 01	zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		
2	K 02	vytýčení sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00		
3	K 03	náhradní zdroj el. energie	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00		