

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/19/502/OSL, ev.č. 14721/19-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

Bank. spojení : [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : RPM elektro Praha s.r.o.

Zastoupený : [REDACTED]

Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Bank. spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 24197831 DIČ: CZ24197831

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět dodatku č. 1:

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o tyto změny: byly změněny bytové rozvodnice na zapuštěné, obyčejná zvonková tlačítka byla změněna na tlačítka s piktogramy a kontrolkou, v PD chyběly 3 ks ventilátorů v koupelnách, na chodbě a v kotelně chyběla dvě nouzová svítidla, v přízemí nebylo možné zasekat el. rozvody, protože se zde nacházely rozvody vody. Proto bylo rozhodnuto tyto rozvody vody a elektroinstalaci schovat do sádkartonového kastlíku. PD rovněž neobsahovala zadržky otvorů po demontovaných rozvaděčích, bylo doplněno uzemnění.

3. Termín dokončení:

- 3.1. Termín dokončení a předání díla se posouvá o deset dnů, tj. do 17. 6. 2019. Termín pro předání dokladů a finanční vyrovnání do 30-ti dnů po dokončení a předání díla, tj. do 17.7.2019.

4. Cena díla :

Původní cena díla:	649 801,00 Kč (bez DPH)
Hodnota dodatku č.1:	69 232,56 Kč
Nová cena díla:	719 033,56 Kč (bez DPH)

4. Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


Příloha: Položkový rozpočet

V Praze dne:

V Turnově dne 7.6.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Akce : UBYTOVNA NEMOCNICE
ul. 28.ŘÍJNA, č.p. 1335, TURNOV
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACÍ

Investor : Město Turnov, A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby

Datum : 05. 2017

Celková rekapitulace - výkaz výměr

Rozvody společná spotřeba	312 029,32
Bytová jednotka v 1.NP - R1.1	55 421,13
Bytová jednotka v 1.NP - R1.2	36 694,95
Bytová jednotka ve 2.NP - R2.3	33 660,79
Bytová jednotka ve 3.NP - R3.3	33 118,01
Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.1	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.2	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.4	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.5	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 2.NP - R2.6	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.1	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.2	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.4	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.5 —	17 887,68
Ubytovací jednotka ve 3.NP - R3.6	17 887,68
Celkem bez DPH	649 801,00

Vícepráce

Změna rozvodnic, doplnění HDP	10 297,96
Změna tlačítek	860,80
Kuchyňky, ventilátory, nouz.svítilna	21 726,68
Zednické práce, SDK	34 360,46
Změna kotelna, půda	1 986,66
Celkem vícepráce bez DPH:	69 232,56

Celková cena vč. víceprací bez DPH:

719 033,56 Kč



Změna rozvodnic, doplnění HDP

Celková rekapitulace

Změna rozvodnic	8658,00
Doplnění HDP	1639,96
Celkem bez DPH	10297,96

Změna rozvodnic na rozvodnice pod omítkou

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Plastová nástěnná rozvodnice pro 12 modulů včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
2	Plastová nástěnná dvouřadá rozvodnice pro 36 modulů (2x 18 modulů) včetně instalačních lišt a sběren PE + N. Oceloplechová bíle lakovaná dvířka. Index krytí IP30/20.						
3	Plastová rozvodnice vestavná 12modulů						
4	Plastová rozvodnice vestavná 36modulů						
5	Vysekání kapsy pro rozvodnici 12modulů						
6	Vysekání kapsy pro rozvodnici 36modulů						
7	Vyplnění a omítnutí rozvodnic, včetně materiálu						
8	Přesun materiálu						
Celkem					0,00		8658,00

Doplnění HDP

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Drát CY16zžl	m.j.					
2	Drát FeZn 10	m.j.					
8	Přesun materiálu	soub					
Celkem					960,06		679,90

Změna zvonkových tlačítek

Celková rekapitulace

Změna zvonkových tlačítek	860,80
Celkem bez DPH	860,80

změna zvonk. tlačítek na tlačítka se symbolem a tlačítka pro ovládání chodby s kontrolkou

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks					
2	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20, se symbolem zvonku	ks					
3	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks					
4	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20, podsvícené pro chodby	ks					
Celkem					860,80		0,00

Kuchyňky, koupelny

Celková rekapitulace

Kuchyně	10679,76
Koupelny	5219,32
Nouzová svítidla doplnění	5827,60
Celkem bez DPH	21726,68

Změna zásuvek, světlo pod linku, kuchyně

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks					
2	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40	ks					
3	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.	ks					
4	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m					
5	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m					
6	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m					
7	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m					
8	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks					
9	Kabel CYKY 3Cx1,5	m					
10	Svítidlo pod linku výklpné se spínačem	ks					
11	Přesun materiálu	soub					
Celkem					5797,72		4882,04

Koupelny

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Ventilátor s doběhem	ks					
2	Kabel CYKY 3Cx1,5	m					
3	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m					
4	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m					
5	Přesun materiálu	soub					
Celkem					2883,12		2336,20

Nouzová svítidla doplnění (kotelna 1ks, chodba 1pp. 1ks)

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
N2	Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest.	ks					
2	Kabel CYKY 3Cx1,5	m					
3	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m					
4	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m					
5	Přesun materiálu	soub					
Celkem					2831,20		2996,40

Zednické práce, SDK

Celková rekapitulace

Kastlík z SDK 2np,3np.	29456,90
Zazdívky a omítky po demontáži rozvodnic	4903,56
Celkem bez DPH	34360,46

Kastlík z SDK chodba 2np.

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za montáž vč.mater	celková cena za montáž
1	Kastlík z SDK 2np.,3np.,1np.-protipožární 2x12,5	m			
2	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu sutě	m			
3	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu	m			
4	Protipožární revizní dvířa	ks			
5	Kabelový držák svazkový	ks			
6	Přesun materiálu	soub			
Celkem					29456,90

Zazdívky a omítky po demontáži rozvodnic

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za montáž vč.mater	celková cena za montáž
1	Zazdívká po demontáži rozvodnic atd.	m2	3,36	892,00	2997,12
2	Omítky po zazdívkce	m2	3,42	382,00	1306,44
3	Přesun materiálu	soub	1	600,00	600,00
Celkem					4903,56

Změna kotelna, půda

Celková rekapitulace

Změna kotelna	1192,62
Změna půda	794,04
Celkem bez DPH	1986,66

doplnění zásuvky v kotelně, odečet 1ks zářivkového svítidla, el. instalace do lišt

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44	ks					
2	Kabel CYKY 3Cx2,5	m					
3	Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B	ks					
4	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu sutě	m					
5	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m					
6	Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 28W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP66, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem, montáž - přisazené	ks					
7	Elektroinstalační lišta 40x20	m					
8	Přesun materiálu	soub					
Celkem					1661,80		-469,18

Svítidla půda, el. instalace do lišt

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Svítidlo 1x60W IP44, v.č. LED žárovky 12W	ks					
2	Elektroinstalační lišta 20x20	m					
3	Elektroinstalační lišta 40x40	m					
4	Krabice ACIDUR IP44 v.č. svorek	ks					
Celkem							