



Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Zakázka :	Název zakázky :					
	„Oprava komunikace vedoucí podél rybníků Pod Bedříškou“.					
Projektant :				Počet měrných jednotek :		
Objednatel :				Náklady na MJ :		
Počet listů :						
Zpracovatel projektu :				Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
Z R N	Typ dílu	Dodávka	Montáž	HZS	VRN	Celkem
	HSV		988 360,00			988 360,00
	PSV					
	MON					
	OST		155 000,00			155 000,00
	Celkem		1 143 360,00			1 143 360,00
VRN						
RN II.a III.hlavy						
ZRN+VRN+HZS						
Vypracoval	Za zhotovitele			Za objednatele		
Datum :	Jméno :	Datum :		Jméno :		
	Datum :	Datum :		23 -05- 2019		
	Podpis:	Podpis:				
						
Rekapitulace DPH				Základ	Daň	Celkem
DPH 21%				1 681 980,00	353 215,80	2 035 195,80
DPH 15%						
CENA CELKEM				2 035 196,00		

Poznámka :

Položkový rozpočet

Zakázka :		„Oprava komunikace vedoucí podél rybníků Pod Bedříškou“.				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Obj:	001	SO 01 Cyklostezka				
Díl:	001	zemní práce				
1	113107212R	Odstranění podkladu z kameniva těženého částečně vyplněného MC v tl. 200 mm strojně pl přes 200 m2 Odstředění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na Poznámka k souboru cen: 3,00*470	m2	1 410,00	35,00	49 350,00
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky, a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny Viz přílohu C.2.1 až C.2.4 a D.1.2.3.1 a D.1.2.3.1 Odkopávka krajnic Odkopávka dosypání krajnice ze zeminy se ztuhnutím Součet	m3	126,00	85,00	10 710,00
3	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm	m2	282,00	95,00	26 790,00
4	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 15 cm, komplet včetně hrabání a materiálů	m2	940,00	135,00	126 900,00
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním Odklizení přebytku zeminy a humusu na řízenou skládku sejmutí odkopávka Součet	m3	126,00	285,00	35 910,00
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neuhlehlého výkopku nebo sypaniny nakládání množství přes 100 m3. Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na sejmutí "naložení po sejmutí pro odvoz"	m3	464,00	45,00	20 880,00
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek odkopávka*1,85 Součet	t	859,00	250,00	214 750,00
Celkem za		001 zemní práce				485 290,00
Díl:	005	komunikace pozemní				
1	564772111	Podklad z vibrovaného štěrku tl 250 mm	m2	1 410,00	273,00	384 930,00
1	573451114	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,4 kg/m2 s posypem Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m2 Poznámka k souboru cen: 1. Pokud není dvojitý nátěr prováděn v jednom časovém sledu, je považován za 2 jednoduché nátěry	m2	1 410,00	120,00	169 200,00
2	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm Penetrační makadam PM s rozproštěním kameniva na suchu s prolitím živicí, s posypem drti a se Poznámka k souboru cen:	m2	1 450,00	250,00	362 500,00
Celkem za		005 komunikace pozemní				916 630,00
Díl:	997	přesun sutě				
1	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po vodě nebo neobvyklými dopravními odstr_ asf*0,098 odstr_ sterkmC*0,300 odstr_ SD*0,290 Součet	t	625,30	50,00	31 265,00
2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po vodě nebo neobvyklými dopravními	t	9 379,50	10,00	93 795,00
Celkem za		997 přesun sutě				125 060,00
Celkem za		001 SO 01 Cyklostezka				1 526 980,00
Obj:	002	VON Vedlejší a ostatní náklady				
Díl:	VON	vedlejší a ostatní náklady				
1	R01	Zařízení staveniště Předpoklad minimálního zařízení staveniště	kpl.	1,00	50 000,00	50 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka :		„Oprava komunikace vedoucí podél rybníků Pod Bedříškou“.				
Soubor :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<ul style="list-style-type: none"> - buňky sklady - wc - oplocení zařízení staveniště - zajištění el energie vody 				
2	R02	Vypracování projednání a schválení povodňového plánu	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
3	R03	Vypracování projednání a schválení havarijního plánu	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
4	R04	Geodetické práce při provádění stavby – vytýčení	kpl.	1,00	25 000,00	25 000,00
5	R05	Geodetické práce při provádění stavby – zaměření skutečného provedení	kpl.	1,00	55 000,00	55 000,00
6	R06	Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		VON vedlejší a ostatní náklady				155 000,00
Celkem za		002 VON Vedlejší a ostatní náklady				155 000,00
Celkem za		Zakázku				1 681 980,00