

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 32

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 5. 4. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-07

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **Nová dřevěná podlaha v sále**

Popis a zdůvodnění změny:

Původně bylo v PD navrženo zachování stávající podlahoviny s drobnou opravou poškozených dřevěných podlahových dílců. Jednalo se o dřevěné mozaikové dílce čtvercového půdorysu. Objekt před rekonstrukcí byl velmi dlouho nevyužíván – tudíž nevětrán a současně do něj masivně zatékalo. Po převzetí staveniště byl proveden stavebně-technický průzkum, který určil, že stávající podlahovinu není možno dále využít z důvodů jejího rozsáhlého poškození vlivem vlhkosti a následně rozvinutí napadení dřevokaznou houbou a plísněmi.

Z tohoto důvodu bylo navrženo odstranění stávající podlahoviny, úprava podkladu pod podlahu a provedení nového podlahového souvrství sestávajícího z vyrovnávací samonivelační vrstvy a podlahoviny z masivní lamely.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-07

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	5. 4. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nová dřevěná podlaha v sále</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Původně bylo v PD navrženo zachování stávající podlahoviny s drobnou opravou poškozených dřevěných podlahových dílců. Jednalo se o dřevěné mozaikové dílce čtvercového půdorysu. Objekt před rekonstrukcí byl velmi dlouho nevyužíván – tudíž nevětrán a současně do něj masivně zatékalo. Po převzetí staveniště byl proveden stavebně-technický průzkum, který určil, že stávající podlahovinu není možno dále využít z důvodů jejího rozsáhlého poškození vlivem vlhkosti a následně rozvinutí napadení dřevokaznou houbou a plísněmi.</p> <p>Z tohoto důvodu bylo navrženo odstranění stávající podlahoviny, úprava podkladu pod podlahu a provedení nového podlahového souvrství sestávajícího z vyrovnávací samonivelační vrstvy a podlahoviny z masivní lamely.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-119.324,45 Kč	613.209,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
493.885,27 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 5.4.2019 	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-07	Nová dřevěná podlaha v sále

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				155 999,71
1	631319012U00	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazeni povrchu	m3	1,46370	380,00	556,21

I.NP-mč102 sál - doplnění podlahového betonu po napojení I II

"místnost 1.02 sál"

((2*18,0+10,0)*0,3+3*2,5*0,6+4,35*0,6)*0,07 :

1,4637

1,46370

2	632453361U00	Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 25/30	m2	20,91000	450,00	9 409,50
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

I.NP-mč102 sál doplnění podlahového betonu po napojení HI

"místnost 1.02 sál" (2*18,0+10,0)*0,3+3*2,5*0,6+4,35*0,6

:

20,91

20,91000

3	632451107U00	Potěr cementový samonivelační ze such.směsi tl.přes do 20mm	m2	183,00000	798,00	146 034,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

NP

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 319,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------

4	978071261T00	Odstranění hydroizolace vodorovně plocha přes 1m2	m2	183,00000	193,00	35 319,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

NP

I.NP-stáv.stav - osekání asfaltového tmele tl.3-5mm

"místnost 1.02 tělocvična" :

183

183,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 627,13
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,84755	150,00	1 627,13
---	--------------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 997		Přesun suti				241,56
-----------------	--	--------------------	--	--	--	---------------

6	997013213U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,09800	220,00	241,56
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				243 088,00
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------

7	775449121U00	Montáž lišty ukončovací přípev.vruty	m	13,20000	48,10	634,92
---	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------

NP

"místnost 1.02" 4,4+3*2,2+2*1,1 :

13,2

13,20000

8	5976020T	Lišta ukončovací h25mm Al - 2,5m	m	15,00000	280,00	4 200,00
---	----------	----------------------------------	---	----------	--------	----------

"otvor 4,4m 2x 2,2m = 2ks/otv." 2*2,5 :

"otvor 2,2m = 1ks/otv." 3*2,5 :

"otvor 1,1m = 0,5ks/otv." 2*0,5*2,5 :

15

15,00000

9	775413320U00	Montáž sokliku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevněného vruty s přetmelením	m	47,04000	180,00	8 467,20
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

"místnost 1.02" 2*(17,3+10)-4,6-3*2,48-

2*1,0+2*0,63+3*2*0,87 :

47,04

47,04000

10	614181010	lišta dřevěná dub 8x35 mm	m	51,74400	120,00	6 209,28
----	-----------	---------------------------	---	----------	--------	----------

"prz 10%" 47,04*1,1 :

51,744

51,74400

11	775526240U00	Montáž podlah parket.masiv. Mozaikových nebo kazetových z tabule do 500x500mm (plocha do 0,25m2)	m2	183,00000	389,00	71 187,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

NP

v ceně pouze montáž tabulí lepením

Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-07	Nová dřevěná podlaha v sále

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"místnost 1.02 sál" : 183		183,00000		
12	611951420	parkety masivní kazetové dub, jasan 10x480x480	m2	-16,32000	1 200,00	-19 584,00
		"Odpočet-Prořez 2%"1,02*16 : -16,32		-16,32000		
13	61195100R	průmyslová mozaika Kantovka 23x8x160mm (dílec 300x160mm) nebo 15x20x250mm (dílec 250x305mm) - přeprava na staveniště, skladování-aklimatizace	m2	201,30000	748,00	150 572,40
		NP "Prořez 10%"183*1,1 : 201,3		201,30000		
14	775591319U00	Sklád.podl.-lakování celkové s přebroušením	m2	183,00000	398,00	72 834,00
		NP základ.lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení, vrchní lak - 1xZ + 2xVRCH "místnost 1.02 sál" : 183		183,00000		
15	775591316U00	Sklád.podl.-mezibroušení laku	m2	183,00000	22,40	4 099,20
		NP mezi 2hým a 3tím vrchním lakem "místnost 1.02 sál" : 183		183,00000		
16	775591314U00	Sklád.podl.-lakování vrchní lak	m2	183,00000	82,20	15 042,60
		NP 3tí vrchní lak "místnost 1.02 sál" : 183		183,00000		
17	775599110R	Dokončovací úprava pastováním	m2	183,00000	38,40	7 027,20
		NP "místnost 1.02 sál" : 183		183,00000		
18	775521800R00	Demontáž parketových tabulí lepených	m2	183,00000	88,80	16 250,40
		NP				
19	775591907U00	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné mozaikové podlahy	m2	-183,01000	150,00	-27 451,50
20	775591919U00	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	-183,01000	200,00	-36 602,00
21	775591920U00	Oprava podlah dřevěných - vysáti povrchu	m2	-183,01000	15,00	-2 745,15
22	775591931U00	Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem a voskování	m2	-183,01000	180,00	-32 941,80
23	998775102R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	4,90688	800,00	3 925,50
24	998775181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	4,90688	400,00	1 962,75
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				35 009,37
25	777111121	Příprava podkladu obroušení strojní	m2	183,00000	48,30	8 838,90
		NP pro samonivelační stěrku "místnost 1.02 sál" :				

Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-07	Nová dřevěná podlaha v sále

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		183		183,00000		
26	777111111	Příprava podkladu vysáti NP pro samonivelační stěrku "místnost 1.02 sál" : 183	m2	183,00000	10,70	1 958,10
				183,00000		
27	77713110R	Penetrační nátěr na podklad suchý a vyzrálý nesavý NP pro samonivelační stěrku "místnost 1.02 sál" : 183	m2	183,00000	105,00	19 215,00
				183,00000		
28	777131123	Prosyp penetrace pískem NP	m2	183,00000	25,70	4 703,10
29	998777102R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,24522	800,00	196,18
30	998777181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,24522	400,00	98,09
Díl: 783		Nátěry				22 600,50
31	783901203	Nátěr podlah; Příprava podkladu; broušení jemné NP přebroušení před základním nátěrem "místnost 1.02 sál" : 183	m2	183,00000	63,50	11 620,50
				183,00000		
32	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru vysáti po jednotlivých přebroušeních "místnost 1.02 tělocvična" 183*5 : 915	m2	915,00000	12,00	10 980,00
				915,00000		
Celkem						493 885,27

Poznámky uchazeče k zadání