

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 34

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Objednatel: Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Datum: 5. 4. 2019

Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: VCP3-15

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: **Poklop nad přečerpávací stanicí**

Popis a zdůvodnění změny:

V podsklepené části pod pódiem (MČ005-014) je navrženo přečerpávání splaškové kanalizace. Za tímto účelem byla v PD navržena šachtice pro umístění přečerpávací stanice splaškových vod. Projektová dokumentace však neřešila zakrytí šachtice poklopem. Z tohoto důvodu byl navržen nový šachtový rám s plynotěsným poklopem.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti


Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal

Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-15

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	5. 4. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Poklop nad přečerpávací stanicí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V podsklepené části pod pódiem (MČ005-014) je navrženo přečerpávání splaškové kanalizace. Za tímto účelem byla v PD navržena šachtice pro umístění přečerpávací stanice splaškových vod. Projektová dokumentace však neřešila zakrytí šachtice poklopem. Z tohoto důvodu byl navržen nový šachtový rám s plynotěsným poklopem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- Kč	8.953,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8.953,70 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:		
	Datum: 5.4.2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-15	Poklop nad přečerpávací stanicí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				8 951,00
1	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg NP	kus	1,00000	701,00	701,00
2	55340099T	Poklop pozinkovaný, výška 50mm vnější rozměr 600x600mm, světlý otvor 520x520mm, doprava NP	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2,70
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,01802	150,00	2,70
Celkem						8 953,70

Poznámky uchazeče k zadání