

# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: 654-17-00 - Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice - Město Strakonice  
Stavba: 654-17-95 - Dodatek č.7 - Zastávky BUS, Úpravy vjezdů, zvýšené křižovatky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 171 178,47

Cena - celkem: 171 178,47

DPH: 35 947,48

Cena s daní: 207 125,94

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00000

Náklad na měrnou jedn.: 171 178,47

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 7.6.2019

Vypracoval nabídku: Jan Vavřík

Datum vypracování nabídky: 7.6.2019


**ZNAKON, a.s.**

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

IC: 260 18 055 DIC: CZ28018066

Tel.: +420 383 321 445/ Fax: +420 383/322 553

OR KS České Budějovice, odd. B, Město 1548/32





## POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 654-17-00 - Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice - Město Strakonice

Stavba: 654-17-95 - Dodatek č.7 - Zastávky BUS, Úpravy vjezdů, zvýšené křižovatky

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
004	VRN02	geodetické práce	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
005	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	m2	16,00000	265,00	4 240,00
006	915711113R14	VDZ - nájezd lidí/techniky, rozměření	m2	16,00000	135,00	2 160,00
<b>Stavba: 654-17-95 - Dodatek č.7 - Zastávky BUS, Úpravy vjezdů, zvýšené křižovatky</b>						<b>11 400,00</b>

### Objekt: SO 01 - ZASTÁVKY BUS

#### 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,20000	38,00	159,60
002	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic	m2	4,20000	65,00	273,00
003	R 001	Paletování, skládání a odvoz zámk. dlažby	kpl	1,00000	500,00	500,00
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>932,60</b>

#### 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	596111111R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	4,20000	191,00	802,20
005	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	4,24200	339,00	1 438,04
<b>5 - Komunikace</b>						<b>2 240,24</b>

Celkem za Objekt: SO 01 - ZASTÁVKY BUS

**3 172,84**

### Objekt: SO 02 - ÚPRAVY VJEZDŮ

#### 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,90000	38,00	604,20
002	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic	m2	15,90000	65,00	1 033,50
003	113105111R00	Rozebrání dlažeb z kamene na sucho	m2	7,10000	105,00	745,50
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních vč. bet lože	m	17,00000	102,00	1 734,00
005	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	17,00000	35,00	595,00
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>4 712,20</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

### 5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	59111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	4,60000	280,00	1 288,00
003	59611111R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	18,40000	191,00	3 514,40
004	577182328R01	Beton asfaltový ACO 11, tl 10 cm - RUCNĚ	m2	2,10000	895,00	1 879,50
<b>5 - Komunikace</b>						<b>6 681,90</b>

### 91 - Doplňující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	91786211R01	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z B 20	m	17,00000	242,00	4 114,00
003	91810111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 20	M3	1,02000	2 425,00	2 473,50
004	R 001	Doplnění ŠD k obrubě	M3	0,25500	3 500,00	892,50
005	45157121R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 10 cm fr. 4/8	m2	3,40000	125,00	425,00
<b>91 - Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>7 905,00</b>

### 99 - Přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
057	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,68700	60,00	581,22
<b>99 - Přesun hmot</b>						<b>581,22</b>

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
048	VRN03	Přesun stavebních kapacit	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>5 000,00</b>

Celkem za Objekt: SO 02 - ÚPRAVY VJEZDŮ

24 880,32

### Objekt: SO 03 - ZVÝŠENÉ KŘÍŽOVATKY

#### 1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	16,00000	38,00	608,00
002	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic	m2	16,00000	65,00	1 040,00
003	113105111R00	Rozebrání dlažeb z kamene na sucho	m2	37,00000	105,00	3 885,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MCI/živici	m2	37,00000	60,00	2 220,00
005	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	M3	5,55000	5 575,00	30 941,25
006	R 001	Paletování, skládání a odvoz zámk. dlažby	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00
<b>1 - Zemní práce</b>						<b>39 944,25</b>

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	596111111R00	Kladení dlažby zámkové, lože z kam.do 4 cm	m2	16,00000	191,00	3 056,00
005	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	16,32000	339,00	5 532,48
006	591131111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z betonu tl. 15 cm B30	m2	37,00000	865,00	32 005,00
<b>5 - Komunikace</b>						<b>40 593,48</b>

8 - Trubní vedení						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1,00000	1 542,00	1 542,00
<b>8 - Trubní vedení</b>						<b>1 542,00</b>

91 - Doplňující práce na komunikaci						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	R	dodávka a osazení sloupků FLEXI	ks	8,00000	4 500,00	36 000,00
<b>91 - Doplňující práce na komunikaci</b>						<b>36 000,00</b>

99 - Přesun hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
057	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	19,12630	60,00	1 147,58
<b>99 - Přesun hmot</b>						<b>1 147,58</b>

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
058	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,87500	30,00	416,25
059	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	69,37500	3,00	208,13
060	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,87500	30,00	416,25



## POLOŽKY ROZPOČTU

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
061	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	13,87500	9,00	124,88
062	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	13,87500	60,00	832,50
<b>D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>1 998,00</b>

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
046	VRN01	DIO + zabezpečení stavby	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>10 500,00</b>

Celkem za Objekt: SO 03 - ZVÝŠENÉ KŘÍŽOVATKY

131 725,31

Celkem za Stavba: 654-17-95 - Dodatek č.7 - Zastávky BUS, Ú

171 178,47