

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace zhotovení a montáže klimatizace

Zhotovení a montáž klimatizace budou provedeny v kancelářích č. 101, 106, 107.

Jedná se o vyznačené kanceláře bez klimatizace. Jejich rozměry a plošné rozmístění jsou zřejmé z příloženého plánu půdorysu objektu (viz níže).

Pořízení a montáž klimatizace v sobě budou zahrnovat:

- umístění 3 vnitřních klimatizačních jednotek a 1 vnější klimatizační jednotky,
- propojení jednotek komunikačním kabelem a měděnými trubkami v izolaci k vedení chladiva,
- zajištění odvodu kondenzátu z vnitřních klimatizačních jednotek,
- umístění klimatizace, které zajistí spolehlivé a rovnoměrné vychlazení celé místnosti,
- správné nastavení klimatizace a seznámení Objednatele se základy jejího ovládání,
- nezbytné stavební úpravy spojené s instalací klimatizace (např. zapravení, oprava malby, vytvoření prostupů atd.),
- provedení elektro-revize instalovaných zařízení.

Předmětem nabídky budou zejména tyto položky (bliže viz příloha č. 2 Smlouvy - Rozpočet):

- vnitřní klimatizační jednotka nástěnná s infra ovladačem, konkrétně 2 ks - výkon 3,5 kW a 1 ks výkon 2,6 kW,
- venkovní klimatizační jednotka 1 ks výkon 9,5 kW,
- izolované CU potrubí průměr 6/10 předizolované pro chladivo dle normy EN 12735-1 včetně komunikace – 28 m,
- krycí lišty – 60 x 80 mm – bílé – 16 m,
- konzoly příslušné nosnosti 2 ks – 200 kg,
- přívodní napájecí kabel CYKY-J 3 x 2,5 – 20 m,
- elektrický jistič OEZ LTE-16C-1, 6KA,
- napuštění chladivem R32,
- nezbytné stavební úpravy spojené s instalací klimatizace,
- provedení elektro-revize.