

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 18. 3. 2019

*uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

OBJEDNATEL: Město Vítkov

se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
zastoupený: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, [REDACTED], TDS: [REDACTED]
osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: MONSPO services s. r. o.

sídlo: Musorgského 876/2, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČ: 05729203
DIČ: CZ05729203
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 278013658/0300

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla s ohledem na objektivně nepředvídatelné vícepráce a méněpráce.

2. CENA DÍLA

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Cena díla smlouvy se odst. 3. 1. mění takto:

Cena bez DPH I. etapa

1. 035.769,- Kč

(asanace dřevin, chodníky, bourání pódia, výsadba, umístění hornin)

Cena víceprací bez DPH I. etapa

71.702,- Kč


Cena bez DPH II. etapa

686.819,- Kč

(vodní prvek, napojení na vodní prvek, veřejné osvětlení, chodník – původně pocitový)



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Cena méněprací bez DPH II. etapa	- 97.478,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1.696.812,- Kč
DPH	356.331,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH	2.053.143,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
- 3.3 Tento dodatek byl schválena Radou města dne 14. 6. 2019 číslo usnesení 464/14.

Ve Vítkově dne 17. 6. 2019

V Ostravě dne 17. 6. 2019

.....
Za objednatele
Ing. Pavel Smolka

.....
Za zhotovitele



Přílohy: Položkový rozpočet
Změnový list č. 1

Položkový rozpočet

Stavba : #NÁZEV? =
 Objekt : #NÁZEV?

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	5,60	49,00	274,40
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	14,00	285,00	3 990,00
3	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,00	145,00	2 030,00
4	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,60	125,00	700,00
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,00	245,00	3 430,00
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,00	45,00	630,00
7	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,60	42,00	235,20
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,00	32,00	448,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	56,00	65,00	3 640,00
10	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	56,00	42,00	2 352,00
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,00	300,00	4 200,00
12	111 10-1111.R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	56,00	32,00	1 792,00
	Celkem za 1 Zemní práce					23 721,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	56,00	14,00	784,00
		Méně práce	m2	-44,00	14,00	-616,00
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					168,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	56,00	220,00	12 320,00
		Méně práce	m2	-44,00	220,00	-9 680,00
15	564 75-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	56,00	298,00	16 688,00
		Méně práce	m2	-44,00	298,00	-13 112,00
	Celkem za 5 Komunikace					6 216,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	64,40	42,00	2 704,80
		Méně práce	m2	-50,60	42,00	-2 125,20
	Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					579,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	22,40	220,00	4 928,00
		Méně práce	t	-15,79	220,00	-3 474,80
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					1 453,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767 99-5108.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	512,96	43,00	22 057,28
		Méně práce	kg	-512,96	43,00	-22 057,28
19	133-22800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm	T	0,37	1 450,00	535,92
		Méně práce	T	-0,37	1 450,00	-535,92
20	134-10800	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 10 mm	T	0,14	1 200,00	172,08
		Méně práce	T	-0,14	1 200,00	-172,08
21	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	207,75	220,00	45 704,74
		Méně práce	%	-207,75	220,00	-45 704,74
	Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					0,00

Položkový rozpočet

Stavba : #NÁZEV? =
 Objekt : #NÁZEV?

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1103.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	5,60	49,00	274,40
2	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	14,00	285,00	3 990,00
3	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,00	145,00	2 030,00
4	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,60	125,00	700,00
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,00	245,00	3 430,00
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14,00	45,00	630,00
7	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	5,60	42,00	235,20
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,00	32,00	448,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	56,00	65,00	3 640,00
10	181 30-1111.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	56,00	42,00	2 352,00
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	14,00	300,00	4 200,00
12	111 10-1111.R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	56,00	32,00	1 792,00
	Celkem za 1 Zemní práce					23 721,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	56,00	14,00	784,00
		Méně práce	m2	-44,00	14,00	-616,00
	Celkem za 4 Vodorovné konstrukce					168,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	56,00	220,00	12 320,00
		Méně práce	m2	-44,00	220,00	-9 680,00
15	564 75-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	56,00	298,00	16 688,00
		Méně práce	m2	-44,00	298,00	-13 112,00
	Celkem za 5 Komunikace					6 216,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	693-66198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	64,40	42,00	2 704,80
		Méně práce	m2	-50,60	42,00	-2 125,20
	Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci					579,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	22,40	220,00	4 928,00
		Méně práce	t	-15,79	220,00	-3 474,80
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					1 453,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
18	767 99-5108.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	512,96	43,00	22 057,28
		Méně práce	kg	-512,96	43,00	-22 057,28
19	133-22800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 5 mm	T	0,37	1 450,00	535,92
		Méně práce	T	-0,37	1 450,00	-535,92
20	134-10800	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 10 mm	T	0,14	1 200,00	172,08
		Méně práce	T	-0,14	1 200,00	-172,08
21	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	207,75	220,00	45 704,74
		Méně práce	%	-207,75	220,00	-45 704,74
	Celkem za 767 Konstrukce zámečnické					0,00

GEO Park - Vítkov

	VOS - I. Etapa	Skutečno - I. Etapa	Rozdíl - I. Etapa
Asanace dřevin	5 702,70 Kč	10 152,70 Kč	4 450,00 Kč
Chodníky, bourání podla	887 220,83 Kč	887 220,83 Kč	
Umístění hornin	79 172,15 Kč	79 172,15 Kč	
Výsadby zeleně	63 673,50 Kč	63 673,50 Kč	
	VOS - II. Etapa	Skutečno - II. Etapa	Rozdíl - II. Etapa
Pocitový chodník	129 616,42 Kč	32 138,40 Kč	-97 478,02 Kč
Napojení vodního prvku	127 764,19 Kč	127 764,19 Kč	
Veřejné osvětlení	272 322,50 Kč	272 322,50 Kč	
Vodní prvek	157 115,70 Kč	157 115,70 Kč	
		Rozdíl v položkách :	-93 028,02 Kč
Cena celkem	1 722 588,0 Kč		
Rozdíl v položkách	-93 028,0 Kč		
Dřevěný můstek	65 480,0 Kč	Délka 6 m	
Grafické práce 2x	1 772,0 Kč	Příprava, fotky a texty o stavbě	
Vícepráce 2 celkem	67 252,0 Kč		
Celkem nová cena	1 696 812,0 Kč		
Rozdíl	-25 776,0 Kč		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	MONSPO services s. r. o.			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 10. 6. 2019		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Předmět změny: Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečností provedené na stavbě Vícepráce – záměr objednatele, nepředvídatelné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: <u>Méněpráce:</u> V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo zjištěno, že některé položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr položkového rozpočtu. Toto bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem stavby fyzickou kontrolou rozsahu plnění a zaměřením na stavbě samotné. Takto zjištěné méněpráce neměly vliv na řádné dokončení díla a ani na snížení kvality nebo technických parametrů. Jedná se o menší výměry mlatového chodníku a o vypuštění ocelového lemování mlatového chodníku (z důvodu rozsáhlého stávajícího kořenového systému). <u>Vícepráce:</u> Vzhledem k rozsáhlému kořenového systému a jeho spletnosti nebylo možné provést výkopové práce bez jejich poškození nad rámec předpokládaný v projektu – z tohoto důvodu byl v průběhu stavby určen státním orgánem ochrany zeleně dodatečný způsob ochrany kořenového systému. Dále byl objednatelem v geoparku doplněn dřevěný můstek a u informačních tabulí grafické zpracování textů z důvodu velkého rozsahu naučných informací.				
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Oznámení vydává: MONSPO services s. r. o.				
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM 				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	MONSPO services s. r. o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	10. 6. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Méněpráce – rozdíl ve výkazech výměr a skutečností provedené na stavbě Vícepráce – záměr objednatele, nepředvídatelné okolnosti Popis a zdůvodnění změny: <u>Méněpráce:</u> V průběhu stavby a při závěrečné kontrole soupisu provedených prací bylo zjištěno, že některé položky byly provedeny v rozsahu menším, nežli uváděl výkaz výměr položkového rozpočtu. Toto bylo zjištěno technickým dozorem a v součinnosti se zhotovitelem stavby fyzickou kontrolou rozsahu plnění a zaměřením na stavbě samotné. Takto zjištěné méněpráce neměly vliv na řádné dokončení díla a ani na snížení kvality nebo technických parametrů. Jedná se o menší výměry mlatového chodníku a o vypuštění ocelového lemování mlatového chodníku (z důvodu rozsáhlého stávajícího kořenového systému). <u>Vícepráce:</u> Vzhledem k rozsáhlému kořenového systému a jeho spletnosti nebylo možné provést výkopové práce bez jejich poškození nad rámec předpokládaný v projektu – z tohoto důvodu byl v průběhu stavby určen státním orgánem ochrany zeleně dodatečný způsob ochrany kořenového systému. Dále byl objednatelem v geoparku doplněn dřevěný můstek a u informačních tabulí grafické zpracování textů z důvodu velkého rozsahu naučných informací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH : - 97.478,-	Cena víceprací bez DPH : 71.702,-	
Výsledná cena změny bez DPH : - 25.776,-	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: stavbyvedoucí	
Datum: 14. 6. 2019	Datum: 14. 6. 2019	