



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 14

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
14	18.6.2019 - 30.8.2019	1401 Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	Oprava mostu v km 120,874 v úseku Pilníkov - Trutnov

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 18.6.2019
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č.14. Oprava mostu v km 120,874 v úseku Pilníkov - Trutnov

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Volanov

Č.	Uzivatelské označení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

1	44	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	77,000
2	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	77,000
3	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	77,000
4	56	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,000
5	57	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	770,000
6	58	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	77,000
7	2	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	275,000
8	11	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředky	kus	5,000

3 Svislé a kompletní konstrukce

9	93	334321112.R	Betonáž konstrukcí ručně ze suchých směsí	m3	4,800
10		388995212R	Chránička kabelů	m	40,000

4 Vodorovné konstrukce

11	113	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	107,498
12	116	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	14,000
13	112	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	12,000

5 Komunikace pozemní

14	120	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	35,000
----	-----	-----------	---	----	--------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	174	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,615
16		632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	69,498

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17		711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	73,888
18	309	711311001	penetračním	m2	173,190
19	310	711321131	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým	m2	173,190
20	312	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	346,380
21	312	7113415641	Provedení dilatace nad pohyblivým ložiskem	kpl	1,000

767 Konstrukce zámečnické

22	348	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,000
----	-----	-----------	---	----	--------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23	175	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	173,190
24	268	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	1,260
25	210	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,475

26	236	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	90,948
27	257	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	17,160
28	258	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	4,290
29	259	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	3,475
30		985311312	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	66,023

99 Přesun hmot a manipulace se suti

31	303	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,475
32	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	138,600
33	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	278,767
34	292	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	278,767
35	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	74,184
36	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 483,680
37	295	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	74,184

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

38	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
39	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
40	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
41	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
42	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč) - zřízení provizorního přístupového schodiště na staveniště, přeprava hmot bádami	%	

D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

43	392	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000
44	384	013244000.R1	Realizační dokumentace pro opravné práce v celkové hodnotě více jak 0,5 mil Kč	soubor	1,000

D4 Materiály

45	398	628521240.R	pás asfaltovaný modifikovaný směsnými polymery 5 mm	m2	346,380
46	393	583441690	šterkodrť frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	46,656
47	397	583810860	kámen lomový upravený LKU štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	5,000

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

48		212311111	Obetonování výstění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky	kus	20,000
49		212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	24,000
50	75	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	4,600

8 Trubní vedení

51		871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	42,000
52		877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150	kus	4,000
53		55344901R	neruzová výústka DN160, dl. 400	ks	4,000
54		894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200	kus	2,000

997 Přesun sutě

55		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	74,184
56		997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	74,184

m Práce a dodávky M

57	368	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	48,000
58	369	003.R	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	24,000
59	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	64,000
60	372	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	50,000

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

61		7640514111	Přípevnění hydroizolace nerezovou lištou	m	40,000
----	--	------------	--	---	--------

62	111631501	plech nerezový tl.5 mm tabule	t	0,120
63	1116315012	vrut nerezový, hmoždinka umělohmotná	kpl	1,000
64	7640514112	Přípevnění hydroizolace nerezovou lištou - zatmelení	m	40,000
65	7640514113	ocelová chránička 219,1x6	m	6,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

66	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000
67	034303000R	Dopravní značení na staveništi - projednání	...	1,000

VRN7 Provozní vlivy

68	072103011	Zajištění DIO	...	1,000
----	-----------	---------------	-----	-------

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 315881

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a6a508fe-f19f-4ae3-9d49-9ae50f33eed0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 12:27:01



2737a70f-0400-45a8-aa22-916dd3218a75