



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 17

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
17	18.6.2019 - 30.9.2019	1431 Mladá Boleslav - Stará Paka	Oprava Propustku v km 29,411 v úseku Mladá Boleslav - Dolní Bousov

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 18.6.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Díličí objednávka č.17 Oprava Propustku v km 29,411 v úseku Mladá Boleslav - Dolní Bousov

Traťový úsek: Ml. Boleslav - Stará Paka

Místo: Bechov

Č.	Uzvat elské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
<b>1 Zemní práce</b>					
1		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000
2	44	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	14,696
3	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	14,696
4	61	174111311	Zásyp sypaninou se zhutněním přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	14,000
5	2	5904020020	Výřezání křovin porost řidký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	100,000
<b>2 Zakládání</b>					
6	75	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	3,024
7	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	13,920
8	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,920
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
9	95	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	6,000
10	96	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	6,000
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					
11	117	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	6,000
12	112	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene LK 20 do lože C 25/30 plochy do 10 m2	m2	15,000
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
13	173	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - zalití prostoru mezi stávajícím a novým propustem	m3	4,276
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
14		919542111	mm	m	110,500
15	201	952904151	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků strojně	m3	3,000
16	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,725
17	209	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,900
18	215	975024141	Zřízení podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	10,000
19	216	975024241	Odstranění podepření uvolněného zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou	m2	10,000
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>					
20	303	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,890
21	293	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,890
22	294	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	56,700
23	297	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,890
24	298	997221119	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů nošením	t	1,890
25	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	25,200
26	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	1,890
27	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	50,159
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>					
28	378	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
29	379	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
30	381	065002000.R1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
31	382	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
32	380	070001000.R1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
<b>D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce</b>					
33	392	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000
34	392	012002001	DSPS	soubor	1,000
<b>D4 Materiály</b>					
35	393	583441690	šitérkodří frakce 0-32 (ŠDa) OTP ČD	t	10,800
36		55314412	trouba ocelová flexibilní Pz s polymerovanou fólií z vnitřního plechu 800/2,0mm	m	11,500
37		55314432	spojovací prstenec Pz s polymerovanou fólií flexibilní z vnitřního plechu 800/2,0mm	kus	2,000
38		55314432R	šikmý řez Pz s polymerovanou fólií flexibilní z vnitřního plechu 800/2,0mm	kus	2,000
<b>m Práce a dodávky M</b>					
39	369	003.R	Jeřáb na kolovém podvozku nosnost do 30 t	Sh	16,000
40	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	48,000
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>					
41	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	80,000
<b>Celkem</b>					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 316070

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7889f00e-1ffd-4120-92c6-3c1fc54a5f30

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.06.2019 13:22:00



0dce4943-fecb-471d-b0f8-a67999041799