



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 15

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
15	18.6.2019 - 30.8.2019	1601 Hradec Králové - Stará Paka	Oprava mostu v km 78,482 v úseku Horka u S.P. - Stará Paka

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 18.6.2019

Za Objednatele:

.....

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílní objednávka č.15 Oprava mostu v km 78,482 v úseku Horka u S.P. - Stará Paka

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Stará Paka

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6
	1		Zemní práce		
1	1	36	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000
2	59040200 10	1	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	100,000
	4		Vodorovné konstrukce		
3	45147512 1	114	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,625
			10*0,25*0,25		
4	45147512 2	115	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,625
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
5	93811111 1	177	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	107,930
			Součet		
6	95290412 1	197	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	3,000
7	98514211 3	243	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	32,379
			107,930*0,3		
8	98523111 3	249	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	32,379
9	98531111 1	257	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	15,750
			"římasy" (10,5+12)*(0,1+0,5+0,1)		
10	98544111 3	263	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	38,500
			(4,9+0,3+0,3)*7		
	99		Přesun hmot a manipulace se sutí		
11	99821211 1	290	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000
	767		Konstrukce zámečnické		
12	91112121 1	330	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	22,600
			10,6+12		
13	91112131 1	331	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	22,600
14	96607514 1	329	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	22,600
	D2		Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč		
15	03000100 0.R1	378	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
16	06000100 0.R1	379	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
17	06500200 0.R1	381	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
			Celkem		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 316178

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: da56d470-eb98-4ad2-b895-e9339e0f68b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2019 14:33:00



50f58d93-7218-4952-a9d8-bfa5a0ecf9ea