

PŘÍLOHA č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 1906051

Rekonstrukce části otopné soustavy v budově střední školy informaticky a služeb Dvůr Králové nad Labem (Nábřeží Jiřího Wolкера 132) vyvolané rekonstrukcí prostorů chemických laboratoří v prostorách chemických laboratoří.

Podrobná specifikace:

Demontáže stávajícího potrubí v rozsahu vnitřních rozvodů chemických laboratoří (obvodové stěny) <ul style="list-style-type: none">- Vypuštění systému topné vody (větev chemické laboratoře)- Demontáže podstropních rozvodů v jednotlivých učebnách (vyjma páteřního rozvodu pod SDK a v místnosti č. 1.54)- Demontáže ost. rozvodů topné vody (nadzemních) pro připojení topných těles- Demontáže topných těles- Odborná demontáž termostatických hlavice (hlavice budou ponechány na místě)- Demontáže konzol stávajících rozvodů topení a topných těles- Ostatní související demontáže- Likvidace odpadu
Rekonstrukce části otopné soustavy - instalace nových topných těles pro učebny laboratoří, skladů a ost. místností <ul style="list-style-type: none">- Dodávka topných těles navržených projektovou dokumentací „Energetická opatření budov č.p. 132 a č.p. 133 SŠIS Dvůr Králové nad Labem – část PD: ústřední vytápění“- Instalace jednotlivých topných těles dle požadavků výše zmíněné PD- Instalace termohlavic (bez instalace a zprovoznění dálkového ovládní)- Provedení kontrol, měření a tlakových zkoušek jednotlivých topných těles
Rekonstrukce části otopné soustavy - provedení a instalace nových rozvodů v jednotlivých učebnách laboratořích, skladů a ost. místností <ul style="list-style-type: none">- Provedení jednotlivých větví topných rozvodů v místnostech dle výše zmíněné PD- Provedení topných rozvodů bude provedeno potrubím z uhlíkové oceli a fitinkami z uhlíkové oceli vhodné pro topné systémy
Propojení stávajících rozvodů a nové rekonstruované části otopné soustavy <ul style="list-style-type: none">- Napojení rekonstruované části otopné soustavy<ul style="list-style-type: none">- Napojení v místnosti č. 1.55- Napojení v místnosti č. 1.46- Napojení v místnosti č. 1.50- Napojení v kolektoru pod místností č. 1.46
Provedení kontrol, měření a tlakových zkoušek
Dokončovací práce
Dopravní a ost. režijní náklady
Součástí cenové nabídky není instalace a zprovoznění dálkového ovládní termohlavic