



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17 - 2016 Rekonstrukce silnice III/02220, Strakonice - Dražejov

301 4 829 070,18

Objekt: 301 Kanalizace

Rozpočet: 301 Kanalizace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1		001	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000		
2		002	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000		
3		003	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,000		
4		004	Zařízení staveniště	KPL	1,000		
5		005	Opatření na ochranu pozemků sousedních se stavenišťem	KPL	1,000		
6		006	Dopravní značení na staveništi	KPL	1,000		
7		007	Informační tabule na staveništi	KPL	1,000		
8		008	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KPL	1,000		
9		009	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	KPL	1,000		

10	010	Koordinátor BOZP na staveništi	KPL	1,000
11	011	Plán BOZP na staveništi	KPL	1,000
12	012	Zkoušky bez rozlišení	KPL	1,000
13	013	Fotodokumentace	KPL	1,000
1		Zemní práce		
1	001	Čerpání vody - přečerpání splaškových a dešťových vod při stavbě - cca 100 hodin	KPL	1,000
2	002	Stočné - v případě čerpání vody do kanalizace během výstavby	KPL	1,000
3	003	Dočasné zajištění inženýrských sítí	M	8,000
4	004	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	108,000
5	005	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	M3	54,000
6	006	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	1 327,150
		1397-69,85		
7	007	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	M3	663,575
		1327,15*0,5		
8	008	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	M3	69,850

			1397*0,05		
9		009	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	M3	34,925
			69,85*0,5		
10		010	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 444,000
			2,8*230*2 "rýha 1 288,000		
			2*3*2*13 "šachty 156,000		
			Součet 1444		
11		011	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	M2	1 444,000
12		012	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	435,800
			1397,00+108,00-1069,20		
13		013	Uložení sypaniny na skládky	M3	435,800
14		014	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	T	806,230
			435,8*1,85		
15		015	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	1 069,200
			1043,20 "rýha - kanalizace 1043,2		
			26,00 "jáma - šachty 26		
			Součet 1069,2		
16		016	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	668,300
17		017	šterkopísek netříděný - materiál na obsyp	T	1 336,600

18	018	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	519,750
		<i>(141*1,75)+(195*1,4) "kanalizace</i>		
19	019	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	519,750
		<i>(141*1,75)+(195*1,4) "kanalizace 519,75</i>		
20	020	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	KG	15,593
21	021	Zalítí vodou	KPL	1,000
4 Vodorovné konstrukce				
22	022	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku - podsyp	M3	99,100
		<i>99,10 "rýha</i>		
8 Potrubí				
23	023	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 DN 600, plast	M	208,000
24	024	potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, rozměrová řada dle DIN 16961, SN 10, DN 600	M	208,000
25	025	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 DN 600, 800, plast	KPL	1,000
		<i>montáž dopojovacích kusů k šachtám - 11 kusů</i>		
		<i>1 "kpl</i>		
26	026	potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, rozměrová řada dle DIN 16961, SN 10, DN 600,800 - dopojovací kusy k šachtám	KPL	1,000
27	027	Montáž kanalizačního potrubí SN 10 DN 800, plast	M	211,000

28	028	potrubí z PE HD spirálovitě ovíjené PP profilem, rozměrová řada dle DIN 16961, SN 10, DN 800	M	211,000
29	029	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí dno beton tř. C 25/30	KUS	13,000
30	030	šachty prefabrikované	KPL	5,000
		<i>šachty Š9, Š10, Š11, Š12, Š13 - dno, skruž kónická, vyrovnávací prstenec, poklop, těsnění 5 "kpl</i>		
31	031	šachty prefabrikované	KPL	4,000
		<i>šachty Š3, Š6, Š7, Š8 - dno skruž kónická, skruž rovná, vyrovnávací prstenec, poklop, těsnění 4 "kpl</i>		
32	032	šachty prefabrikované	KPL	3,000
		<i>šachty Š2, Š4, Š5 - dno, skruž rovná 2x, skruž kónická, vyrovnávací prstenec, poklop, těsnění 3 "kpl</i>		
33	033	šachty prefabrikované	KPL	1,000
		<i>šachta Š0 - dno, skruž, vyrovnávací prstenec, poklop, těsnění 1 "kpl</i>		
34	034	Vyříznutí a utěsnění otvoru	KPL	1,000
		<i>1 "kpl - stavební úpravy na stávající šachtě Š1 - vyříznutí otvoru DN 900*900 a utěsnění</i>		
35	035	trubka PVC DN 100 - chránička optického kabelu a NN vedení	M	8,000
36	036	Podsyp šachty betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	2,930
37	037	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC - barva šedá	M	419,000

38	038	Zrušení výtlačného kanalizačního řadu PE 90 zafoukáním bentonitovou směsí	M	160,000
99		Přesun hmot		
39	039	Přesun hmot pro šachty z betonových dílců otevřený výkop	T	25,054
40	040	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	10,340
41	041	Rozvoz písku po staveništi	T	1 336,600

