



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17 - 2016 Rekonstrukce silnice III/02220, Strakonice - Dražejov

401 454 565,16

Rozpočet: 401 Veřejné osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Ostatní náklady				
1		001	Vytýčení stávajících podzemních zařízení	HOD	15,000		
2		002	Geodetické práce	HOD	10,000		
3		003	Výchozí revize	HOD	5,000		
4		004	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič. prací ke zneškod., včetně dopravy	KPL	1,000		
1.01			Zemní práce - práce, mechanizace a ostatní náklady				
5		101	Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	KM	0,096		
6		102	Odvoz zeminy vč.naložení, rozvozu, úpravy povrchu	M3	8,300		
7		103	Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	M3	4,500		
8		104	Zához jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3-4	M3	1,500		
9		105	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	M	66,000		

10	106	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	M	30,000
11	107	Zához kabel rýhy 35x30cm ručně zem.tř.3	M	66,000
12	108	Zához kabel rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3	M	30,000
13	109	Záhrn kabel rýhy strojně ve městě	M3	19,800
14	110	Folie výstražná PE červená - š.32cm	M	96,000
15	111	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	M3	35,100
16	112	Bourání živичných povrchů vrstva do 3-5cm	M2	30,000
17	113	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	M	60,000
18	114	Kabel.lože pískové š.35cm, bez zakrytí kab.	M	66,000
19	115	Výkop jámy pro spojku do 1kW ručně zem.tř.3	KUS	2,000
20	116	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	M3	2,400
21	117	Pouzdro pro stožár VO JB ZSP s bet.rourou 40cm	KUS	5,000

22	118	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	M3	3,000
23	119	Prostup z umělohmot.roury hladké rovné 90/3mm	M	30,000
24	120	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KUS	6,000
25	121	Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	M2	96,000
	1.02	Zemní práce - materiál		
26	122	Fólie výstražná červená PE 320 mm	M	96,000
27	123	Roura betonová TBP 2-40 40/100cm	KS	5,000
28	124	Drát \$ 10mm FeZn měkk	KG	57,570
29	125	Trubka plastová hladká 90/3 6m	KUS	5,010
30	126	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	6,000
31	127	Cement SPC 42	KG	270,000
32	128	Písek-projekty D0-2	M3	5,280

33	129	Pěna těsnící sprej	KUS	1,500
34	130	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	2,800
35	131	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	3,000
36	132	Materiál Vlastní mimo číselník E.ON dle soupisu pro montáže	KČ	96 365,000
7.01		Přidružená stavební výroba - materiál		
37	701	Spojka kabel.šroub.SJL-2 16-35 mm2	KUS	2,000
38	702	Kabel 750V CYKY – J 3x1,5	M	50,500
39	703	Svorka spojovací SS	KUS	20,000
40	704	KABEL NYJ-J 4X10RE mm	M	118,170
41	705	GUIDA G6H-CA3-45-RIGHT 50W	KS	5,000
42	706	Stožár přechodový 6m	KUS	5,000
43	707	Lomený výložník přechodový	KUS	5,000
44	708	Stožárová svorkovnice	KUS	5,000

45	709	Ostatní materiál	KČ	11 000,000
7.02		Přidružená stavební výroba - práce, mechanizace a ostatní náklady		
46	710	Kabel NYY /CYKY/ 4x10 volně uložený	M	117,000
47	711	Kabel NYY /CYKY/ 4x10 volně uložený	M	12,000
48	712	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok	KUS	20,000
49	713	Šroubová spojka 1kV pro 4x16-4x25mm2 /pro opravy 10-35mm2/	KUS	2,000
50	714	Osvětlovací stožár ocel.sadový bezpaticový SB6 metalizovaný	KUS	5,000
51	715	Výložník 1-2000 na stožár metalizovaný	KUS	5,000
52	716	Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	M	120,000
53	717	Svorka spojovací SS,vč.zalítí	KUS	20,000
54	718	Svítilno výbojkové parkové na sadový stožár	KUS	5,000
55	719	Elektrovýzbroj pro osvětlovací stožár pro 1 okruh	SADA	5,000

56	720	Stavebně montážní mechanizace	KPL	1,000	