

POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 415-19-010 - I/22 Dražejov průtah - Strakonice

Stavba: 415-19-018 - Opravy chodníků - Dražejov

Objekt: SO 001 - Chodníky

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	2,852		

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	m	62		
003	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	153,45		

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	m2	30		
005	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	10		
006	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	m2	430		

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
007	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2		
008	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3		
009	R 001	Výšková úprava ocel. poklopu 1,8 x 1,4	KUS	1		

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton vč. dodávky	m	5		
011	915012Ž - V14	VDZ - barvou jednosložkovou retroreflexní bílá - symbol jednostopé vozidlo , cykliskta + šipka (vč.	KUS	15		
012	917224R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ LINEA	m	62		
013	R kanalizace	Napojení na stávající kanalizaci	KUS	1		

9 - Ostatní konstrukce a práce

Celkem za Objekt: SO 001 - Chodníky

316 251,15

Celkem za Stavba: 415-19-018 - Opravy chodníků - Dražejov

316 251,15