

POLOŽKY ROZPOČTU

Soubor staveb: 415-19-010 - I/22 Dražejov průtah - Strakonice

Stavba: 415-19-011 - Nový Dražejov (vjezdy, napojení komunikace)

Objekt: SO 000 - OSTATNÍ PRÁCE

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	78		
005	R zalivka	Zalítí spár asf. emulzí	m	78		

Objekt: SO 000 - OSTATNÍ PRÁCE

Objekt: SO 001 - UL. SKALNÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	3,12		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsí nebez. odpadu	t	0,69000		
003	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	13		
004	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	8		
005	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	13		
006	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	13		
008	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1		
009	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1		
010	915111a	Rozměření VDZ	m	13		
011	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	m2	3,25		
012	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	8		
013	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,81		
014	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	19,05		
015	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,81		
016	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,81		

Objekt: SO 001 - UL. SKALNÍ

Objekt: SO 002 - UL. SADOVÁ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsí nebez. odpadu	t	1,12125		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	12,96		
004	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	54		
005	113202111R00	Výtrhání obrub obrubníků silničních	m	13		

006	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	54	
007	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	54	
010	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	1	
011	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1	
012	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1	
013	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	13	
014	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,08125	
015	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	70,40625	
016	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,08125	
017	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,08125	
Objekt: SO 002 - UL. SADOVÁ					

Objekt: SO 003 - UL. SLUNEČNÁ						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsi nebez. odpadu	t	0,69000		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	3,456		
003	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	14,4		
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8		
005	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	14,4		
006	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	14,4		
008	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	1		
009	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1		
010	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1		
013	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	8		
014	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,146		
015	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	20,73		
016	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,146		
017	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,146		
018	915111a	Rozměření VDZ	m	13		
019	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	m2	3,25		
Objekt: SO 003 - UL. SLUNEČNÁ						

Objekt: SO 004 - UL. LIPOVÁ						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsi nebez. odpadu	t	0,69000		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	3,36		
003	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	14		

004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8	
005	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	14	
006	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	14	
008	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1	
009	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1	
010	915111a	Rozměření VDZ	m	13	
011	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	m2	3,25	
012	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	8	
013	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,05	
014	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	20,25	
015	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,05	
016	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,05	

Objekt: SO 004 - UL. LIPOVÁ

Objekt: SO 005 - UL. NOVÁ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsi nebez. odpadu	t	0,51750		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	2,88		
003	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12		
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6		
005	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	12		
006	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	12		
008	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1		
009	899431111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení šoupěte	KUS	1		
010	899431111R01	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení hydrantu	KUS	1		
013	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	6		
014	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,3975		
015	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	16,9875		
016	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,3975		
017	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,3975		
018	915111a	Rozměření VDZ	m	13		
019	915711113R14a	VDZ - barvou jednosl. retroreflex plošné - zřízení - bílá práce v malém objemu /do 20m2/	m2	3,25		

Objekt: SO 005 - UL. NOVÁ

Objekt: SO 006 - UL. NA HRÁZI

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	6,48		

002	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	27	
003	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	27	
004	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	27	
005	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	1	
006	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,48	
007	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	32,4	
008	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,48	
009	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,48	
Objekt: SO 006 - UL. NA HRÁZI					

Objekt: SO 007 - UL. NA VIRT						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - suti bez příměsí nebez. odpadu	t	1,8975		
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - vybouraný asfalt	t	13,44		
003	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	56		
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	22		
005	565141111R01	Podklad ACP 16, tl 6 cm - RUČNĚ	m2	56		
006	577131211R01	Beton asfaltový ACO 11, tl. 4 cm - RUČNĚ	m2	56		
007	917224sil	SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	22		
008	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,3375		
009	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	76,6875		
010	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,3375		
011	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,3375		
Objekt: SO 007 - UL. NA VIRT						

Celkem za Stavba: 415-19-011 - Nový Dražejov (vjezdy, napojení k

288 584,05

