

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo objednatele: DS/0080/2019/MI/1

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlem:

Objednatele zastupuje:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta

Ing. Lenka Jahodová, referent odboru majetku a investic

00285455

CZ 00285455

Komerční banka a.s.

35-4612330287/0100

518 670 121

jahodova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zhotovitele zastupuje:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Jan Čech a Ing. Josef Tománek, jednatele

Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

26229455

CZ26229455

Komerční banka a.s.

518322685

vhsjavor@vhsjavor.cz

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Na základě dohody obou smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0080/2019/MI na zhotovení díla s názvem „**Veselí nad Moravou – vodovod Benátky – přeložení přípojek**“ ze dne 11.02.2019 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenaly změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Zhotovitel předložil objednateli položkové rozpočty víceprací a méněprací k odsouhlasení. Z těchto důvodů se doplňuje článek 2 o ustanovení 2.1.1. následujícího znění:

Vícepráce ve výši 177 430,51 Kč včetně DPH:

- zemní práce (rozebrání dlažby, odstranění podkladu, výkop, přemístění výkopku, zásyp sypaninou vč. zhutnění, zpětné zadlaždění plochy) související s přípojkou ke konírně, ke koupališti a u stadionu,

- stavební práce související s přepojením dvou rodinných domů u stadionu, objektů v areálu stadionu a s přepojením přípojky k penzionu a objektu TIRC na Bařově kanále nad rámeč projektové dokumentace.

Méněpráce ve výši – 46 781,03 Kč včetně DPH:

- zřízení a odstranění pažení a rozepření stěn u všech přípojek,
- bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí, stěn a dna šachty,
- šachty na přípojce ke koupališti,
- zemního protlaku na přípojce ke stadionu,
- vodoměrné šachty maloprofilové GEO 1200 na přípojce ke stadionu.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění doba dokončení stavby uvedená v čl. 4.3 smlouvy o dílo tak, že nově bude znít čl. 4.3 takto:

Požadovaná doba dokončení stavby do: 31.05.2019.

4. CENA DÍLA

- Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací vyplývajících z předložené nabídky zhotovitele ze dne 21.05.2019 se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku 5.1. nahrazuje novým zněním:

5.1 Výše sjednané ceny

5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0080/2019/MI	433 141,44 Kč	90 959,70 Kč	524 101,14 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1 (dodatečné stavební práce)	107 974,78 Kč	22 674,70 Kč	130 649,48 Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1	541 116,22 Kč	113 634,40 Kč	654 750,62 Kč

5.1.2. Vícepráce a méněpráce dodatečných stavebních prací

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vícepráce	146 636,79 Kč	30 793,72 Kč	177 430,51 Kč
Méněpráce	-38 662,01 Kč	-8 119,02 Kč	-46 781,03 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	107 974,78 Kč	22 674,70 Kč	130 649,48 Kč

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 03.06.2019 na své 16. schůzi, usnesením č. 12/16/RMV/2019.
5. **Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č. 1**
Oceněný položkový rozpočet víceprací a méněprací

Veselí nad Moravou, dne 06. 06. 2019

Veselí nad Moravou dne 6.6.2019

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5681** **Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek**
Dodatek č.1 - více a méněpráce

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
69801 Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.** IČO: **26229455**
Benátky 17 DIČ: **CZ26229455**
69801 Veselí nad Moravou

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	107 974,78
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	107 974,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 974,78 CZK
Základní DPH	21 %	22 674,70 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 130 649,48 CZK

v _____

dne _____

21.05.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	Dodatek č.1	0	107 974,78	22 674,70	130 649,48	100
M02_2	Měněpráce - SO.02.2 - Přípojka konirna Dašiki	0	-1 260,40	-264,68	-1 525,08	-1
M02_3	Měněpráce - SO.02.3 - Přípojka koupaliště	0	-13 772,01	-2 892,12	-16 664,13	-13
M02_4	Měněpráce - SO.02.4 - Přípojka stadion	0	-23 629,60	-4 962,22	-28 591,82	-22
Měněpráce celkem			-38 662,01	-8 119,02	-46 781,03	
V02_2	Vícepráce - SO.02.2 - Přípojka konirna Dašiki	0	14 780,69	3 103,94	17 884,63	14
V02_3	Vícepráce - SO.02.3 - Přípojka koupaliště	0	3 102,19	651,46	3 753,65	3
V02_4	Vícepráce - SO.02.4 - Přípojka stadion	0	73 185,86	15 369,03	88 554,89	68
V02_5	Vícepráce - SO.02.5 - Přepojení	0	9 464,34	1 987,51	11 451,85	9
V02_6	Vícepráce - SO.02.6 - Přepojení F 4-1	0	46 103,71	9 681,78	55 785,49	43
Vícepráce celkem			146 636,79	30 793,72	177 430,51	
Celkem za stavbu		0	107 974,78	22 674,70	130 649,48	100

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	M02_2	Méněpráce - SO.02.2 - Přípojka konírna Dašiki

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 260,40
1	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-31,51000	30,00	-945,30
		Pažení : -31,51		-31,51000		
2	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-31,51000	10,00	-315,10
		Pažení : -31,51		-31,51000		

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	M02_3	Méněpráce - SO.02.3 - Přípojka koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 669,60
1	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-41,74000	30,00	-1 252,20
		Pažení : -41,74		-41,74000		
2	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-41,74000	10,00	-417,40
		Pažení : -41,74		-41,74000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-1 293,38
3	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	-1,65000	391,50	-645,98
		(3,4+2,1)*2*0,15 : -1,65		-1,65000		
4	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	-1,56000	415,00	-647,40
		0,65*0,3*4*2 : -1,56		-1,56000		
Díl: 8		Trubní vedení				-10 809,03
5	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné	m2	-2,24000	755,00	-1 691,20
		(1+0,6)*0,35*4 "vstup" : -2,24		-2,24000		
6	894201121	Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	-0,22608	3 375,00	-763,02
		dno měřicí šachty : 3,14*0,6*0,6*0,2 : -0,22608		-0,22608		
7	894201221	Stěny šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm	m3	-0,45216	3 265,00	-1 476,30
		stěny měřicí šachty : 3,14*1,2*0,6*0,2 : -0,45216		-0,45216		
8	894401211	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	-1,00000	738,00	-738,00
9	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné	m2	-4,52160	746,00	-3 373,11
		3,14*1,2*0,6*2 : -4,5216		-4,52160		
10	59224364A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	-1,01000	2 740,00	-2 767,40

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	M02_4	Méněpráce - SO.02.4 - Přípojka stadion

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-11 529,60
1	141720005	Neřízený zemní protlak vhornině tř. 1 a 2 vnějšího průměru protlaku přes 90 do 110 mm	m	-6,00000	1 500,00	-9 000,00
2	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-63,24000	30,00	-1 897,20
Pažení : -63,24				-63,24000		
3	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-63,24000	10,00	-632,40
Pažení : -63,24				-63,24000		
Díl: 8		Trubní vedení				-12 100,00
4	893811112	Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP samonosně pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky od 1,2 m do 1,4 m	kus	-1,00000	1 600,00	-1 600,00
5	pořcena2	vodoměrná šachta maloprofilová VŠ GEO 1200	kus	-1,00000	10 500,00	-10 500,00

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - připojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_2	Vícepráce - SO.02.2 - Přípojka konírna Dašiki

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 611,80
1	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,60000	204,50	736,20
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,60000	649,00	2 336,40
		2*1,5*1,2		3,60000		
3	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,60000	116,50	419,40
4	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,60000	118,00	424,80
5	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	5,00000	339,00	1 695,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				1 882,50
6	564861111N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm - 50% materiál z použitého ŠD	m2	5,00000	130,00	650,00
7	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	5,00000	246,50	1 232,50
Díl: 96		Bourání konstrukci				231,00
8	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	5,00000	46,20	231,00
Díl: 998		Přesun hmot				55,39
11	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,42125	131,50	55,39

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_3	Vícepráce - SO.02.3 - Přípojka koupaliště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 356,00
1	113107520	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 6,04-2,04	m2	4,00000 4,00000	339,00	1 356,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				1 506,00
2	564861111N	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm - 50% materiál z použitého ŠD	m2	4,00000	130,00	520,00
3	596211110	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši složen z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	4,00000	246,50	986,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				184,80
4	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. téženým	m2	4,00000	46,20	184,80
Díl: 998		Přesun hmot				55,39
5	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,42125	131,50	55,39

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_4	Vícepráce - SO.02.4 - Přípojka stadion

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 931,57
1	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² zkameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100	m ²	23,53600	326,00	7 672,74
		26*1,4-12,864		23,53600		
2	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	23,53600	249,00	5 860,46
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	7,50700	204,50	1 535,18
		Výkop : -26,293		-26,29300		
		26*1*1,3		33,80000		
4	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	7,50700	118,00	885,83
5	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez	m ³	1,44000	542,00	780,48
		6*0,3*0,8		1,44000		
6	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	2,72916	180,00	491,25
		1,444*1,89		2,72916		
7	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	4,32000	116,50	503,28
		6*0,8*(1,3-0,4)		4,32000		
8	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	8,65728	150,00	1 298,59
		4,32*1,67*1,2		8,65728		
9	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	7,50700	118,00	885,83
		Výkop : 7,507		7,50700		
10	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m ³	6,24000	122,50	764,40
		Lože +Obsyp : 0,48+1,44+4,32		6,24000		
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	7,50700	15,90	119,36
12	171201211	Uložení sypaniny poplatků za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,53669	250,00	3 134,17
		1,67*7,507		12,53669		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				493,44
13	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	0,48000	1 028,00	493,44
		6*0,8*0,1		0,48000		

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_4	Vícepráce - SO.02.4 - Přípojka stadion

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				28 078,45
14	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	23,53600	243,00	5 719,25
15	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	23,53600	610,00	14 356,96
16	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	23,53600	340,00	8 002,24
Díl: 8		Trubní vedení				10 789,00
17	NC01	Montážní práce vč. materiálu dodal VaK Hodonín a.s. - viz. příložený soupis	kpl	1,00000	10 789,00	10 789,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 203,32
18	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo, ka	t	31,96444	131,50	4 203,32
Díl: 997		Přesun sutě				5 690,08
19	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	14,26282	42,80	610,45
20	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	71,31410	10,80	770,19
		5*14,26282		71,31410		
21	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	7,43738	350,00	2 603,08
22	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	6,82544	250,00	1 706,36

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_5	Vícepráce - SO.02.5 - Přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 071,45
1	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100	m2	1,65000	326,00	537,90
		Asfalt : (2*3)-4,35		1,65000		
2	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,65000	322,50	532,13
3	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,21500	128,00	667,52
		Jámy : (4,0*1,0*1,7*2)-8,385		5,21500		
4	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,21500	118,00	615,37
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,56500	15,90	40,78
		6,69-4,125		2,56500		
6	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	2,56500	122,50	314,21
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,61800	250,00	1 154,50
		12,043-7,425		4,61800		
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,95500	116,50	460,76
		Jámy : 10,315-6,36		3,95500		
9	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	3,92600	150,00	588,90
		10,239-6,313		3,92600		
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez	m3	1,25900	542,00	682,38
		3,284-2,025		1,25900		
11	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,65000	180,00	477,00
		6,911-4,261		2,65000		
Díl: 5		Komunikace pozemní				1 968,45
12	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	1,65000	243,00	400,95
13	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,65000	610,00	1 006,50
14	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm	m2	1,65000	340,00	561,00

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_5	Vícepráce - SO.02.5 - Přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 997		Přesun sutě				398,91
15	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,99990	42,80	42,80
16	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kcené za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,99950	10,80	53,99
x*12 'Přepočtené koeficientem množství : 0,9999*5				4,99950		
17	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	0,52140	350,00	182,49
18	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	0,47850	250,00	119,63
Díl: 998		Přesun hmot				1 025,53
19	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	7,79873	131,50	1 025,53

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_6	Vícepráce - SO.02.6 - Přepojení F 4-1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				18 761,05
1	113107530	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm Asfalt : 3*1+(3,1*1,4)	m2	7,34000 7,34000	565,00	4 147,10
2	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,50000	87,90	219,75
3	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 3*1+(3,1*1,4)	m2	7,34000 7,34000	322,50	2 367,15
4	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 Jámy : (2,5*4,5*1,5)+3,1*1,4*1,6 odpočet asfalty : -3*1*0,45-(3,1*1,4*0,45)	m3	20,51600 23,81900 -3,30300	128,00	2 626,05
5	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	20,51600	118,00	2 420,89
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,67700	15,90	74,36
7	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	4,67700	122,50	572,93
8	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Jámy : 20,516-4,677	m3	15,83900 15,83900	116,50	1 845,24
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 4,677*1,67	t	7,81059 7,81059	250,00	1 952,65
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez 0,3*2,5*4,5+0,3*3,1*1,4	m3	4,67700 4,67700	542,00	2 534,93
Díl: 5		Komunikace pozemní				2 675,43
11	56690115	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a ztuhnutím kamenivem hrubým drceným tl. 300 mm	m2	7,34000	364,50	2 675,43
Díl: 1		Zemní práce				1 767,65
12	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 1,5*1,5*0,3*3*1,67*1,2*1,05 : 4,667*1,67*1,2*1,05	t	9,82030 9,82030	180,00	1 767,65
Díl: 8		Trubní vedení				16 187,00
13	NC01	D+M Propoj 7993 WAGA s přírubou 3000 DN 150	ks	1,00000	8 959,00	8 959,00
14	NC02	D+M Redukce litinová přírubová FFR 150/100	ks	1,00000	5 352,00	5 352,00
15	NC03	D+M Těsnění gumové s ocel. vložkou DN 150	ks	1,00000	1 164,00	1 164,00

Položkový rozpočet

S:	5681	Veselí nad Moravou - vodovod Benátky - přepojení přípojek
O:	D1	Dodatek č.1
R:	V02_6	Vícepráce - SO.02.6 - Přepojení F 4-1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	NC04	D+M Spojovací materiál šrouby nerez 20x90 vč. podložky a matice	ks	8,00000	89,00	712,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						6 973,00
17	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	7,34000	610,00	4 477,40
18	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	m2	7,34000	340,00	2 495,60
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 737,20
19	915491211	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	2,50000	115,00	287,50
20	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm 4,5+1*2+3,1+1,4*2	m	12,40000	110,50	1 370,20
21	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na	m	2,50000	31,80	79,50
Díl: 997 Přesun sutě						2 968,72
22	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	7,16384	42,80	306,61
23	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km x*12 'Přepočtené koeficientem množství : 7,16384*5	t	35,81920	10,80	386,85
24	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	4,84400	350,00	1 695,40
25	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	2,31944	250,00	579,86
Díl: 998 Přesun hmot						2 033,66
26	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 9,820+5,43931+0,2058	t	15,46511	131,50	2 033,66
				15,46511		