

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: W502 Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
Objekt: 01 Rekonstrukce objektu č.p.707
Rozpočet: 01 Rekonstrukce objektu č.p.707

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: BYSTRON GROUP, a.s. IČO: 27800466
Chopinova 576/1 DIČ: CZ27800466
70200 Ostrava - Přívoz

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 046 717,76
PSV	745 151,01
MON	75 242,52
Vedlejší náklady	46 100,00
Ostatní náklady	19 500,00
Celkem	1 932 711,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 932 711,29 CZK
Snížená DPH	15 %	289 907,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,29 CZK

Cena celkem s DPH 2 222 618,00 CZK

v _____ dne **24.6.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 130,61	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 728,44	0
501	Dlažby	HSV			21 359,47	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			786 193,50	41
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			131 145,78	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 177,65	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 982,31	1
711	Izolace proti vodě	PSV			27 887,01	1
713	Izolace tepelné	PSV			85 885,71	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 350,57	1
7621	Konstrukce tesařské 1	PSV			281 323,66	15
764	Konstrukce klempířské	PSV			167 009,64	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 373,69	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			86 869,11	4
783	Nátěry	PSV			69 471,93	4
784	Malby	PSV			2 979,69	0
M21	Elektromontáže	MON			75 242,52	4
VN	Vedlejší náklady	VN			46 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			19 500,00	1
Cena celkem					#####	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						38 130,61			
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek $(15,1+0,6+0,6)*1*1,5$	m3	24,45000	779,20	19 051,44	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, $(1+15,1+1)*1,5$	m2	25,65000	102,27	2 623,23	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	151101111R0	Odstanění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	25,65000	41,79	1 071,91	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	7,33500	194,80	1 428,86	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ z horniny 1 až 4 nevhodný výkopek pro zásyp : $24,45*0,3$	m3	7,33500	146,10	1 071,64	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	24,45000	292,20	7 144,29	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
7	111	Poplatek za skládku $7,335*2$	t	14,67000	136,36	2 000,40		Vlastní	Indiv
8	1112	Dod vhodného zásypového materiálu vč.dopravy	m3	7,33500	340,90	2 500,50		Vlastní	Indiv
9	18018	Dod+mont oprava zelených po výkopech vč.zatravnění $(15,1+0,6+0,6)*0,6$	m2	9,78000	126,62	1 238,34		Vlastní	Indiv
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 728,44			
10	310238211R0	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m ² do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení $2,75*0,3*0,45$	m3	0,37125	4 655,72	1 728,44	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl 501 Dlažby						21 359,47			
11	564431111R0	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku tloušťka po zhuštění 100 s rozprostřením a zhuštěním $74,3*0,6$	m2	44,58000	97,40	4 342,09	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	596811111R0	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 74,3*0,5	m2	37,15000	194,80	7 236,82	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					37,15				
13	50101	Dod dlažba betonová 500/500/50 Položka pořadí 12 : 37,15000*1,02	m2	37,89300	258,11	9 780,56		Vlastní	Indiv
					37,893				
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy					786 193,50				
14	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 299,756+41,4 -136,61	m2	204,54600	194,80	39 845,56	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					341,156 -136,61				
15	612401391R0	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zazdívka : 2	kus	2,00000	462,65	925,30	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					2				
16	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, (0,6+0,3)*2*0,45*4 (2,1+1,2+2,1)*0,45	m2	5,67000	617,52	3 501,34	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					3,24 2,43				
17	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin 0,6*0,6*8+0,6*1,5*2+0,9*1,5*2+1,2*2,1 0,6*0,6*2 1,5*1,5*6+1,2*1,5*3	m2	29,52000	42,86	1 265,23	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					9,9 0,72 18,9				
18	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	364,55600	53,57	19 529,26	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
19	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 pro sokl (17,86+3,2+3,2+2,15+2,15+0,39*2)*0,75 (24,16+0,33*2)*0,65 9,51*0,9+9,51*0,7	m2	65,35400	63,31	4 137,56	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					22,005 16,133 15,216				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		římسا z cihel 6 : 12		12					
20	622904121R0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, Položka pořadí 19 : 65,35400	m2	65,35400	148,05	9 675,66	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	627452101RT	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene cementovou maltou Položka pořadí 19 : 65,35400	m2	65,35400	609,72	39 847,64	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	61201	Dod+mont vnitřní KZS miner.vata tl.180mm kompletní systém vč.lišt a detailů - zakončeno stěrkou (0,2+2,47+1,36+3,43+3,31+5,66+0,18*3)*2*3,1	m2	105,21400	749,98	78 908,40		Vlastní	Indiv
23	612012	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pod vnitřní KZS vč.nutného otlučení Položka pořadí 22 : 105,21400	m2	105,21400	146,10	15 371,77		Vlastní	Indiv
24	62200	Provedení odtrhových a výtažných zkoušek vč. protokolů	sada	2,00000	2 435,00	4 870,00		Vlastní	Indiv
25	62201	Dod+mont XPS pod parapety	m	23,35000	194,80	4 548,58		Vlastní	Indiv
26	62202	Dod+mont hydrofobní nátěr soklu vč. penetrace Položka pořadí 19 : 65,35400	m2	65,35400	116,88	7 638,58		Vlastní	Indiv
27	62203	Dod+mont KZS minerální vata tl.150mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč. probarvené omítky (24,16+0,33*2+9,51*2+2,15*2+17,86+0,39*2+0,15*5*2)*0,9	m2	61,45200	1 285,68	79 007,61		Vlastní	Indiv
28	622031	Dod+mont KZS EPS 70F tl.150mm kompletní systém vč. všech lišt a detailů vč. probarvené omítky (24,16+0,33*2+9,51*2+2,15*2+17,86+0,39*2+0,15*5*2)*(4,2-0,9) odpočet otvory : -29,52 přípočty : 22,3+2,1*2 8+4*2	m2	238,30400	876,60	208 897,29		Vlastní	Indiv
29	62204	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.150mm - vč.trhlin armovací tkaninou vč. oklepání nesoudržných částí 61,452+238,304	m2	299,75600	272,72	81 749,46		Vlastní	Indiv
30	62205	KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ. ostění nadpraží římsy (0,6*3*8+(0,6+1,5*2)*2+(0,9+1,5*2)*2+(1,2+2,1*2))*0,3 0,6*3*2*0,3 1,5*3*6*0,3+(1,2+1,5*2)*3*0,3 Mezisoučet	m2	64,80000	735,37	47 651,98		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		řmsa : 41,4		41,4					
31	62206	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč.trhlin armovací tkaninou, vč. oklepání nesoudržných částí	m2	64,80000	272,72	17 672,26		Vlastní	Indiv
32	62207	Dod+mont penetrační nátěr stávající fasády	m2	364,55600	48,70	17 753,88		Vlastní	Indiv
		299,756+64,8		364,556					
33	62208	Dod+mont vyrovnání podkladu lehčenou jádrovou omítkou 30%plochy	m2	109,36680	214,28	23 435,12		Vlastní	Indiv
		364,556*0,3		109,3668					
34	62209	Dod+mont provedení imitace obkladových pásků pomocí šablon a povrchové omítky	m2	136,61000	535,70	73 181,98		Vlastní	Indiv
		vysoký sloup : 0,6*6,55*2+0,5*6,55*2		14,41					
		řmsa : 41,4		41,4					
		vysoký sloup : 0,6*5,6*2+0,5*5,6*2		12,32					
		horní pruh : 27,2		27,2					
		sloupy : 14,98+26,3		41,28					
35	62210	Provedení nápisu Altenheim dle původního	ks	1,00000	4 870,00	4 870,00		Vlastní	Indiv
36	62211	Provedení nápisu čísla popisného dle původního	ks	1,00000	974,00	974,00		Vlastní	Indiv
37	63201	Dod+mont oprava a doplnění podlahy po výměně dveří	m	1,20000	779,20	935,04		Vlastní	Indiv
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání					131 145,78				
38	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m včetně kotvení	m2	506,47400	34,09	17 265,70	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Včetně kotvení lešení.							
		(24,16+9,51+2,15+1,5*4)*2*5,35		447,474					
		přípočty vyšších částí : 12+3,5*2+28+6*2		59					
39	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv do 10 m včetně kotvení	m2	1 012,94800	26,30	26 640,53	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Položka pořadí 38 : 506,47400*2		1012,948					
40	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv do 10 m	m2	506,47400	29,22	14 799,17	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
41	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	35,00000	77,92	2 727,20	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
42	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	506,47400	6,82	3 454,15	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí □ z umělých vláken	m2	1 012,94800	9,74	9 866,11	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
44	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	506,47400	2,92	1 478,90	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
45	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	3,00000	97,40	292,20	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky □ šířky do 2 m	m	6,00000	29,22	175,32	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
47	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	3,00000	48,70	146,10	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	50,00000	90,58	4 529,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
49	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah - oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží vyčištění půdy po sanaci,před tep.izolací	m2	175,00000	48,70	8 522,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
50	90100	Ostatní práce na objektu - zednické práce na fasádě	hzs	50,00000	272,72	13 636,00		Vlastní	Indiv
51	90101	Dod+mont nerezová mřížka se sítkou 150/300 kompletní prvek M1	ks	3,00000	340,90	1 022,70		Vlastní	Indiv
52	90102	Ochrana a zabezpečení střechy při provádění fasády a lešení	m2	20,00000	194,80	3 896,00		Vlastní	Indiv
53	90103	Dod+mont výměna svislé části svodů pod terénem délky 1,2m vč demontáže	ks	6,00000	1 168,80	7 012,80		Vlastní	Indiv
54	901031	Dod+mont nových čistících kusů-gajgrů vč.tvarovek a obetonování	ks	6,00000	1 753,20	10 519,20		Vlastní	Indiv
55	901032	Provedení výkopu a zásypu pro výměnu svodů -ručně do hl.1,2m	ks	6,00000	779,20	4 675,20		Vlastní	Indiv
56	90104	Ochrana a zabezpečení NN vedení ČEZ na fasádě	kpl	1,00000	487,00	487,00		Vlastní	Indiv
Díl 96 Bourání konstrukcí						58 177,65			
57	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	44,58000	409,08	18 236,79	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					44,58				
58	962081141R00	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do nad dveřmi : 2,75*0,3	m2	0,82500	171,42	141,42	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
					0,825				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	967031132R0	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vénoocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), (0,6+0,3)*2*0,45*4 (2,1+1,2+2,1)*0,45	m2	5,67000	123,70	701,38	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
60	968071112R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	19,48	77,92	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
61	968072354R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených plochy do 1 m2 0,6*0,6*4	m2	1,44000	471,42	678,84	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
62	968083012R0	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 1,2*2,1	m2	2,52000	189,93	478,62	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
63	978023251R0	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene (17,86+3,2+3,2+2,15+2,15+0,39*2)*0,75 (24,16+0,33*2)*0,65 9,51*0,9+9,51*0,7	m2	53,35400	52,21	2 785,61	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
64	764352811R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	93,00000	33,90	3 152,70	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
65	764359811R0	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000	45,19	361,52	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
66	764391821R0	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	4,30000	25,56	109,91	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
67	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	23,35000	39,35	918,82	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
68	764453844R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	8,00000	53,76	430,08	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
69	764454803R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	30,70000	33,51	1 028,76	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
70	9601	Demontáž ostatních klempířských prvků-dilatace,lem.oplech a ostatní	hzs	8,00000	214,28	1 714,24		Vlastní	Indiv
71	9602	Demontáž stáv. podbití z palubek vč.pom. roštu 2,7*2+7	m2	12,40000	43,83	543,49		Vlastní	Indiv
72	9603	Demontáž stáv. okenních mříží	ks	4,00000	97,40	389,60		Vlastní	Indiv
73	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	24,22627	194,80	4 719,28	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
74	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	218,03643	9,74	2 123,67	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
75	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	24,22627	194,80	4 719,28	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
76	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,45254	14,61	707,89	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
77	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	24,22627	584,40	14 157,83	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				9 982,31			
78	999281211R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	68,32516	146,10	9 982,31	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				27 887,01			
79	71101	Dod+mont očištění stávajícího povrchu 15,1*1,5	m2	22,65000	68,18	1 544,28		Vlastní	Indiv
80	711012	Dod+mont vyspravení a vyrovnání podkladu reprofilační maltou v systému hydroizolace	m2	22,65000	545,44	12 354,22		Vlastní	Indiv
81	71102	Dod+mont hydroizolace-flexibilní jednosložková silikátově-disperzní těsnící stěrka vč. penetrace	m2	22,65000	340,90	7 721,39		Vlastní	Indiv
82	71103	Dod+mont ochrana nopovou fólií	m2	22,65000	175,32	3 971,00		Vlastní	Indiv
83	71104	Dod+mont ukončující lišta nopové fólie	m	15,10000	97,40	1 470,74		Vlastní	Indiv
84	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	270,61630	3,05	825,38	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl 713		Izolace tepelné				85 885,71			
85	713111111R0	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	174,80000	34,09	5 958,93	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
86	713111231RK	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelícováním spojí vč. dodávkou fólie včetně dodávek fólie a spojovacích prostředků.	m2	174,80000	86,69	15 153,41	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
87	71301	Dod miner.vata s pevněným povrchem-polep netkanou textilií tl.180mm Položka pořadí 85 : 174,80000*1,03	m2	180,04400	350,64	63 130,63		Vlastní	Indiv
88	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	842,42970	1,95	1 642,74	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl 762		Konstrukce tesařské				22 350,57			
89	762001	Dod+mont pochůzí plochy na půdě OSB tl.12mm+nosný rošt z hranolů 140/80 á 900mm. vč.spoj. prostředků a impreanace	m2	21,00000	452,91	9 511,11		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	762002	Dod+mont podbití podhledu palubkami vč.nosného roštu vč. povrchové úpravy 12,4 prořez : 12,4*0,15	m2	14,26000	847,38	12 083,64		Vlastní	Indiv
91	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	215,94750	3,50	755,82	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 7621		Konstrukce tesařské 1	281 323,66						
92	762331921R0	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	43,00000	183,11	7 873,73	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
93	762331931R0	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	22,00000	225,97	4 971,34	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
94	762331941R0	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	30,00000	233,76	7 012,80	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
95	762332932R0	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva□ průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	43,00000	389,60	16 752,80	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
96	762332933R0	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva□ průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	22,00000	438,30	9 642,60	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
97	762332934R0	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva□ průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	30,00000	633,10	18 993,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
98	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,90000	1 061,66	2 017,15	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
99	783782205R0	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	1 138,20000	50,65	57 649,83	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I

##	76201	Tlaková injektáž dřevěných prvků-sanace	m	21,00000	272,72	5 727,12		Vlastní	Indiv
##	76202	Dod+mont svorníků	ks	52,00000	97,40	5 064,80		Vlastní	Indiv
##	7621001	Mechnické očištění dřevěných prvků krovu obroušením,osekáním napadených částí	m2	1 138,20000	81,82	93 127,52		Vlastní	Indiv
##	7621002	Odmaštění a neutralizace konstrukcí	m2	1 138,20000	16,56	18 848,59		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	9750431	Podchycení konstrukcí krovu při výměnách do 1000 kg/m	m	64,00000	389,60	24 934,40		Vlastní	RTS 18/ I
##	998099	Odvoz a likvidace odpadu ze sanace prvků krovu v uzavřených pytlich	t	1,30000	2 629,80	3 418,74		Vlastní	Indiv
##	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 511,21170	3,50	5 289,24	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 764		Konstrukce klempířské				167 009,64			
##	76401	Dod+mont oprava a vysprávký vč.demontáží plechové krytiny do 10% plochy 379,4*0,1	m2	37,94000	1 363,60	51 734,98		Vlastní	Indiv

##	76402	Dod+mont parapetu kompletní prvek K1-K4, viz. klempířské výrobky 6,5+3,8+3,75+9,3	m	23,35000	467,52	10 916,59		Vlastní	Indiv
----	-------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

##	76403	Dod+mont střešní svod 125 kompletní prvek K6, viz. klempířské	m	26,50000	1 168,80	30 973,20		Vlastní	Indiv
##	76404	Dod+mont koleno 125 kompletní prvek K6, viz. klempířské výrobky	ks	8,00000	389,60	3 116,80		Vlastní	Indiv
##	76405	Dod+mont kotlík 400/125 kompletní prvek K6, viz. klempířské výrobky	ks	8,00000	535,70	4 285,60		Vlastní	Indiv
##	76406	Dod+mont podokapní žlab kompletní prvek K7, viz. klempířské	m	93,00000	535,70	49 820,10		Vlastní	Indiv
##	76407	Dod+mont přechodová dilatační lišta kompletní prvek K8, viz. klempířské výrobky	m	20,40000	584,40	11 921,76		Vlastní	Indiv
##	76408	Dod+mont závětrná lišta kompletní prvek K9, viz. klempířské výrobky	m	4,30000	389,60	1 675,28		Vlastní	Indiv
##	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 644,44310	1,56	2 565,33	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 766		Konstrukce truhlářské				1 373,69			
##	76601	Dod+mont parapetní desky 600/150/20 kompletní prvek T1, viz. truhlářské výrobky	ks	4,00000	340,90	1 363,60		Vlastní	Indiv
##	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	13,63600	0,74	10,09	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 767		Konstrukce zámečnické				86 869,11			
##	76701	Dod+mont ochranné mříže 800/400 kompletní prvek Z1, viz. zámečnické výrobky	ks	4,00000	2 435,00	9 740,00		Vlastní	Indiv
##	76702	Dod+mont repase rozvodné skříňky kompletní prvek Z2, viz. zámečnické výrobky	ks	1,00000	974,00	974,00		Vlastní	Indiv
##	76703	Dod+mont vstupní dveře 1200/2100 kompletní prvek H1, viz. hliníkové výrobky	ks	1,00000	54 544,00	54 544,00		Vlastní	Indiv
##	76704	Dod+mont zvonkové tablo pro 5byt.jednotek kompletní prvek H3, viz. hliníkové výrobky	ks	1,00000	6 818,00	6 818,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	76705	Dod+mont sklení plastové okno 600/400 kompletní prvek P1, viz. plastové výrobky	ks	4,00000	3 409,00	13 636,00		Vlastní	Indiv
##	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	857,12000	1,35	1 157,11	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 783	Nátěry	69 471,93
----------------	---------------	------------------

##	783201811R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	379,40000	24,35	9 238,39	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
##	783522000R0	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	379,40000	136,36	51 734,98	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
##	783903812R0	Ostatní práce odmaštění saponáty krytina : 379,4	m2	379,40000	22,40	8 498,56	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl 784	Malby	2 979,69
----------------	--------------	-----------------

##	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	30,90000	28,25	872,93	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
##	784191101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 2,75*3*2 2,4*3 (0,6+0,3)*2*1*4	m2	30,90000	14,61	451,45	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	30,90000	53,57	1 655,31	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Díl M21	Elektromontáže	75 242,52
----------------	-----------------------	------------------

##	2101	Hromosvod viz samostatný soupis	ks	1,00000	75 242,52	75 242,52		Vlastní	Indiv
----	------	---------------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Díl VN	Vedlejší náklady	46 100,00
---------------	-------------------------	------------------

##	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 18/ I	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

##	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00		RTS 18/ I	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

##	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 18/ I	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W502	Rekonstrukce obj.č.p.707 V Zimném dole,Orlová Město
O:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707
R:	01	Rekonstrukce objektu č.p.707

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
##	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
##	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl ON		Ostatní náklady				19 500,00			
##	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
##	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a									
##	006122020R	Náklady na podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby vč.prvotního fotopasportu stávajícího stavu	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv

Celkem	#####
---------------	--------------

JKSO:

803.5	Domy bytové netypové
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků