



„Havarijní oprava 3. a 4. patra budovy OSSZ Mělník“

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy o dílo: 122019

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 122019

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

Obchodní firma: **HEKRA stavební s.r.o.**
Sídlo: Cukrovarská 98/55, 196 00 - Praha 9
Zastoupený: [redacted] - jednatel
[redacted] - jednatel
IČ: 241 934 53 DIČ: CZ 24193453
Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 187395
Bank.spojení; č.ú.: FIO banka a.s.; 210 033 7259/2010
UniCredit Bank a.s.; 211 288 4399/2700
Telefon: [redacted]

1.2. Objednatel:

Obchodní firma: **Česká správa sociálního zabezpečení**
pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
se sídlem: Křížová 25, 22508 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ
Jednající: Ing. Karel Perlík , ředitel pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
Kontaktní adresa: Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
bankovní spojení: ČNB 10006-77927111/0710
IČ : 00006963

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, odsouhlasování víceprací zmocnění jednat za:

- zhotovitele:

tel.:

- objednatel:

tel.:

1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: Havarijní oprava 3. a 4. patra budovy OSSZ Mělník
Místo: Tyršova 106; Mělník - 276 01
Generální projektant: [REDACTED] - PROKON Ateliér

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „Havarijní oprava 3. a 4. patra budovy OSSZ Mělník ” v rozsahu určeném cenovou nabídkou zhotovitele a v souladu s projektovou dokumentací stavby.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- Termín nástupu:

do 10 kalendářních dní po zveřejnění v registru smluv dle 340/2015 Sb. Nejdříve však 01.07.2019

- Termín dokončení a zahájení převímacího řízení: 30.11.2019
- Termín ukončení převímacího řízení s odstraněním vad a nedodělků: 14.12.2019

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli vyklizené staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

- do 10 kalendářních dní po zveřejnění v registru smluv dle 340/2015 Sb. Nejdříve však 01.07.2019

4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním vyklizeného staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými povětrnostními podmínkami pro provádění stavby

4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání vyklizeného staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek

4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek -viz bod 4.3 a 4.4 této smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob
- realizační projektovou dokumentaci
- prostory pro zařízení staveniště zhotovitele

do 10 kalendářních dní po zveřejnění v registru smluv dle 340/2015 Sb. Nejdříve však 01.07.2019

6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě :

- nabídky firmy HEKRA stavební s.r.o.

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši :

Základní cena bez DPH celkem:	5.854.350,- Kč
DPH 21%:	1.229.413,- Kč
Základní cena s DPH celkem:	7.083.763,- Kč

7. Platební podmínky

- 7.1. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelům odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, dodávek a služeb
- 7.2. Splatnost daňových dokladů je 21 dní od doručení daňového dokladu objednateli.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.
- 7.5. V případě, že bude objednatel v prodlení se splatností jakéhokoliv daňového dokladu vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce až do doby, kdy budou veškeré daňové doklady, které jsou po splatnosti, uhrazeny.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Dílo bude provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 8.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy.

- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli vyklizené staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.5.1. této smlouvy.
- 9.2. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 10.2. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci :
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když, reklamace ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 24 měsíců

13. Smluvní pokuta

- 13.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
 - za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 15.4. Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkových rozpočtů. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjistitelné ani zde, pak budou dohodnuty stranami.
- 15.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Nabídka zhotovitele
- 15.6. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

- 15.7. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po 2 podepsané vyhotovení.
- 15.8. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úprava, pak podle Občanského zákoníku.
- 15.9. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv. (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv ve veřejné správě)
- 15.10. V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dodavatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu trvání smlouvy a následující rok po ukončení této smlouvy.


Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele - Rozpočet

V Praze dne 19.6.2019

Objednatel

Razítko:

Podpis:



.....
Ing. Karel Perlík
ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy


Zhotovitel

Razítko:



HEKRA stavební s. r. o.
Cukrovarská 98/55
196 00 Praha 9 – Čakovice
IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453
w hekrastavebni.cz

Podpis:



jednatel

jednatel

SLEPÝ ROZPOČET

Objekt		JKSO	
		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant	- Prokon atelier	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ČSSZ Pracoviště pro Prahu a Střední Čechy		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	2 638 211	Ztížené výrobní podmínky	133 661
Z	PSV celkem	1 363 155	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	1 345 072	Přesun stavebních kapacit	106 929
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	53 464
ZRN	celkem	5 346 438	Zařízení staveniště	80 197
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	53 464
ZRN+HZS		5 346 438	Ostatní náklady neuvedené	80 197
ZRN+ost.náklady+HZS		5 854 350	Ostatní náklady celkem	507 912

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 19. 06. 2019
Podpis :	Podpis: HEKRA stavební s. r. o. Cukrovarská 98/55 196 00 Praha 9 – Čakovice IČ 241 934 53 DIČ CZ24193453	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	5 854 350 Kč
DPH	21,0 %	1 229 413 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

Poznámka :

Stavba : 20170074 Budova OSSZ Mělník
 Objekt : 01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru

Rozpočet : 20170074
 01)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

3	Svislé a kompletní konstrukce	110 614	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	973 167	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	386 367	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	55 000	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce	174 225	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	70 125	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	668 916	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	199 798	0	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	23 300	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	49 750	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	224 910	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	86 000	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	276 516	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	437 895	0	0	0
781	Obklady keramické	0	1 517	0	0	0
783	Nátěry	0	928	0	0	0
784	Malby	0	182 339	0	0	0
790	Vnitřní vybavení	0	80 000	0	0	0
M210	Elektroinstalace	0	0	0	1 345 072	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky		2,5	5 346 438	133 661
Oborová přírážka			5 346 438	0
Přesun stavebních kapacit		2,0	5 346 438	106 929
Mimostaveništní doprava		1,0	5 346 438	53 464
Zařízení staveniště		1,5	5 346 438	80 197
Provoz investora			5 346 438	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	5 346 438	53 464
Rezerva rozpočtu		1,5	5 346 438	80 197

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

Práce						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944311RU2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu U č.10	t	0,08	35 600,00	2 848,00
		2.5*3*10.6*0.001		0.08		
		- překlady nad posuvnými dveřmi se zazděným pouzdrům				
2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm (v místě kuch.linky)	m2	8,02	240,00	1 924,80
		3.2*3.0		9.60		
		0.8*1.97		-1.58		
		- vyrovnání starých zdi omítkou v místech, kde bude obklad				
3	340200010RA1	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky Ytong tl.12,5cm, vysekání kapes pro zavázání	m2	88,37	980,00	86 602,60
		4.09 - 4.10 : 4.25*3.0		12.75		
		4.10 - 4.03 : 3.23*3.0		9.69		
		4.19 - 4.18 : (4.45*3.0)-3.2		10.15		
		4.17 - 4.18 : (3.25*3.0)-1.6		8.15		
		4.17 - 4.19 : (3.6*3.0)-1.6		9.20		
		4.16 - 4.17 : (3.25*3.0)-1.6		8.15		
		4.15 - 4.17 : (3.6*3.0)-1.6		9.20		
		4.15 - 4.16 : 4.35*3.0		13.05		
		4.12 - 4.13 : 0.90*2.0		1.80		
		4.13 - 4.14 : 0.545*2.0		1.09		
		4.10 - 4.11 : 0.545*2.0		1.09		
		4.11 - 4.12 : 2.025*2.0		4.06		
		- nové zdi Ytong 12.5 cm				
4	340200010RA2	Příčka do stávajícího objektu, bez omítky Ytong tl.15cm, vysekání kapes pro zavázání	m2	8,04	1 210,00	9 728,40
		4.03 - 4.17 : (2.93*3)-3.6		5.19		
		4.19 : 0.95*3.0		2.85		
		- nové zdi Ytong 15 cm				
5	317145310R00	Překlad porobet. nenosný 1250×249×125	kus	5,00	850,00	4 250,00
		4.10 - 4.11 - 1 kus		1.00		
		4.17 - 4.15 4.16:4.18:4.19 - 4 kusy		4.00		
		- překlady u nových zdi Ytong 12.5 cm				
6	317145415R00	Překlad porobet. plochý 2500×124×150	kus	1,00	2 800,00	2 800,00
		4.03 - 4.17 - 1 kus		1.00		
		- překlad u nové zdi Ytong 15 cm				
7	346481112R00	Zaplentování nosníků keramickým pletivem	m2	3,00	820,00	2 460,00
		2.5*0.2*2*3		3.00		
		- zaplentování ocelových překladu příček 12.5 cm				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
8	601023193R00	Penetrace stropů	m2	86,50	80,00	6 920,00
		3NP : 32.2		32.20		
		4NP : 16.6+13.5+24.2		54.30		
		- hloubková penetrace stopu				
9	602023193R00	Penetrace vnitřních stěn	m2	1 122,47	60,00	67 348,20
		4.08 a 4.09		73.98		
		4.10		71.52		
		4.11		48.97		
		4.12		50.55		
		4.13		50.55		
		4.14		50.63		

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patro	01)

P.č.						
		4 15		52,03		
		4 16		58,15		
		4 17		124,36		
		4 18		52,83		
		4 19		50,73		
		4 20		50,81		
		4 21		52,31		
		4 22		52,31		
		4 23		54,11		
		4 03		77,97		
		4 02		40,50		
		5 04		49,10		
		5 03 a 5 02		61,06		
		- penetrace stěn před omítkou		1 122,47		
10	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	90,00	150,00	13 500,00
		3.p.85		85,00		
		4.p.5		5,00		
11	610991111R01	Zakryvání podlah kartonem	m2	444,10	50,00	22 205,00
12	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	9,60	500,00	4 800,00
		3*1.6*2		9,60		
		- omítnutí zazděných pouzder				
13	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	1 122,47	280,00	314 291,60
		4 08 a 4 09		73,98		
		4 10		71,52		
		4 11		48,97		
		4 12		50,55		
		4 13		50,55		
		4 14		50,63		
		4 15		52,03		
		4 16		58,15		
		4 17		124,36		
		4 18		52,83		
		4 19		50,73		
		4 20		50,81		
		4 21		52,31		
		4 22		52,31		
		4 23		54,11		
		4 03		77,97		
		4 02		40,50		
		5 04		49,10		
		5 03 a 5 02		61,06		
		- všechny stěny stěrka+perlínka				
14	602029141R00	Štuková omítka - štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně	m2	1 122,47	180,00	202 044,60
		4.08 a 4.09		73,98		
		4 10		71,52		
		4 11		48,97		
		4 12		50,55		
		4 13		50,55		
		4 14		50,63		
		4.15		52,03		
		4.16		58,15		

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patro	01)

P.č.	Objekt	Popis	Jedn.	Množ.	Cena	Suma	Suma
		4.17		124.36			
		4.18		52.83			
		4.19		50.73			
		4.20		50.81			
		4.21		52.31			
		4.22		52.31			
		4.23		54.11			
		4.03		77.97			
		4.02		40.50			
		5.04		49.10			
		5.03 a 5.02		61.06			
		- všechny stěny štuk					
15	611481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny	m2	86,50	300,00	25 950,00	
		3NP : 32.2		32.20			
		4NP : 16.6+13.5+24.2		54.30			
		- stropy kde nebude minerální podhled - stěrka+perlínka					
16	601029141R00	Štuková omítka na stropěch - štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně	m2	86,50	200,00	17 300,00	
		3NP : 32.2		32.20			
		4NP : 16.6+13.5+24.2		54.30			
		- stropy kde nebude minerální podhled - štuk					
17	342264075RT7	Podhled z minerálních desek na zavěšenou ocelovou konstrukci např. Ventatec desky např. Thermax (Orbit) 600x600 hrana desek SK - rovná	m2	364,40	820,00	298 808,00	
		4.08		6.90			
		4.09		17.10			
		4.10		32.80			
		4.11		19.50			
		4.12		19.60			
		4.13		19.80			
		4.14		19.80			
		4.15		19.80			
		4.16		21.50			
		4.17		65.50			
		4.18		21.40			
		4.19		19.80			
		4.20		19.80			
		4.21		19.80			
		4.22		19.80			
		4.23		21.50			
		- minerální kazetový podhled					
Suma							374 177,40
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						
18	631330020RAB	Podkladní mazanina s rozptýlenými PPR vlákny tl. 8-10 cm	m2	444,10	870,00	386 367,00	
		3 p : 32.2+6.9+17.1+32.8+19.5+19.6+19.8+19.8+19.8+21.5+65.5+21.4+19.8+19.8+19.8+19.8+21.5		396.60			
		4 p : 13.5+24.2		37.70			
		schodiště mezipodestý : 2*4.9		9.80			
		- všechny podlahy vyjma strojovny výtahu					
Díl: 64	Výplně otvorů						
19	766661142R00	D+M dvoukřídlých dveří, ocelových nebo hliníkových, prosklených, kvvných 197x180 cm	kus	1,00	55 000,00	55 000,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

Díl:	9	Ostatní konstrukce				
20	900 01	Zednická výpomoc pro řemesla	kompl	1,00	65 000,00	65 000,00
21	900 02	Neprodyšné oddělení pracoviště od provozu budovy	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
22	900 03	M+D Informační tabulky z profilu M15 35x35cm	kus	13,00	700,00	9 100,00
		3.p.13		13,00		
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	467,50	150,00	70 125,00
		3.p.17.1+32.8+19.5+19.6+19.8+19.8+21.5+32.2		202.10		
		21.4+19.8+19.8+19.8+19.8+21.5		122.10		
		6.9+65.5		72.40		
		4.p.13.5+24.2		37.70		
		schodiště:2*16.60		33.20		
					70 125,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné - pro opravu omítek	m2	467,50	150,00	70 125,00
		3.p.17.1+32.8+19.5+19.6+19.8+19.8+21.5+32.2		202.10		
		21.4+19.8+19.8+19.8+19.8+21.5		122.10		
		6.9+65.5		72.40		
		4.p.13.5+24.2		37.70		
		schodiště:2*16.60		33.20		
					70 125,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
25	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	10,00	550,00	5 500,00
26	766111820R01	Demontáž překližkové stěny, vč. překližkové stěny s čalouněným obkladem	m2	189,29	150,00	28 393,50
		4.19 - 4.18 : 4.45*3.0		13.35		
		4.18 - 4.17 : 3.23*3.0		9.69		
		4.16 - 4.17 : 3.23*3.0		9.69		
		4.19 - 4.17 : 3.21*3.0		9.63		
		4.15 - 4.17 : 3.21*3.0		9.63		
		4.15 - 4.16 : 4.35*3.0		13.05		
		4.10 - 4.03 : 3.23*3.0*2		19.38		
		4.09 - 4.10 : 4.25*3.0		12.75		
		roh				
		4.23 : (1.725+1.125)*3.0		8.55		
		4.22 : (1.85+1.125)*3.0		8.93		
		4.21 : (1.85+1.125)*3.0		8.93		
		4.20 : (1.95+1.125)*3.0		9.23		
		4.19 : (1.85+1.125+0.45)*3.0		10.28		
		4.15 : (1.85+1.125+0.45)*3.0		10.28		
		4.14 : (1.85+1.125)*3.0		8.93		
		4.13 : (2.125+1.125)*3.0		9.75		
		4.12 : (1.85+1.125)*3.0		8.93		
		4.11 : (1.655+1.125)*3.0		8.34		
		- demontáž překližkových stěn vč. vestaveb				
27	766112828R00	Demontáž hliníkových prosklených stěn s dveřmi	m2	26,37	300,00	7 911,00
		3.p.)2.93*3.0*3		26.37		
		- demontáž celoprosklených hliníkových dveří				
28	767900020RAB	Demontáž obložení podhledů - z lamel	m2	105,54	350,00	36 939,00
		3.p.) 19.80+21.50+21.40+19.80+23.04		105.54		
		- demontáž hliníkových podhledů				

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

№	Objekt	Popis	Jedn.	Cena	Objekt	Objekt
29	766441822U00	Dmtž dřev.parapet desek š. do 30cm	m	38,40	150,00	5 760,00
		3.2*12		38,40		
		- demontáž drevených parapetu				
30	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	29,00	45,00	1 305,00
		3.pj:18+10		28,00		
		4.pj:1		1,00		
31	766825810R00	Demontáž stáv.dřev.regálů	m	15,00	150,00	2 250,00
		4.pj:5.0*3		15,00		
32	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	8,00	550,00	4 400,00
		3.pj:8		8,00		
33	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy vč.soklíků	m2	307,17	170,00	52 218,90
		3.pj: 17.33+32.1+20.5+18.2+19.2+19.2+20.4+19.8+19.8+20.4+19.2+19.2+20.2+22.44		307,17		
		- všechny podlahy lino a koberec				
34	962031116R00	Bourání příček cihelných tl.12,5cm s dveřmi	m2	10,80	153,00	1 652,40
		4.13 - 4.14 : 1.97*2.21		4,35		
		4.11 - 4.12 : 3.07*2.1		6,45		
		- bourání ve stavajících příčkách pro zazděné pouzdra dveří				
35	962084141R00	Bourání příček sádkartonových tl.12,5 cm	m2	1,89	140,00	264,60
		4.12 - 4.13 : 0.9*2.1		1,89		
		- vybourání SDK		1,89		
36	965042131RT2	Bourání beton.podklad.vrstev podlah tl..8-10 cm	m3	44,41	4 870,00	216 276,70
		3.pj: 32.2+6.9+17.1+32.8+19.5+19.6+19.8+19.8+19.8+21.5+65.5+21.4+19.8+19.8+19.8+19.8+21.5		396,60		
		4.pj: 13.5+24.2		37,70		
		schodiště mezipodesty : 2*4.9		9,80		
		Celkem 444.1*0.1		44,41		
		- všechny podlahy vyjma strojovny výtahu				
37	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	107,16	24,00	2 571,84
		3.pj: 46.56		46,56		
		4.pj: 30.60		30,60		
		podesty + schodiště : 30.0		30,00		
38	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm	m2	140,06	79,00	11 064,74
		3.pj: 6.70+51.76+34.10+4.9		97,46		
		4.pj: 13.5+24.2+4.9		42,60		
		- všechny podlahy dlažba + 2 podesty				
39	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	29,00	15,00	435,00
		3.pj:28		28,00		
		4.pj:1		1,00		
40	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	kus	12,00	600,00	7 200,00
		3.np: 12 kusu				
41	975032241R00	Podchycení příček výztuhou - zdí do 15 cm do 3 m	kus	12,00	650,00	7 800,00
42	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	16,90	164,00	2 771,60
		za umyvadly v kancelářích 1.125*1.5*10		16,88		
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP	t	103,42	350,00	36 197,00
44	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	310,26	200,00	62 052,00
45	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	103,42	190,00	19 649,80
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 516,28	18,00	63 293,04
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	103,42	350,00	36 197,00
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,42	30,00	3 102,60
49	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	103,42	200,00	20 684,00
50	97999997R00	Poplatek za skládku - suť	t	103,42	300,00	31 026,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

51	979999997R00	Poplatek za skládku - komunální	t	2,00	1 000,00	2 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
52	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a rekonstrukce	t	114,17	1 600,00	182 672,00
53	999281199R01	Přesun hmot - příplatek za každých dalších 5 km - přesun do 35 km	t	114,17	150,00	17 125,50
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
54	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	kus	1,00	300,00	300,00
55	722254114RM2	Dodávka a montáž hydrantové skříně, vč.napojení na stávající rozvody	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
56	722173233	Napojení na stávající rozvody - kuchyňská linka	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
57	735121210ROH	Repase otopných těles, přepakování, nástřik (viz popis v TZ)	m	19,90	2 500,00	49 750,00
		3.p: 1.2*10		12,00		
		1.8*3		5,40		
		0.9+0.6+1		2,50		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
58	766 01	Montáž dveřního kování dveří vnitřních	kus	18,00	350,00	6 300,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		3.p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
		4 p. 1 kus dveří otevíravých		1,00		
59	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.	kus	15,00	600,00	9 000,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		4 p. 1 kus dveří otevíravých		1,00		
60	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	3,00	800,00	2 400,00
		3.p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
61	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních obložkových dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	17,00	1 400,00	23 800,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		3.p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
62	642941110R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdíva	kus	3,00	950,00	2 850,00
		3 p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
63	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdíva jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	3,00	8 000,00	24 000,00
		3 p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
64	766695212R0H	M+D Přechodové lišty dveří jednokřídlových	kus	19,00	420,00	7 980,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		4.p. 1 kus dveří otevíravých		1,00		
		3 p. 4 kusy dveří - sociálky + kuchyňka		4,00		
65	611617013	Dveře vnitřní hladké plné povrch CPL 80x197cm - ozn.1/P, 1/L)	kus	15,00	3 300,00	49 500,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		4 p. 1 kus dveří otevíravých		1,00		
66	611617018	Zárubeň obložková dřevěná povrch CPL pro dveře 80x197cm - ozn.1/P, 1/L)	kus	17,00	2 900,00	49 300,00
		3.p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		3 p. 3 kusy dveří posuvných		3,00		
67	766 015014	Dveřní kování dveří vnitřních - např.Loft-R economy, Cobra - IN- nerez, klika/klika, stejný klíč, celokovový zámek	kus	15,00	1 300,00	19 500,00
		3 p. 14 kusu dveří otevíravých		14,00		
		4.p. 1 kus dveří otevíravých		1,00		
68	766 015015	Dveřní kování dveří vnitřních - např.Loft-R economy, stejný klíč, celokovový zámek	kus	3,00	1 250,00	3 750,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

P.č.	Číslo položky	Popis	Jedn.	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Podíl
		3.p. 3 kusy dveří posuvných		3,00			
69	61169500	Dveře posuvné povrch CPL - částečně prosklené 80x197cm - ozn. 2/P)	kus	3,00	5 000,00	15 000,00	
		3.p. 3 kusy dveří posuvných		3,00			
70	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	0,77	15 000,00	11 530,20	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
71	767 01	M+D Stac. ocel. pevné regály výšky 2m, šířka 30cm (nosnost polic 175kg) - viz popis v TZ	m	43,00	2 000,00	86 000,00	
		3.p): 20		20,00			
		4.p): 23 - odečtení rvizní šachty		23,00			
							86 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
82	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	152,10	30,00	4 563,00	
		3.p : 6.9+32.2+65.5+4.9		109,50			
		4.p : 13.5+24.2+4.9		42,60			
73	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	98,41	160,00	15 745,60	
		4.03: 23.92		23,92			
		4.08: 3.64		3,64			
		4.17: 38.97		38,97			
		5.04: 20.86		20,86			
		5.03: 11.02		11,02			
		- bez obkladu schodiště		98,41			
74	771478001RT1	Ukončení soklíků nerez lištou, vč. dodávky lišty	m	98,41	200,00	19 682,00	
		4.03: 23.92		23,92			
		4.08: 3.64		3,64			
		4.17: 38.97		38,97			
		5.04: 20.86		20,86			
		5.03: 11.02		11,02			
75	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	98,41	150,00	14 761,50	
		4.03: 23.92		23,92			
		4.08: 3.64		3,64			
		4.17: 38.97		38,97			
		5.04: 20.86		20,86			
		5.03: 11.02		11,02			
76	771575109RU1	Montáž podlah keramických do tmele 60x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m2	152,10	750,00	114 075,00	
		3.p : 6.9+32.2+65.5+4.9		109,50			
		4.p : 13.5+24.2+4.9		42,60			
77	59764211	Dlažba keramická nekluzná 600x300x9 mm	m2	175,72	600,00	105 432,00	
		3.p : 6.9+32.2+65.5+4.9		109,50			
		4.p : 13.5+24.2+4.9		42,60			
		soklíky : 76.5*0.1		7,65			
		celkem 159,75 * 1.1 = 175,72		175,72			
78	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	4,57	494,00	2 256,95	
Díl:	776	Podlahy povlakové					
79	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík lišta Bolta-pénová šedá, zátěžová např. PVC Massif IRIS 797D/4 2.25	m2	239,70	1 100,00	263 670,00	
		3.p : 17.10+19.60+19.80+19.80+19.80+21.50+21.40+19.80+19.80+19.80+19.80+21.50		239,70			
80	776570020RA0	Podlaha povlaková textilní, soklík kobercový 25530 bílý (0101/0112), zátěžová např. Master 011/4	m2	52,30	1 150,00	60 145,00	
		3.p : 32.80+19.50		52,30			

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patro	01)

81	777561010R00	Vyrovnání podlahy stěrkou např. Bralép	m2	292,00	350,00	102 200,00
82	598561616R06	D+M přechodový profil např. samolepící elox hliník, stříbro	kus	16,00	420,00	6 720,00
83	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové	t	1,34	3 850,00	5 160,08
Díl:	781	Obklady keramické				
84	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,26	30,00	37,80
85	781475118RU4	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm flex.lepidlo, spár hmota 4 11 : 2 1*0 6	m2	1,26	650,00	819,00
86	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních 0 6*2	m	1,20	30,00	36,00
87	59760104.A	Lišta rohová nerezová na obklad ukončovací 10 mm 0 6*2	m	1,20	125,00	150,00
88	597813554	Obklady keramické 400 x 200 mm 1 26*1 1	m2	1,39	300,00	417,00
89	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické	t	0,10	570,00	57,00
						1 216,80
Díl:	783	Nátěry				
90	783201821R00	Odstranění nátěrů stáv.zárubní obroušením 4 p 0 4*5 0*1	m2	2,00	164,00	328,00
91	783222921R00	Nátěr zárubní syntetický (1+2) 4 p 2	m2	2,00	300,00	600,00
Díl:	784	Malby				
92	784191301R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 4 08 a 4 09 4 10 4 11 4 12 4 13 4 14 4 15 4 16 4 17 4 18 4 19 4 20 4 21 4 22 4 23 4 03 4 03-strop 4 02 5 04 5 04-strop 5 03 a 5 02 5 03 a 5 02 strop odpocet obkladu - penetrace sten před malbou	m2	1 200,21	30,00	36 006,30
93	784195312R00	Malba z tekutých směsí bílá, bez penetrace, 2 x vyměra viz. pol 92	m2	1 200,21	70,00	84 014,70

Slepý rozpočet

Stavba :	20170074 Budova OSSZ Mělník	Rozpočet: 20170074
Objekt :	01 1.etapa - Opravy 3.a 4.patru	01)

Př.							
		- malba 2x					
94	784401801R00	Přebroušení povrchu stěn a stropů	m2	1 208,97	9,00	10 880,73	
		výměra viz.pol.92 bez odpoctu					
95	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	1 208,97	32,00	38 687,04	
		výměra viz.pol.92 bez odpoctu					
96	784439900R00	Příplatek za otěruvzdorné soklíky - na schodišti	m2	15,00	850,00	12 750,00	
Díl: 790 Vnitřní vybavení							
97	790 00	M+D Kuchyňská linka s hor.skříňkami dl.210cm nerez.dřez s odkapávačem - ozn.T/5)	kus	1,00	35 000,00	35 000,00	
98	790 07	Skříň policová s posuv.dveřmi (3200x600x2000mm) - ozn.T7)	kus	1,00	45 000,00	45 000,00	
Díl: M210 Elektroinstalace							
99	210 00-0001	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kompl	1,00	1 251 651,80	1 251 651,80	
100		Slaboproudá elektroinstalace	kompl	1,00	93 420,00	93 420,00	

čt. 1 Rozpočet
3+4patro

Oprava jednotlivých podlaží 1-3 patra
vč.kanceláří a suterénu budovy OSSZ Mělník
D 1.4 - Technika prostředí-silnoproud,slaboproud

doplň ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1			443 380
2	3,60	443 380	15 962
3	1,00	443 380	4 434
4			294 454
5	5,00	294 454	14 723
6	3,00	294 454	8 834
7			336 191
8			35 000
9			459 342
10			693 635
11			2 175
12			1 150 132
13	h 40,00	350	14 000
14	h 50,00	550	27 500
15			20 000
16			35 000
17			1 251 652 Kč
18	% 21,00		1 514 499 Kč

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
		svít.např.LED svítidlo UFO slim čtvercové, 24W, IP20,				
1	000509304	3100K - 4.02	ks	12,00	940,00	11280,00
2	000509308	svít.např.SchrackTechnik, Stropnice LED 30W - 4.08	ks	2,00	1970,00	3940,00
3	000509031	svít.např.SchrackTechnik panel,30W bez rámečku - kancelář	ks	97,00	3130,00	303610,00
4	000509032	rámeček pro přisazené svítidlo - 4.03 a 5.03	ks	5,00	1140,00	5700,00
5	000509126	svít.např.SchrackTechnik 39W,IP66,4K,1,2m - 5.04	ks	6,00	3040,00	18240,00
6	000715112	rozv.R4/OCEP Z min. IP30/20, 63A, bez PO vč.náplně	ks	1,00	75500,00	75500,00
7	000551231	nouzové svítidlo např. K5 LED 3h/230VAC, plast, univerzální	ks	27,00	930,00	25110,00
443380,00						
Materiál elektromontážní						
8	000409820	podlah krabice s víkem 10MOD	ks	1,00	7600,00	7600,00
9	000410371	SESTAVA přepín střídavý Time 10A/250Vstř ř.6		2,00	245,00	490,00
	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	2,00		
	000410301	kryt spínače 1-ducký 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00		
	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110	ks	2,00		
10	000410370	SESTAVA přepín sériový Time 10A/250Vstř řaz.5		14,00	281,00	3934,00
	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	14,00		
	000410302	kryt spín dělený 3558E-A00652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	14,00		
	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110	ks	14,00		
11	000410380	SESTAVA ovladač zapín Time 10A/250Vstř řaz.1/0		7,00	260,00	1820,00
	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	7,00		
	000410301	kryt spínače 1-ducký 3558E-A00651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	7,00		
	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110	ks	7,00		
12	000420350	SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř Time bezŠr clonky		125,00	240,00	30000,00
	000420280	strojek zásuv 16A/250Vstř 5519E-A02357 bezŠr clonk	ks	125,00		

	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time 3901F-A00110	ks	125,00		
13	000420350	SESTAVA zásuvka 16A/250Vstř Time bezŠr clonky		27,00	1380,00	37260,00
	000420280	strojek zásuv 16A/250Vstř s přepět.ochr.	ks	27,00		
	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time	ks	27,00		
14	000420384	SESTAVA zásuvka komunikační Time 2xRJ45-8		27,00	420,00	11340,00
	000420204	zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.6	ks	54,00		
	000420216	nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack	ks	27,00		
	000420297	kryt zásuvky komunikační	ks	27,00		
	000420391	rámeček pro 1 přístroj Time	ks	27,00		
15	000434322	pohyb.spínač stropní např.RC230i vč. 1ks dálkového ovládár	ks	7,00	3900,00	27300,00
16	000438013	jistič 63A/3/B, 10kA	ks	1,00	2070,00	2070,00
17	000101103	kabel JYTY 2x1	m	280,00	12,00	3360,00
18	000101103	kabel JYTY 4x1	m	50,00	16,00	800,00
19	000311215	krabice přístrojová KP67/1	ks	210,00	15,00	3150,00
20	000312914	krabicová rozvodka ACIDUR 6454-30	ks	6,00	550,00	3300,00
21	000312911	krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11	ks	15,00	130,00	1950,00
22	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	45,00	20,00	900,00
23	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	15,00	17,00	255,00
24	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	50,00	15,00	750,00
25	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	490,00	17,00	8330,00
26	000101105	kabel CYKY 5x1,5	m	110,00	25,00	2750,00
27	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	820,00	25,00	20500,00
28	000101309	kabel CYKY 5x25	m	65,00	340,00	22100,00
29	000101309	kabel CYKY 5x10	m	55,00	170,00	9350,00
30	000171110	vodič CY 25 /H07V-U/	m	65,00	77,00	5005,00
31	000209407	kabel U/UTP Cat.6 4x2x0.5	m	2960,00	14,00	41440,00
32	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	2,00	60,00	120,00
33	000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	2,00	60,00	120,00
34	000311315	krabice odbočná kruhová KO97/5 vč.KO97V	ks	10,00	77,00	770,00
35	000311331	skříň rozvodná KT250	ks	2,00	300,00	600,00
36	000311111	krabice univerzální/přístrojová KU68/1	ks	10,00	15,00	150,00
37	000363012	Žlab drátěný pro vedení kabeláže vč.podpěr, uchycení	M	160,00	235,00	37600,00
38	000321134	trubka ohebná PVC superflex 1216E	M	270,00	9,00	2430,00
39	000321134	trubka ohebná PVC superflex 1225	m	200,00	15,00	3000,00
40	000321132	trubka ohebná PVC superflex 1232	m	80,00	20,00	1600,00
41	000322114	trubka ohebná PVC superflex 1240	m	70,00	33,00	2310,00

Elektromontáže

42	210201002	svítidlo LED stropní	ks	118,00	470,00	55460,00
43	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	27,00	470,00	12690,00
44	210110888	podlah krabice s víkem 10MOD	ks	1,00	2815,00	2815,00
45	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,00	150,00	300,00
46	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	14,00	150,00	2100,00
47	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	7,00	150,00	1050,00
48	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	152,00	150,00	22800,00
49	210111013	zásuvka komunikační Time 2xRJ45-8	ks	27,00	320,00	8640,00
50	210120401	pohyb.spínač stropní	ks	7,00	470,00	3290,00
51	210120481	jistič 3f v RH, úprava pro osazení	ks	1,00	4700,00	4700,00
52	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	5650,00	5650,00
53	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	210,00	148,00	31080,00
54	210010353	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6454/30)	ks	6,00	235,00	1410,00
55	210010351	krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11)	ks	15,00	235,00	3525,00
56	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,00	48,00	96,00
57	210100006	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	15,00	68,00	1020,00
58	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	68,00	680,00
59	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	160,00	48,00	7680,00

60	210950101	označovací štítek na kabel	ks	45,00	68,00	3060,00
61	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	25,00	68,00	1700,00
62	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	15,00	35,00	525,00
63	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00	35,00	1750,00
64	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	490,00	35,00	17150,00
65	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	35,00	3850,00
66	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	820,00	35,00	28700,00
67	210810053	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	120,00	68,00	8160,00
68	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	65,00	68,00	4420,00
69	000209407	kabel U/UTP Cat.6 4x2x0.5	m	2960,00	22,00	65120,00
70	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	2,00	235,00	470,00
71	210010312	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97)	ks	10,00	148,00	1480,00
72	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	2,00	470,00	940,00
73	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,00	148,00	1480,00
74	000363012	Montáž žlabu pro vedení kabeláže vč.podpěr, uchycení	M	160,00	125,00	20000,00
75	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316	m	270,00	20,00	5400,00
76	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2325	m	200,00	20,00	4000,00
77	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2340	m	150,00	20,00	3000,00

316191,00

Ostatní náklady

78	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	118,00	15,00	1770,00
79	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	27,00	15,00	405,00

Rozpočet pro EZS a CCTV pro OSSZ Mělník

1.- 3.patro, suterén

Rozpis položek EZS

Položka	Typ	Ks	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH
Detektor pohybový	PARADOX PRO plus(476)	3	450,00 Kč	1 350,00 Kč
Detektor požární	VAR-TEC FDR-26-S	5	1 300,00 Kč	6 500,00 Kč
Magnetický kontakt	SM-35 bílá	1	120,00 Kč	120,00 Kč
Box M bez trafa	BOX M	1	1 270,00 Kč	1 270,00 Kč
Vnitřní siréna	SA 913F	1	370,00 Kč	370,00 Kč
Mechanický zámek	Mechanický zámek	1	170,00 Kč	170,00 Kč
Relé	RELÉ MODUL PU1	1	230,00 Kč	230,00 Kč
Výměná čočka	PARADOX LR-2	1	230,00 Kč	230,00 Kč
Kabel	SYKFY 3x2x0,5	150	10,00 Kč	1 500,00 Kč
Lišta vkládací	Lišta vkládací plastová 17x17	60	19,00 Kč	1 140,00 Kč
Lišta vkládací	Lišta vkládací plastová 40x20	10	34,00 Kč	340,00 Kč
Hmoždinky	Hmoždinka natloukací 6x35	300	2,00 Kč	600,00 Kč
Montážní materiál	Montážní materiál, režie	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Montážní práce	Demontování stávajících prvků a stávajícího vedení	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Montážní práce	Natažení kabeláže, osazení prvků, naprogramování ústředny atd.	1	31 400,00 Kč	31 400,00 Kč
Práce	Přepojení telefonních linek	1	21 300,00 Kč	21 300,00 Kč
Doprava		7	1 700,00 Kč	11 900,00 Kč

Cena celkem bez DPH	93 420,00 Kč
------------------------	---------------------



HEKRA stavební s. r. o.
Cukrovarská 98/55
196 00 Praha 9 – Čakovice
iČ 241 934 53 DIČ CZ24193453
w hekrastavebni.cz