



DODATEK č. 1, ev. č. S 0341/2019/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0009/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupený: Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KAVIS, spol. s r. o.

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupený: Ing. Kamilem Viertigrochem, jednatelem

IČ: 476 67 664

DIČ: CZ47667664

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4968

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0341/2019/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0009/2018/MBaI



I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 29. března 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0009/2018/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 6 – Kobrova 646/2.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.
Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0009/2018/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	4 943 798,26 Kč bez DPH
Vícepráce	214 206,41 Kč bez DPH
Méněpráce	- 416 881,30 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	4 741 123,37 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónydevětsetčtyřicettřítisícosemdesátosm korun českých a třicetsedm haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

- 3.1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0009/2018/MBaI se nemění.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0009/2018/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 286/15/19 ze dne 19. června 2019.

V Ostravě dne: 19.6.2019

V Ostravě dne: 19.6.2019

z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

oprávněná osoba

za zhotovitele
Ing. Kamil Viertigroch, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/001_1 část 6 - VCP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o.
 Palackého 465/16
 70200 Ostrava - Přívoz
 IČO: 47667664
 DIČ: CZ47667664

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přívoz
 Těšínská 87/281
 71600 Ostrava-Radvanice
 IČO: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Vypracoval: Zuzana Michalová

Základ pro snížení DPH	15 %	214 206,41 CZK
Snížena DPH	15 %	32 131,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlen		-0,41 CZK
Cena celkem:		246 337,00 CZK

v Ostravě dne 14.06.2019

Stavba:	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	str. 2
---------	----------	---	--------

Popis stavby: Technický dozor investora: Martin Kurz



Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 3
--------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		214 206.41	214 206.41	0.00
1	práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje	63 175.91	63 175.91	0.00
01	v ceně práce - způsobilé výdaje	63 175.91	63 175.91	0.00
2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje	151 030.50	151 030.50	0.00
02	v ceně práce - nezpůsobilé výdaje	151 030.50	151 030.50	0.00

Stavba:	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	Str. č. 4
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obalce budovy	H5V	14 620,32	0,00000
A08	Ornava hydroizolace při zateplování obvodových zdí	H5V	15 559,08	16,49560
A09	Zemní práce související se zateplením	H5V	32 499,51	0,00000
C	Nezpůsobí vydaje	H5V	143 111,50	0,07254
C3	Nezpůsobí vydaje - elektroinstalace	H5V	7 919,00	0,00000
			214 206,41	16,56814

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	Lst: 5
Objekt	1	práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje	
Rozpočet	01	vícepráce - způsobilé výdaje	

Položkový rozpočet

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt	1	práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje
Rozpočet	01	vícepráce - způsobilé výdaje

Projektant	Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617 Šenov-Šenov, 73934; IČ: 01508504
Zakazník	Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přívoz, Těšínská 87/281 Ostrava-Radvanice, 71600; IČ: 00845451
Instalátor	KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16 Ostrava - Přívoz, 70200; IČ: 47667664

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	63 175,91
	PSV	0,00
	MCA	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	63 175,91

Rekapitulace daní:			
	Dani z příjmu	15 %	63 175,91 CZK
	DPH	15 %	9 476,00 CZK
	Dani z příjmu PPH	21 %	0,00 CZK
	DPH	21 %	0,00 CZK
	Zaokrouhlení		0,09 CZK

Cena celkem: 72 652,00 CZK

Zpracovatel	Ing. Svatoňuk Jaroslav, referent odboru MEal	Zpracovatel	Ing. Kamil Vertáček, jednatel společnosti
Datum		Datum	14.06.2019
Podpis		Podpis	

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 5
Objekt	1	práce provedené nad rámec smlouvy - způsobilé výdaje	
Rozpočet	01	vicepráce - způsobilé výdaje	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	HStv	14 620,32
A06	opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdí	HStv	15 556,05
A09	Zemní práce související se zateplením	HStv	32 999,51
			63 175,91

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 7
Objekt	1	práce provedené nad ramec smlouvy - způsobilé výdaje	
Rožpočet	01	vícepráce - způsobilé výdaje	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy					
1	602319732RV Zateplení fasády minerálními deskami s kolovým vláknam, tloušťky 20 mm - průvleky zakoněna stěrkou s vyztuženou hranou	m ²	34 400,00	428,00	14 620,32
	Popis minerální desky tloušťky 20 mm, kolový malovaný povrch, izolace tělovými mozdnicemi 6 ks/m ² , přebroušení desek, natažení ošky, vstřední vyztužená kónky 1,15 m ² m ² přehrázení tělny 200 ks/m ² , do 6 průvleky přibíhly včetně náhrady náhrady 10 kusů vje zemní, 914 m ² m ² m ² m ²				
Celkem za:	A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy				14 620,32
Díl: A08 Opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdi					
2	212532111R00 Lože trávkodu z kámen va hrubodrceného 16-32 mm	m ³	10 120,00	1 197,00	12 113,64
	Popis Základní systém dna vln				
3	212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože		9 500,00	13,40	127,30
4	28611224AR Plastové drenážní trubky trubka plastová drenážní PVC, ohebná, perforovaná po celém obvodu, DN 125,0 mm		10 000,00	62,10	621,00
5	211911123R00 Opláštění žebek geotextilní na 12,5 m ² nad 2,5m	m ²	32 300,00	37,10	1 198,33
	Popis 3/1/3/4		32 300,00		
6	67393529R1 Zřízení opláštění odvod. žebek geotextilie geotextilie funkce drenážní, separační ochrana vyztužená filtrační plošná tloušťka 500 g/m ² tl. při 2 +Pa 3 20 mm	m ²	35 500,00	42,10	1 495,81
	Popis 3/1/1/1		35 500,00		
Celkem za:	A08 Opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdi				15 556,08
Díl: A09 Zemní práce související se zateplením					
7	139601102R00 Ruční vykopání rýh a šachet s hloubkou 3	m ³	27 700,00	800,00	22 160,00
8	174101102R00 Zasypání rýh, šachet, m ² uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu a rýh m ² zhutněním	m ³	17 540,00	268,00	4 690,72
9	167101111R00 Nakládání, skládání, překládání neulehčeného vykopku na uložení vykopku do 100 m ² r ² hloubky 1 až 4	m ³	10 120,00	160,00	1 619,20
10	162701105R00 Vodorovné přemístění vykopku z hloubky 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ²	m ³	10 120,00	227,00	2 297,24
11	199030305R00 Poplatky za svládku zeminy 1-4		18 216,00	102,00	2 222,36
	Popis 10,12/1/6		18 216,00		
Celkem za:	A09 Zemní práce související se zateplením				32 999,51

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	1. s. 6. 6
Objekt	2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobile výdajy	
Rozpočet	02	vícepráce - nezpůsobile výdaje	

Položkový rozpočet

Stavba	19/001_1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt	2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobile výdajy
Rozpočet	02	vícepráce - nezpůsobile výdaje

Projektant	Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617 Šenov-Šenov, 73934; IČ: 01508504
Objektant	Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přívoz, Těšínská 87/281 Ostrava-Radvanice, 71600; IČ: 00845451
Podpis	KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16 Ostrava - Přívoz, 70200; IČ: 47667664

Rozpis ceny:		Celkem:
	HSV	151 030,50
	PSV	0,00
	VON	0,00
	vedlejší náklady	0,00
	Ostatní náklady	0,00
	Celkem:	151 030,50

Rekapitulace daní:			
	Dani z příjmu	15 %	151 030,50 CZK
	DPH	15 %	22 655,00 CZK
	Dani z příjmu DPH	21 %	0,00 CZK
	DPH	21 %	0,00 CZK
	Zaokrouhlen		0,50 CZK

Cena celkem:	173 686,00 CZK
---------------------	-----------------------

Jako objednatel	Ing. Svatopluk Janečka, referent odboru NEaI	Jako zpracovatel	Ing. Kamil Wertgroch, jezditel společnosti
Datum		Datum	14.06.2019
Podpis		Podpis	

Stavba:	19/001 1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	Ústí, P
Objekt	2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje	
Revizní	02	vicepráce - nezpůsobilé výdaje	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
0	Nezpůsobilé výdaje	--Sv	143 111.50
03	Nezpůsobilé výdaje - elektroinstalace	--Sv	7 919.00
			151 030.50

Stavba:	19/001 1	část 6 - VCP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	1. stránka
Objekt:	2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje	
Rozpočet:	02	vícepráce - nezpůsobilé výdaje	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: C Nezpůsobilé výdaje						
1	953941250R	Ostatní plastových dveří HUP 600x600mm včetně dodavky dveří	kus	1,00000	3 440,00	3 440,00
	Popis:	E 5016 01 01 - Nezpůsobilé výdaje				
2	953945191R	Demontáž kovových pášků i na prádlo - včetně montáže včetně zabetonování do betonu	kpl	1,00000	4 230,00	4 230,00
3	95395911R	Nová bellca na sklepní kóje - dodávka + montáž včetně zkrácení dveří zespoda	ks	3,00000	360,00	1 080,00
4	55343012R	3 l. průduch s kontrolerem	ks	10,00000	1 670,00	16 700,00
5	55343013R	komínky svíslý došlý 1/7	ks	4,00000	2 050,00	8 200,00
6	55343014R	komínový poklop	ks	4,00000	2 150,00	8 600,00
7	9429301	Dveře včetně zártně - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnosti M dě 3	kus	8,00000	11 740,00	93 920,00
	Popis:	E 5016 01 01 - Nezpůsobilé výdaje				
8	782782856R	Ostatní materiál z tesarských konstrukcí oákrabami - pásek	m2	143,00000	48,50	6 935,50
Celkem za:	C	Nezpůsobilé výdaje				143 111,50

Díl: C3 Nezpůsobilé výdaje - elektroinstalace						
9	22073501R	Montáž televizní antény včetně zesilovače	hod	6,00000	400,00	2 400,00
10	3746001R	Konektor přípojovací	ks	10,00000	90,00	900,00
11	37491011R	Antena JHF - sada	kpl	1,00000	1 325,00	1 325,00
12	37491012R	Zesilovač AM400 JHF G20 2855	ks	1,00000	1 474,00	1 474,00
13	341265250R	kabel coaxiální CB113UV černý	m	20,00000	18,00	360,00
14	37495511R	Drobný elektřinářský materiál	kpl	1,00000	1 460,00	1 460,00
Celkem za:	C3	Nezpůsobilé výdaje - elektroinstalace				7 919,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19/001_2** část 6 - MNP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova


Zhotovitel: **KAVIS, spol. s r.o.** IČO: 47667664
 Palackého 465/16 DIČ: CZ47667664
 70200 Ostrava - Přívoz

Objednatel: **Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přívoz** IČO: 00845451
 Těšinská 87/281 DIČ: CZ00845451
 71600 Ostrava-Radvanice


Vypracoval: **Zuzana Michalíková**

Základ pro snížení DPH:	15 %	-416 881,30 CZK
Snížení DPH:	15 %	-62 532,00 CZK
Základ pro základn. DPH:	21 %	0,00 CZK
Základn. DPH:	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK
Cena celkem:		-479 413,00 CZK


v Ostravě dne 14.06.2019




 Za zhotovitele




 Za objednatele





Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 2
--------	----------	---	-----------

Popis stavby Technický dozor investora Martin Kurz



Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 3
--------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-416 881.30	-416 881.30	0.00
3	neprovedené práce - způsobilé údaje	-175 704.06	-175 704.06	0.00
03	méněpráce - způsobilé výdaje	-175 704.06	-175 704.06	0.00
4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje	-241 177.24	-241 177.24	0.00
04	méněpráce - nezpůsobilé výdaje	-241 177.24	-241 177.24	0.00

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kbrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kbrova	str. 4
--------	----------	---	--------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
A01	Zateplení obvodových konstrukcí na otalce budovy	HSV	-64 662,31	0,00000
A02	Výměna oken a dveří na otalce budovy	HSV	-4 933,50	0,00000
A03	Střešní krytina	HSV	-98 979,60	0,00000
A08	opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdí	HSV	-880,00	0,00000
B30	Modernizace soustavy vytápění	HSV	-6 929,25	0,00000
C	Nezpusobné vydatje	HSV	-128 436,55	0,00000
C1	Nezpusobné vydatje - 711	HSV	-112 740,89	0,00000
			-416 881,30	0,00000

Slavba:	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 5
Objekt:	3	neprovedené práce - způsobilé údaje	
Rozpočet:	03	méněpráce - způsobilé výdaje	

Položkový rozpočet

Objekt:	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
Práce:	3	neprovedené práce - způsobilé údaje
Průběh práce:	03	méněpráce - způsobilé výdaje

Projektant:	Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617 Šenov-Šenov, 73934; IČ: 01508504
Objektant:	Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přivoz, Těšínská 87/281 Ostrava-Radvanice, 71600; IČ: 00845451
Projektant:	KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16 Ostrava - Přivoz, 70200; IČ: 47667664

Rozpis ceny:		Celkem
	HSJ	-175 704,06
	PSJ	0,00
	MCN	0,00
	Vedlejší naklady	0,00
	Ostatní naklady	0,00
	Celkem:	-175 704,06

Rekapitulace dani:		
	Dělová daň	-175 704,06 CZK
	DPH	-26 356,00 CZK
	Způsobení škody	0,00 CZK
	DPH	0,00 CZK
	Zaokrouhlen	0,06 CZK

Cena celkem: -202 060,00 CZK

Další informace:	Ing. Svatopluk Jarečka, referent odboru M&B	Technická zpráva:	Ing. Kamel Wertgropp, jednatel společnosti
Datum:		Datum:	14.06.2019
Podpis:		Podpis:	

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	LIST č. 6
Objekt	3	neprovedené práce - způsobilé údaje	
Rozpočet	03	menší práce - způsobilé údaje	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obalce budovy	H-SV	-84 062,31
A02	Výměna oken a dveří na obalce budovy	H-SV	-4 933,60
A03	Střešní krytina	H-SV	-95 979,80
A08	opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdí	H-SV	-800,00
B30	Modernizace soustavy vytápění	H-SV	-6 929,29
			-175 704,06

Stavba:	19/001 2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 7
Objekt:	3	neprovedené práce - způsobilé údaje	
Rozpočet:	03	měněpráce - způsobilé výdaje	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy					
1	62231913CRV1 Popis: Zateplení fasády minerálními deskami s kolovým vláknem tloušťky 100 mm zarámované střešním vstříchnou hranou R 50162201401 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy řádek 2	m ²	-34 320,00	604,20	-20 736,14
2	622319141R00 Popis: Příprava podkladu montáže vyrovnávací vrstvy izolantem R 50162201401 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy řádek 1	m ²	-120 500,00	98,30	-11 877,15
3	28375600CR Popis: deska zelašči EPS 70 E pěnový polystyren s grafitem povrch hladký rovina hrana II. m 20,0 mm součinitel teplotní vodivosti 0,032 W/mK R = 0,623 m ² K/W obj. hmotnost 15,00 kg/m ³ R 50162201401 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy řádek 2	m ²	-106 550,00	58,40	-10 319,52
4	622319514_220 Popis: Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem tloušťky 200 mm R 50162201401 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy řádek 1	m ²	-20 214,00	352,80	-17 238,50
Celkem za:	A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy			-64 062,31

Díl: A02 Výměna oken a dveří na obálce budovy					
5	971033451R00 Popis: vybourání otvorů ve zdivu a halném z jakýchkoliv cihel palených na jakoukoliv malou vlnatou nebo vlnobitnou plochu do 0,25 m ² tloušťky do 485 mm R 50162201402 Výměna oken a dveří na obálce budovy řádek 1	kus	-13 000,00	379,50	-4 933,50
Celkem za:	A02	Výměna oken a dveří na obálce budovy			-4 933,50

Díl: A03 Střešní krytina					
6	762331912R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu vyřezání střešní vazby průřezové plochy řez va do 120 cm ² m delky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m R 50162201403 Střešní krytina řádek 2	m	-26 000,00	35,80	-8 458,00
7	762331922R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu vyřezání střešní vazby průřezové plochy řez va přes 120 do 224 cm ² delky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m R 50162201403 Střešní krytina řádek 3	m	-37 000,00	110,00	-4 072,00
8	762331931R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu vyřezání střešní vazby průřezové plochy řez va přes 224 do 288 cm ² delky vyřezané části krovu do 3 m R 50162201403 Střešní krytina řádek 4	m	-28 000,00	173,00	-4 844,00
9	762332931R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu doplnění částí střešní vazby z hranolku hranolu včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm ² R 50162201403 Střešní krytina řádek 1	m	-35 000,00	261,00	-24 415,00
10	762332932R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu doplnění částí střešní vazby z hranolku hranolu včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 204 cm ² R 50162201403 Střešní krytina řádek 2	m	-37 000,00	373,00	-36 181,00
11	762332933R00 Popis: Vazaná konstrukce krovu doplnění částí střešní vazby z hranolku hranolu včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² R 50162201403 Střešní krytina řádek 3	m	-28 000,00	494,00	-13 832,00
Celkem za:	A03	Střešní krytina			-98 979,00

Díl: A08 Opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdi					
12	21001 Popis: Nanášení dnaže do stávy cihno trativodu R 50162201408 Opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdi řádek 1	kus	-1 800,00	800,00	-800,00
Celkem za:	A08	Opravy hydroizolace při zateplování obvodových zdi			-800,00

Díl: B30 Modernizace soustavy vytápění					
13	713463121J00 Popis: Izolace potrubí 15 13 - 0,038 W/m ² K	m	-108 000,00	26,90	-4 081,41
14	IZ02	m	-178 000,00	11,90	-2 118,21

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 5
Objekt	3	neprovedené práce - způsobilé údaje	
Rozpočet	03	méněpráce - způsobilé výdaje	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Popis				
		R 0010301490 Modernizace soustavy vytápění - kádek 2				
15	996713201R00	Přesun hmot. pro izolace tepelné - výšky do 6 m	kg	-87 60000	1,48	-129,65
		Popis				
		R 0010301490 Modernizace soustavy vytápění - kádek 2				
Celkem za:		B30 Modernizace soustavy vytápění				-6 929,25

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domu ul. Rokycanova a Kobrova	účetní
Objekt	4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje	
Rozpočet	04	méněpráce - nezpůsobilé výdaje	

Položkový rozpočet

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2, Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt	4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje
Rozpočet	04	méněpráce - nezpůsobilé výdaje

Projektant	Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617 Šenov-Šenov, 73934; IČ: 01508504
Objektant	Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Přívoz, Těšínská 87/281 Ostrava-Radvanice, 71600; IČ: 00845451
Objektant	KAVIS, spol. s r.o., Palackého 465/16 Ostrava - Přívoz, 70200; IČ: 47667664

Rozpis ceny:		Celkem:
	PSV	-241 177,24
	PSV	0,00
	MCA	0,00
	Vedlejší náklady	0,00
	Ostatné náklady	0,00
	Celkem:	-241 177,24

Rekapitulace daní:		
	DPH - 15 %	-241 177,24 CZK
	DPH - 15 %	-36 177,00 CZK
	Základní cena	0,00 CZK
	DPH - 21 %	0,00 CZK
	Zaokrouhlen	0,24 CZK

Cena celkem:	-277 354,00 CZK
---------------------	------------------------

Objektant	Ing. Svatopluk Janečka, referent odboru MEaI	Objektant	Ing. Kamel Vientgroch, jednatel společnosti
Objekt		Objekt	14.06.2013
Objekt		Objekt	

Slavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	1. st. 10
Objekt	4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje	
Rozpočet	04	méněpráce - nezpůsobilé výdaje	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
C	Nezpůsobilé výdaje	HS 7	-128 439,55
C1	Nezpůsobilé výdaje - Z11	HS 7	-112 749,69
			-241 177,24

Stavba:	19:001 2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	List č. 11
Objekt:	4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje	
Rozpočet:	04	menší práce - nezpůsobilé výdaje	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: C Nezpůsobilé výdaje						
1	34226711R01	SDK obklady 1x opláštěn - dvoustranně, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	-2 98000	578,60	-1 724,23
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - řádek 3				
2	34226711R03	SDK obklady 1x opláštěn - dvoustranně, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	-21 04000	602,00	-12 792,32
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - řádek 3				
3	64219401	Dvěře větrné zaručené - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnostní třídě 4	kus	-8 00000	11 940,00	-95 520,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - řádek 31				
4	085211040R	Užítvaní veřejných ploch a prostranství	Sauber	-1 00000	20 000,00	-20 000,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - řádek 31				
Celkem za:	C	Nezpůsobilé výdaje				-128 436,55

Díl: C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI						
5	612403388R00	Hrubá vyplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	-38 00000	176,00	-6 668,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 3				
6	612443541R00	Omítka ryh stěn maltou sadrovou 8/6 vy do 15 cm	m2	-5 40000	764,00	-4 125,60
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 4				
7	612403154R00	Výsekaní ryh ve zdích cihelně 15 x 15 cm	m	-36 00000	160,00	-5 760,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 7				
8	918059931R00	Osazení vnějších ořezů stěn nad 2 m2	m2	-56 00000	71,00	-3 976,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 9				
9	918010110R00	Svazla doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-2 89600	270,00	-781,92
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 9				
10	918080111R00	Vytrošavení směsí doprava suti do 10 m	t	-2 80600	205,00	-569,23
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 10				
11	918082121R00	Přidatek k vytržení dopravy suti za dalších 5 m	t	-5 75200	73,00	-423,22
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 11				
12	918082318R00	Vodorovná doprava suti a nmot po suchu do 6000 m	t	-2 52800	130,00	-326,64
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 12				
13	918082319R00	Přidatek k vodorovné dopravě do suchu - dalších 1000 m	t	-11 58400	88,00	-1 019,36
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 12				
14	918082013R00	Nakládání vybouraných nmot na dopravní prostředek	t	-2 52800	649,00	-1 659,50
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 14				
15	918090001R00	Poplatek za ukládání stavební suti	t	-2 59600	650,00	-1 689,40
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 15				
16	721106116R00	Potrubi HT odpadní vody s D 110 x 2,7 mm	m	-32 00000	418,00	-13 376,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 27				
17	721260111R00	Zkouška těsnosti kanalizační vodu DN 125	m	-32 00000	18,00	-572,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 41				
18	721164100R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,5	kus	-4 00000	89,00	-356,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 30				
19	725110814R01	Demontáž a zpětná montáž hřeztu kombinovaných	kus	-8 00000	933,00	-7 464,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 33				
20	725210821R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadel bez vytekových armatur	kus	-8 00000	578,00	-4 624,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 34				
21	781101111R00	Vyrovnání podlahy maltou ze SMS 9, do 7 mm	m2	-56 00000	169,00	-9 464,00
	Popis	R 591630101 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 48				

Stavba	19/001_2	část 6 - MNP Kobrova 646/2. Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova	list č. 12
Objekt	4	neprovedené práce - nezpůsobilé výdaje	
Rozpočet	04	méněpráce - nezpůsobilé výdaje	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
22	781416015R00	Montáž etkladu stěn porcovin. tříř. 22x20,30x15 cm (70) třlex lepidlo. F. úsparchmetar 2	m2	-56 00000	546 00	-29 560 00
		Popis				
		R. 69103201 01 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 49				
23	781419705R00	Příplatek za sparovací hmotu - došné malta 0.4	m2	-56 00000	4 00	-224 00
		Popis				
		R. 69103201 01 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 49				
24	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jezditi	m2	-56 00000	32 00	-1 792 00
		Popis				
		R. 69103201 01 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 47				
25	567815R	Ochladač y porovnové díle vycoru	m2	-56 00000	360 00	-21 280 00
		Popis				
		R. 69103201 01 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 52				
26	998781101R00	Přesun hmoty pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0 89247	395 00	-352 50
		Popis				
		R. 69103201 01 - Nezpůsobilé výdaje - ZTI - řádek 49				
Celkem za:	C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI				-112 740,69