

732 Ústřední vytápění - strojovny

19	731	732113118	Vyrovňovač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový	kus	1,000	8350,00	8350,00
20	731	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	10,000	72,20	722,00
21	354	354421100	Štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	10,000	38,50	385,00
22	731	732210912	Odšroubování víka s topnou vložkou ohříváku vody zásobníkového obsahu do 1000 litrů	kus	1,000	1020,00	1020,00
23	731	732210942	Mechanické vyčištění zásobníku a topné vložky obsahu do 1000 litrů, zhodnocení stavu zásobníku	kus	1,000	3500,00	3500,00
24	731	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	1,000	348,00	348,00
25	731	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 litrů	kus	1,000	350,00	350,00
26	731	732331619	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů, kontrolní výpočet	soubor	1,000	7060,00	7060,00
27	731	732331714	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 litrů, kontrolní výpočet	soubor	1,000	4090,00	4090,00
28	731	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	160,00	320,00
	731	732421413	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 2,8 m ³ /h pro vytápění A	soubor	1,000	15500,00	15500,00
29	731	732890802	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,050	1520,00	76,00
30	731	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,071	1520,00	107,92

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

31	731	733222306	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT	m	6,000	837,00	5022,00
32	731	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	3,000	37,00	111,00
33	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	6,000	16,30	97,80
34	731	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	t	0,010	1130,00	11,30

734 Ústřední vytápění - armatury

35	731	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	1,000	39,60	39,60
36	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	2,000	111,00	222,00
37	731	734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	4,000	150,00	600,00
38	731	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles	kus	3,000	254,00	762,00
39	731	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	358,00	716,00
40	731	734251145	Ventil pojistný čepový rohový G 1 PN 16 do 200°C plynotěsný	kus	2,000	2810,00	5620,00
41	731	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	12,000	317,00	3804,00
42	731	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,000	218,00	872,00
43	731	734291244	Filtr magnetický Spirotrap MB30 s tepelnou izolací	kus	1,000	8350,00	8350,00
44	731	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	3,000	540,00	1620,00
45	731	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	1110,00	1110,00
46	731	734494121	Návalek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	1,000	199,00	199,00
47	731	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,200	1380,00	276,00
48	731	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,018	820,00	14,76

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

49	741	740993110	doplnění zemnění v kotelně (nové části technologie)	soubor	1,000	500,00	500,00
50	741	740993110	Zapojení regulace, nastavení	kus	1,000	5810,00	5810,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady**VRN4 Inženýrská činnost**

51	000	043134000	Revize tlakových nádob, zprovoznění kotle, topná zkouška, tlaková zkouška , včetně odvodu plynovodu a odvodu topné soustavy, proplach nové části technologie	...	1,000	5350,00	5350,00
52	000	043134000	Zprovoznění celé sestavy kotle s využitím původního zásobníku a čerpadla cirkulace teplé vody	...	1,000	7892,97	7892,97

Celkem**224 000,00**