

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: v19143 - Varnsdorf, ul. Západní - odstavná plocha

## 1 - SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-1

## 11 - Přípravné a přidružené práce

005	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	26,500 M	55,00	1 457,50	21%	1 763,58
N004	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	464,000 M2	70,00	32 480,00	21%	39 300,80

<b>Součet za 11 - Přípravné a přidružené práce</b>					<b>33 937,50</b>		<b>41 064,38</b>
--	--	--	--	--	------------------	--	------------------

## 13 - Hloubené vykopávky

012	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	2,400 M3	350,00	840,00	21%	1 016,40
013	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	2,000 M3	80,00	160,00	21%	193,60

<b>Součet za 13 - Hloubené vykopávky</b>					<b>1 000,00</b>		<b>1 210,00</b>
--	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

## 16 - Přemístění výkopku

014	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	2,400 M3	48,00	115,20	21%	139,39
015	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	2,400 M3	93,00	223,20	21%	270,07
017	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	2,400 M3	7,00	16,80	21%	20,33

<b>Součet za 16 - Přemístění výkopku</b>					<b>355,20</b>		<b>429,79</b>
--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

## 17 - Konstrukce ze zemin

018	171102102R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 96% PS	2,400 M3	85,00	204,00	21%	246,84
-----	--------------	--	----------	-------	--------	-----	--------

<b>Součet za 17 - Konstrukce ze zemin</b>					<b>204,00</b>		<b>246,84</b>
---	--	--	--	--	---------------	--	---------------

## 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

020	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	2,400 M3	140,00	336,00	21%	406,56
-----	--------------	----------------------------------	----------	--------	--------	-----	--------

<b>Součet za 19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní</b>					<b>336,00</b>		<b>406,56</b>
--	--	--	--	--	---------------	--	---------------

## 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

030	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	15,000 M2	270,00	4 050,00	21%	4 900,50
N029	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m	60,000 T	1 900,00	114 000,00	21%	137 940,00

<b>Součet za 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					<b>118 050,00</b>		<b>142 840,50</b>
---	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## 57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

032	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	464,000 M2	25,00	11 600,00	21%	14 036,00
N033	577112123RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	464,000 M2	235,00	109 040,00	21%	131 938,40

<b>Součet za 57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>					<b>120 640,00</b>		<b>145 974,40</b>
--	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

038	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	8,200 M	1 000,00	8 200,00	21%	9 922,00
-----	--------------	--	---------	----------	----------	-----	----------

<b>Součet za 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>					<b>8 200,00</b>		<b>9 922,00</b>
---	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------

## 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

040	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	1,000 KUS	930,00	930,00	21%	1 125,30
-----	--------------	---	-----------	--------	--------	-----	----------

<b>Součet za 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>					<b>930,00</b>		<b>1 125,30</b>
--	--	--	--	--	---------------	--	-----------------

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
<b>90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>							
042	900	RT1 HZS-Geodetické vytyčení všech sítí	2,000 HOD	400,00	800,00	21%	968,00
<b>Součet za 90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>					<b>800,00</b>		<b>968,00</b>
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							
055	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,, lože z C 12/15	26,500 M	345,00	9 142,50	21%	11 062,43
057	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	8,200 M	110,00	902,00	21%	1 091,42
059	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	220,000 M	75,60	16 632,00	21%	20 124,72
<b>Součet za 91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>					<b>26 676,50</b>		<b>32 278,57</b>
<b>95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>							
060	952901411R00	Vyčištění staveniště	464,000 M2	15,00	6 960,00	21%	8 421,60
<b>Součet za 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>					<b>6 960,00</b>		<b>8 421,60</b>
<b>H22 - Komunikace pozemní a letiště</b>							
064	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	121,600 T	44,00	5 350,40	21%	6 473,98
<b>Součet za H22 - Komunikace pozemní a letiště</b>					<b>5 350,40</b>		<b>6 473,98</b>
<b>S - Přesuny sutí</b>							
083	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	60,800 T	93,00	5 654,40	21%	6 841,82
084	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	60,800 T	12,00	729,60	21%	882,82
085	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	60,800 T	80,00	4 864,00	21%	5 885,44
087	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	60,800 T	220,00	13 376,00	21%	16 184,96
<b>Součet za S - Přesuny sutí</b>					<b>24 624,00</b>		<b>29 795,04</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 - SO 101-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-ČÁST-1</b>				<b>348 063,60</b>		421 156,96
<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: v19143 - Varnsdorf, ul. Západní - odstavná plocha</b>				<b>348 063,60</b>		<b>421 156,96</b>