

Rozpočet č.1 ke změnovému listu č. 1

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn..	množství smlouvě	množství změně	rozdílné množství	cena/ jednotku Kč	měr. celk.cena smlouvě Kč	ve celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt: HI/17714 X s 11/117 - Nechánice, oprava										
3	kód položky	Očištění plochy silnice od nánosu a nečistot	m2	6 472,500	7 472,50	1 000,000	9,60	62 136,00	71 736,00	9 600,00
4	kód položky	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	6 472,500	7 472,50	1 000,000	17,20	111 327,00	128 527,00	17 200,00
5	kód položky	Asfaltový beton vrstva ohrubná AC011 S tl.50mm z nemodifikovaného asfaltu, včetně ošetření středové spáry a spáry napoření na stávající povrchy	m2	6472,500	7 472,500	1 000,000	283,00	1 831 717,50	2 114 717,50	283 000,00
	kód položky	Zalítí styčné spáry komunikace	m	24,500	44,500	20,000	101,90	2 496,55	4 534,55	2 038,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										311 838,00
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										311 838,00