

II/3629 Křtěnov průtah, most 3629-2, 2. stavba
Číslo smlouvy objednatele: 849/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1404/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 491/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST 3629-2, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

Sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupený [REDACTED]

IČO: 463 42 796
sp. zn. B 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 9. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

V průběhu realizace stavby došlo u stavebních objektů k níže uvedeným změnám:

- Uložení zeminy na skládku včetně poplatku za odpad z čištění silničních příkopů.
- Odstranění části provedených asfaltových vrstev, které byly v průběhu zimního období poškozeny veřejným provozem.
- Změna trvalého dopravního značení. Projektovou dokumentací navržené trvalé dopravní značení nebylo ze strany Policie ČR odsouhlaseno. Změna spočívá v úpravě trvalého dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, čímž došlo k navýšení počtu DZ.
- Úprava oplocení. V důsledku zřízení autobusového nástupiště bylo nutné provést úpravu vjezdu k sousední nemovitosti včetně změny v umístění brány a branky.
- Čerpání vody při realizaci betonových žlabů a kamenné dlažby pod mostem. Z důvodu stálého nátoky vody bylo nutné vodu přečerpávat. Bez odčerpání vody nebylo možné žlaby a dlažbu pod mostem realizovat.
- Železobetonová zídka. Z důvodu napojení mostní římsy a navazující nábrežní zídky včetně zřízení rámového oplocení bylo nutné upravit stávající nábrežní zídku. Úprava spočívala ve výškové úpravě (zvýšení zídky) a to zřízením železobetonové zídky.
- Čerpání vody při realizaci betonových žlabů a tvárnic v korytě náhonu včetně provedení sanace zvodnělého a neúnosného podloží pod žlaby koryta náhonu. Z důvodu stálého nátoky vody bylo nutné vodu přečerpávat. Bez odčerpání nebylo možné žlaby a dlažbu v korytě realizovat. Dále bylo nutné stabilizovat podloží pod žlaby vrstvou kameniva. S ohledem na horší technický stav, než se předpokládalo, bylo nutné část tvárnic nahradit novými. Z důvodu velkého sklonu svahu koryta náhonu bylo nutné z důvodu zamezení eroze půdy aplikovat georochoze.
- Osazení ochranného zábradlí u podesty revizního schodiště na povodní straně mostu. Důvodem je zajištění bezpečnosti a souladu s platnou legislativou a normovými hodnotami.
- Při vrtání piloty č. I/09, I/11, I/10, I/12, I/14, II/01, II/05, II/03, II/02, II/04, a II/06 narazila vrtná souprava na únosné podloží, které neumožnilo dovtření na projektovanou délku 11,0 m.

II.

Obě smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

21.102.078,29 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 25.6.2019

V Brně, dne 25. 6. 2019



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
