

Alpinbau s.r.o.
IČ: 075 96 839
Tel.: 775 333 316
e-mail: alpinbau@alpinbau.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019-04.1 ZS a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny
Objekt: 1 Oprava výdejny
Rozpočet: 1 Oprava výdejny

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: [redacted]
IČO: [redacted]
DIČ: [redacted]

Vypracoval:

			Celkem
HSV			197 833,66
PSV			175 226,98
MON			41 980,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			14 800,00
Celkem			429 840,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	429 840,64 CZK
Základní DPH	21 %	90 267,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK
Cena celkem s DPH		520 108,00 CZK

v Brně dne 27.5.2019

Alpinbau s.r.o.
Podbělková 2761/7, 628 00 Brno
IČ: 075 96 839
Tel.: 775 333 316
e-mail: alpinbau@alpinbau.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			67 008,00	16
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 780,09	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 200,00	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 600,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 559,18	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 896,39	0
725	Žařizovací předměty	PSV			18 800,00	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 548,50	10
776	Podlahy povlakové	PSV			90 643,50	21
781	Obklady keramické	PSV			7 983,51	2
783	Nátěry	PSV			2 753,67	1
784	Malby	PSV			12 497,80	3
M21	Elektromontáže	MON			41 980,00	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			14 790,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			14 800,00	3
Cena celkem					429 840,64	100

Položkový rozpočet

S:	2019-04.1	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny
O:	1	Oprava výdejny
R:	1	Oprava výdejny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				67 008,00
1	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 80,0	m2	80,00000	615,50	49 240,00

2	342267113	Obklad trámů sádkartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm 4,0*2	m	8,00000	1 085,00	8 680,00
---	-----------	---	---	---------	----------	----------

3	3422699	Lišta nerezová rohová ochranná nerez lišta na sloupech 2,0*4*2	m	16,00000	568,00	9 088,00
---	---------	--	---	----------	--------	----------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 780,09
4	602011112	Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000	m2	6,60000	247,00	1 630,20

5	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 39,0*4,45	m2	173,55000	89,50	15 532,73
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

6	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi (1,35+2,8*2)*1,0	m2	6,95000	696,80	3 730,76
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

7	622471312	Nátěr stěn barvou voděodolnou a otěruvzdornou (39,0-1,45-1,5-9,85)*1,5	m2	39,30000	48,00	1 886,40
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 200,00
8	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 80,0	m2	80,00000	315,00	25 200,00

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 600,00
9	95001	Stavební výpomoci pro řemesla	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00
10	9501	Průběžný úklid stavby	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
11	9502	Závěrečný úklid stavby	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 559,18
12	962081131	Bourání příček ze skleněných tváří tl. 10 cm 1,35*0,3	m2	0,40500	158,00	63,99

13	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,35*2,8	m2	3,78000	265,00	1 001,70
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

14	978013121	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 173,55000	m2	173,55000	45,00	7 809,75
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

15	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000	m2	6,60000	86,00	567,60
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

16	978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (0,7+1,5)*1,5 (1,45+0,75)*1,5	m2	6,60000	125,00	825,00
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

17	725530831	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	150,00	150,00
----	-----------	---	--------	---------	--------	--------

18	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikostí do 1,5 m2 (39,0-2,2-1,9)*2,8	m2	97,72000	165,00	16 123,80
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

19	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 97,72000	m2	97,72000	53,80	5 257,34
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

20	776511810	Odstranění PVC a kobců lepených bez podlahy 80,0	m2	80,00000	84,50	6 760,00
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

80,00000

Položkový rozpočet

S:	2019-04.1	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny
O:	1	Oprava výdejny
R:	1	Oprava výdejny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,91753	650,00	1 896,39
Díl: 725 Zařizovací předměty						
22	725299101R01	Dodávka a montáž podavače papírových ručníků	kus	1,00000	2 350,00	2 350,00
23	72553411	Ohříváč elektr. zásob. beztl. 5 l, v umyvadlové skřínce	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00
24	725100001RAX	Skříňka (odolný dub) s umyvadlem, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	11 850,00	11 850,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
25	76602	Dřevěné vstupní dveře 2kř.s nadsvětlíkem, 1350x2100mm - D+M	kus	1,00000	16 750,00	16 750,00
26	766410010RAX	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky DB, lakování	m2	27,30000	945,00	25 798,50

Podkladový rošt, obklad palubkami na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

9,75*2,8

27,30000

Díl: 776 Podlahy povlakové						
27	776101115	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	80,00000	1138,00	90 643,50
		80,0		80,00000		11 040,00
28	776101121	Provedení penetrace podkladu	m2	80,00000	79,50	6 360,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 80,00000		80,00000		
29	776422110	Zakončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	39,00000	87,50	3 412,50
		včetně soklové lišty.				
		39,0		39,00000		
30	776522100	Lepení podlah PVC z pásů plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny	m2	80,00000	524,00	41 920,00
		80,0		80,00000		
31	776994121	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	40,00000	48,50	1 940,00
32	58581697.A	weber.podklad A podkladní nátěr transparentní	kg	8,00000	195,00	1 560,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 80,00000*0,1		8,00000		
33	58581721	weber.nivelit extra podlahová hmota rychlá samonivelační	kg	600,00000	35,50	21 900,00
		80,0*1,5*5		600,00000		

34 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 3 000 000 857,00 2 511,00

Díl: 781 Obklady keramické						
35	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tříle, 30x60 cm	m2	6,60000	565,00	3 729,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,60000		6,60000		
36	781479711	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	6,60000	45,00	297,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,60000		6,60000		
37	597813741	Obkládačka 30x60 bílá lesk	m2	7,39200	486,00	3 592,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 6,60000*1,12		7,39200		
38	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	5 000 000	73,00	365,00

Díl: 783 Nátěry						
39	783950010	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem	m2	11,21200	245,60	2 753,67
		9,85*0,56		5,51600		
		4,45*2*0,64		5,69600		

Díl: 784 Malby						
40	784450077	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	221,20000	56,50	12 497,80
						12 497,80

Položkový rozpočet

S:	2019-04.1	ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - oprava výdejny
O:	1	Oprava výdejny
R:	1	Oprava výdejny

Př.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 80,00000		80,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 173,55000		173,55000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,95000		6,95000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 39,30000*-1		-39,30000		

Díl:	M21	Elektromontáže				41 980,00
41	2101	Elektroinstalace v rozsahu dle PD a TZ	soubor	1,00000	19 500,00	19 500,00
42	2102	Osvětlení v rozsahu dle PD a TZ	soubor	1,00000	18 680,00	18 680,00

- 7 ks světel 900/150 mm do SDK podhledu
- bodové nasvícení výdejních okeněk vč. přikotvených lišt

43	2103	Revize elektro	soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
----	------	----------------	--------	---------	----------	----------

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 790,00
------	-----	---------------------------------	--	--	--	-----------

44	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,00762	5 758,76	5 758,76
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

45	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,14484	3 330,07	3 330,07
46	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,00762	1 730,13	1 730,13
47	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,03812	2 128,24	2 128,24
48	979999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	5,00762	1 842,80	1 842,80


Díl:	ON	Ostatní náklady				14 600,00
------	----	-----------------	--	--	--	-----------

49	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00
51	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Celkem						429 840,64
--------	--	--	--	--	--	------------

Poznámky uchazeče k zadání

Podpí:  Brno

e-mail:

DOPLNĚNÍ DO CN 30.5. 2019

Harmonogram prováděných prací		
Prováděné práce	Díl	Datum prováděných prací
Lešení a stavební výtahy	HSV/94	15.7-15.8
Bourání konstrukcí	HSV/96	15.7-14.7
Staveništní přesun hmot	HSV/99	15.7-15.8
Přesuny suti a vybouraných hnot	PSU/D96	15.7-14.7
Elektromontáže	MON/M21	15.7-22.7 15.8-20.8
Svislé a kompletní konstrukce	HSV/3	15.7-20.7
Úpravy povrchů vnitřní	HSV/61	15.7-20.7
Obklady keramické	PSV/781	15.8-3.8
Zařizovací předměty	PSV/725	15.8-18.8
Konstrukce truhlářské	PSV/766	15.8-20.8
Malby	PSV/784	15.8-15.8
Nátěry	PSV/783	15.8-15.8
Podlahy povlakové	PSV/776	20.8-25.8
Ostatní náklady	ON/ON	15.8-20.8
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV/95	15.7-15.8