

### Položkový rozpočet

S:	JÁMY-rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu Pod Pančavou
O:	
R:	SO 02 Novostavba vodovodu
C:	VÍCEPRÁCE - Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				73 521,00
1	56.001	Stabilizace podloží tl. 500 mm pojivem Georoad 4% Cena obsahuje: - dodávku pojiva Georoad (Doroport) - plošné dávkování pojiva v množství 4% - mísení pojiva do zeminy - korekce vlhkosti dodávkou záměsové vody - rovnání do sklonů a rovinnosti - hutnění - přeprava techniky - výměna zeminy okolo šachet a vpustí za ŠD - ztížení v místě křížení přípojek	m2	315,00000	233,40	73 521,00

<b>CELKEM bez DPH</b>	<b>73 521,00</b>
-----------------------	------------------