

Položkový rozpočet

S:	JAMY-rekonstrukce kanalizace a novostavba vodovodu Pod Pančavou
O:	
R:	SO 01 Rekonstrukce kanalizace
C:	VÍCEPRÁCE - Sanace podloží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				134 905,20
1	56.001	Stabilizace podloží tl. 500 mm pojivem Georoad 4% Cena obsahuje: - dodávku pojiva Georoad (Doroport) - plošné dávkování pojiva v množství 4% - mísení pojiva do zeminy - korekce vlhkosti dodávkou záměsové vody - rovnání do sklonů a rovinnosti - hutnění - přeprava techniky - výměna zeminy okolo šachet a vpustí za ŠD - ztížení v místě křížení přípojek	m2	578,00000	233,40	134 905,20

CELKEM bez DPH	134 905,20
-----------------------	-------------------