ZEDSTAV s.r.o.

Rozpočet - Individuální ocenění

Datum tisku:							
Stavba:	21/19	Blovice	MŠ Blovice	*Kalkulant:*	.....	*Kraj, okres:*	324
Objekt:	1			*Kalkulace:*	3.stupně	*JKSO:*	'
Rozpočet:	1		Oprava vstupu	*Datum kalk.:*	5.6.2019	*KSD:*	

POŘ	D			Č.ROZP.POL. / Č.SPECIFIKACE	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA	MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
				0010	**Stavební práce**				
1					Odstranění bet.podlah vč.dlažby	2,450	m3	415,00	1 017
2					Demolice zdí zděných na MC nebo z bet.postupným rozebíráním	0,930	m3	897,00	834
3					Demontáž stávajících zákl.pasů	1,270	m3	932,00	1 184
4					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km	8,370	t	256,70	2 149
5					Přípl.k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km /8,37 t x 5km /	41,850	t	12,70	531
6					Poplatek za uložení stavebního odpadu	8,500	t	210,00	1 785
7					Základové pásy z betonu prostého tř C16/20	1,300	m3	2 440,00	3 172
8					Doprava betonové směsi-ruční přehoz bet.směsi	1,300	m3	658,70	856
9					Zdění zídek z tvarovek KB-blok	0,840	m3	1 847,00	1 551
10					Přípl.za zalití dutin tvarovek	0,840	m3	1 323,00	1 111
11					Výztuž bet.ocelí 10 505	0,053	t	32 858,00	1 741
12					Doprava betonové směsi-ruční přehoz bet.směsi	0,750	m3	658,70	494
13					Tvarovka KB-blok	53,000	ks	78,00	4 134
14					Výztuž desek svař.sítěmi	0,073	t	33 858,00	2 472
15					Betonová mazanina tl.do 80mm z betonu prostého	1,500	m3	3 238,00	4 857
16					Přípl.k mazanině za stržení latí a přehlazení	1,500	m3	278,70	418
17					Doprava betonové směsi-ruční přehoz bet.směsi	1,500	m3	658,70	988
18					Pokládka bet.dlažby	13,800	m2	495,00	6 831
19					Dlažba betonová	14,500	m2	410,00	5 945
20					Obrubník BEST LINEA vč.osazení	3,900	mb	279,00	1 088
MEZISOUČET:				**0010**	**Stavební práce**				**43 158**
					CELKOVÝ SOUČET:				**43 158**
					DPH-SAZBA	21%		43 158	9 063
					CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:				**52 221**

/x2

+ SJ