Věc: kalkulace vícenákladů na opravu odvodnění komunikace v Kynšperku nad Ohří u restaurace Kašr

Při plnění zakázky bylo zjištěno, že hloubka napojení do veřejné kanalizační stoky je 3,34 m. Abychom mohli napojit potrubí v této hloubce a zajistit dostatečný a bezpečený prostor pro montáž a napojení potrubí. Musí zhotovitel provést větší rozsah prací než předpovídal výkaz výměr od investora.

Požadavky VOSS s.r.o
zapažená montážní jáma a minimální rozměr 2*2m

PRÁCE NAD RÁMEC VÝKAZU VÝMĚR

	MJ	množství	cena za MJ	celkem
řezání asfaltu	bm			
vybourání asfaltu	m2			1 780,80
výkop a odstranění potrubí kanal. přípojky	m3			
výkop jámy pro napojení do kanalizační stoky	m3			23 364,00
zásyp výkopu prosývkou vč hutnění	m3			
příprava povrchu před asfaltováním	m2			
naložení materiálu na auto	t			
uložení materiálu na skládku vč rozprostření	m3			
poplatek za likvidaci asfaltu	t			
poplatek za likvidaci výkopku	t			

CELKEM BEZ DPH	25 145
CELKEM S DPH	30 425

v Citicích 21.6.2019

vyhotovil: Zdeněk Mach