

Název veřejné zakázky: Na kole blíže k lázním

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2017

Důvodem uzavření dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce dle zpřesňujících požadavků objednatele, specifikovaných v příloze tohoto dodatku č. 3.

Mění se :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Za stavbu Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Valašské Klobouky – Brumov

Cena dle SOD bez DPH	13 400 253,96 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3.....	762 193,66 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH.....	14 162 447,62 Kč
DPH 21 %	2 974 114,00 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 3 včetně DPH.....	17 136 561,62 Kč

Za stavbu Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh, úsek Valašské Klobouky - Brumov, U Váhy – Hodňov

Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH.....	1 254 036,35 Kč
DPH 21 %	263 347,63 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH.....	1 517 383,98 Kč

Za stavbu Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. U Váhy a Hodňov, Valašské Klobouky

Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH.....	316 562,58 Kč
DPH 21 %	66 478,14 Kč
Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH.....	383 040,72 Kč

Celková cena za všechny stavby (dílo) dle SOD ve znění Dodatku č. 3

15 733 046,55 Kč (bez DPH)

3 303 939,78 Kč DPH 21%

19 036 986,33 Kč včetně DPH

(slovy: devatenáct milionů třicet šest tisíc devět set osmdesát šest korun českých třicet tři haléřů)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn,



Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je specifikace víceprací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Tento Dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.



Soupis objektů

**Stavba: VK-VCO-D3 - CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ
KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3**

Varianta: IV - Importovaná varianta

Objekt	Popis	Odbytová cena [CZK]	762 193,66
			OC
01	Zahloubení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101		24 803,61
02	Sanace neúnosné pláně - změna č.2 - SO 101		52 795,60
03	Sanace neúnosné pláně - změna č.3 - SO 102		23 758,02
04	Odvoz přebytečné zeminy - změna č.4 - SO 102		2 445,60
05	Rozebrání panelů - změna č.5 - SO 104		20 838,57
06	Sanace neúnosné pláně - změna č.6 - SO 101		10 288,32
07	Nástavba vodovodní šachty - změna č.7 - SO 101		4 000,55
08	Doplnění nivelety pláně - změna č.8 - SO 102		24 006,08
09	Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101		79 640,96
10	Úprava polohy kabelu - změna č.10 - SO 104		12 765,30
11	Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11		176 050,20
12	Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103		26 698,38
13	Úprava kanalizačních šachet - změna č.13 - SO 104		16 912,50
14	Vybourání stávajícího propustku - změna č.14 - SO 104		10 628,64
15	Obsyp základů lávky - změna č.15 - SO 101		12 196,28
16	Podklad křídla opěr - změna č.16 - SO 201		2 077,50
17	Sjezd přes potok - změna č.17 - SO 102		8 376,45
18	Ruční odkopy - změna č.18 - SO 103		13 815,00
19	Sanace v zahradní kolonii - změna č.19 - SO 103		16 120,52
20	Prodloužení opěrné zidky - změna č.20 - SO 805		159 567,10
21	Rozdíl v ceně druhu betonu - změna č.21 - SO 805		48 023,43
22	Úpravy chaty p.Peška - změna č.22		16 385,05

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 01 Zhloubení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101

Rozpočet: 01 Zhloubení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 24 803,61 Kč

Cena celková: 24 803,61 Kč

DPH: 5 208,76 Kč

Cena s daní: 30 012,37 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 803,61 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 01 Zhloubení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101
 Rozpočet: 01 Zhloubení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	132 20-1101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro drenáže : 16*0,3*0,3=1,440 [A]	M3	1,440	118,99	171,35
2	132 20-1201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro potrubí : 1*1*8=8,000 [A]	M3	8,000	100,68	805,44
3	133 20-1101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro šachtu: 1,5*1,5*1=2,250 [A]	M3	2,250	209,41	471,17
4	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 výkop šachty,drenáží a odvodnění: 2,25+1,44+8=11,690 [A]	M3	11,690	43,98	514,13
5	174 10-1101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp potrubí DN300: 8*1*1=8,000 [A]	M3	8,000	91,45	731,60
6	58337345		Štěrkopisek frakce 0-32 8*2=16,000 [A]	T	16,000	267,00	4 272,00
1		Zemní práce					6 965,69
2		Zakládání					
7	211 57-1111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným 16*0,3*0,3=1,440 [A]	M3	1,440	877,78	1 264,00
8	21275221R		Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 100 mm vč.lože, vč.dod.trubek	M	16,000	122,92	1 966,72

**POLOŽKY VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 01 Zahrazení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101
Rozpočet: 01 Zahrazení stávajícího odvodnění - změna č.1 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	289 97-1213		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m drenáž: 16*0,3*4=19,200 [A]	M2	19,200	20,95	402,24
10	67352170		Geotextilie filtrační 300 g/m2 19,2*1,2=23,040 [A]	M2	23,040	11,50	264,96
2		Zakládání					3 897,92
8		Potrubí					
11	871375221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 CENA URS	M	8,000	1 180,00	9 440,00
12	R-pcl		Dodávka a montáž atypické plastové šachty DN 500 mm	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
8		Potrubí					13 940,00
Celkem:							24 803,61

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 02 Sanace neúnosné pláně - změna č.2 - SO 101

Rozpočet: 02 Sanace neúnosné pláně - změna č.2 - SO 101

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 52 795,60 Kč

Cena celková: 52 795,60 Kč

DPH: 11 087,08 Kč

Cena s daní: 63 882,68 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 52 795,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 02 Sanace neúnosné pláně - změna č.2 - SO 101
 Rozpočet: 02 Sanace neúnosné pláně - změna č.2 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122 20-2202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 100*4*0,15=60,000 [A]	M3	60,000	32,08	1 924,80
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	60,000	43,98	2 638,80
3	181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 100*4=400,000 [A]	M2	400,000	7,10	2 840,00
1			Zemní práce				7 403,60
5			Komunikace				
4	564 85-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm sanace pláně: 100*4=400,000 [A]	M2	400,000	113,48	45 392,00
5			Komunikace				45 392,00
Celkem:							52 795,60

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 03 Sanace neúnosné pláně - změna č.3 - SO 102

Rozpočet: 03 Sanace neúnosné pláně - změna č.3 - SO 102

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 23 758,02 Kč

Cena celková: 23 758,02 Kč

DPH: 4 989,18 Kč

Cena s daní: 28 747,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 758,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 03 Sanace neúnosné pláně - změna č.3 - SO 102
 Rozpočet: 03 Sanace neúnosné pláně - změna č.3 - SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122 20-2202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 45*4*0,15=27,000 [A]	M3	27,000	32,08	866,16
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	27,000	43,98	1 187,46
3	181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 45*4=180,000 [A]	M2	180,000	7,10	1 278,00
1			Zemní práce				3 331,62
5			Komunikace				
4	564 85-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm sanace pláně: 45*4=180,000 [A]	M2	180,000	113,48	20 426,40
5			Komunikace				20 426,40
Celkem:							23 758,02

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 04 Odvoz přebytečné zeminy - změna č.4 - SO 102

Rozpočet: 04 Odvoz přebytečné zeminy - změna č.4 - SO 102

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 445,60 Kč

Cena celková: 2 445,60 Kč

DPH: 513,58 Kč

Cena s daní: 2 959,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 445,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba:	VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt:	04 Odvoz přebytečné zeminy - změna č.4 - SO 102
Rozpočet:	04 Odvoz přebytečné zeminy - změna č.4 - SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	162 30-1101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz zeminy u ČOV na deponii	M3	48,000	23,03	1 105,44
2	167 10-1101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	48,000	27,92	1 340,16
1		Zemní práce					2 445,60
Celkem:							2 445,60

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 05 Rozebrání panelů - změna č.5 - SO 104

Rozpočet: 05 Rozebrání panelů - změna č.5 - SO 104

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 20 838,57 Kč

Cena celková: 20 838,57 Kč

DPH: 4 376,10 Kč

Cena s daní: 25 214,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 20 838,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 05 Rozebrání panelů - změna č.5 - SO 104
 Rozpočet: 05 Rozebrání panelů - změna č.5 - SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				
1	113 10-6241		Rozebrání vozovek ze silničních dílců větší výměra panelů: 1120-950=170,000 [A]	M2	170,000	69,80	11 866,00
2	113 10-7222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	170,000	17,45	2 966,50
3	979 08-2213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km kamenivo: 170*0,2*1,7=57,800 [A] panely: 170*0,21*2,4=85,680 [B] Celkem: A+B=143,480 [C]	T	143,480	15,71	2 254,07
4	979 08-2219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km dalších 5km: 143,48*5=717,400 [A]	T	717,400	5,23	3 752,00
11			Přípravné a přidružené práce				20 838,57
Celkem:							20 838,57

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 06 Sanace neúnosné pláně - změna č.6 - SO 101

Rozpočet: 06 Sanace neúnosné pláně - změna č.6 - SO 101

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 10 288,32 Kč

Cena celková: 10 288,32 Kč

DPH: 2 160,55 Kč

Cena s daní: 12 448,87 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 288,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 06 Sanace neúnosné pláně - změna č.6 - SO 101
 Rozpočet: 06 Sanace neúnosné pláně - změna č.6 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122 20-2202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 60*0,2=12,000 [A]	M3	12,000	32,08	384,96
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	12,000	43,98	527,76
3	181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 15*4=60,000 [A]	M2	60,000	7,10	426,00
1			Zemní práce				1 338,72
5			Komunikace				
4	564 66-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm sanace v km 0,145-0,160: 15*4=60,000 [A]	M2	60,000	149,16	8 949,60
5			Komunikace				8 949,60
Celkem:							10 288,32

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 07 Nástavba vodovodní šachty - změna č.7 - SO 101

Rozpočet: 07 Nástavba vodovodní šachty - změna č.7 - SO 101

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 000,55 Kč

Cena celková: 4 000,55 Kč

DPH: 840,12 Kč

Cena s daní: 4 840,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 000,55 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 07 Nástavba vodovodní šachty - změna č.7 - SO 101
 Rozpočet: 07 Nástavba vodovodní šachty - změna č.7 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89			Ostatní konstrukce na trubním vedení				
1	894302161		Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 nadbetonování šachty: $(0,9*2+0,6*2)*0,7*0,15=0,315$ [A]	M3	0,315	3 370,00	1 061,55
2	894502201		Bednění stěn šachet pravouhlných nebo vícehranných oboustranné nadbetonování šachty: $(0,9*4+0,6*4)*0,7=4,200$ [A]	M2	4,200	300,00	1 260,00
3	899102211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	1,000	382,00	382,00
4	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 zpětná montáž stávajícího poklopu	KUS	1,000	947,00	947,00
5	R-pol		Očištění stávajícího litinového poklopu	KUS	1,000	350,00	350,00
89			Ostatní konstrukce na trubním vedení				4 000,55
Celkem:							4 000,55

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 08 Doplnění nivelety pláně - změna č.8 - SO 102

Rozpočet: 08 Doplnění nivelety pláně - změna č.8 - SO 102

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 24 006,08 Kč

Cena celková: 24 006,08 Kč

DPH: 5 041,28 Kč

Cena s daní: 29 047,36 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 24 006,08 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 08 Doplnění nivelety pláně - změna č.8 - SO 102
 Rozpočet: 08 Doplnění nivelety pláně - změna č.8 - SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122 20-2202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3 140*0,2=28,000 [A]	M3	28,000	32,08	898,24
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	28,000	43,98	1 231,44
3	181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 35*4=140,000 [A]	M2	140,000	7,10	994,00
1			Zemní práce				3 123,68
5			Komunikace				
4	564 66-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm sanace v km 0,490-0,525: 35*4=140,000 [A]	M2	140,000	149,16	20 882,40
5			Komunikace				20 882,40
Celkem:							24 006,08

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101

Rozpočet: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 79 640,96 Kč

Cena celková: 79 640,96 Kč

DPH: 16 724,60 Kč

Cena s daní: 96 365,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 79 640,96 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101
 Rozpočet: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	167 10-1102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 naložení betonové suti: 80*4*0,5=160,000 [A]	M3	160,000	27,92	4 467,20
2	171 10-1105		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS sanace z betonové suti tl.0,5m: 80*4*0,5=160,000 [A]	M3	160,000	50,78	8 124,80
3	171 15-1101		Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	M2	112,000	23,29	2 608,48
4	182 20-1101		Svahování násypů 80*0,7*2=112,000 [A]	M2	112,000	20,95	2 346,40
5	979 08-2213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km betonová suť: 160*2,2=352,000 [A]	T	352,000	15,71	5 529,92
6	979 08-2219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km dalších 11km: 352*11=3 872,000 [A]	T	3 872,000	5,23	20 250,56
1			Zemní práce				43 327,36
5			Komunikace				
7	564 85-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm sanace pláně, na zaklínování betonového recyklátu: 80*4=320,000 [A]	M2	320,000	113,48	36 313,60
5			Komunikace				36 313,60



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101
Rožpočet: 09 Násyp v km 0,211-0,300 - změna č.9 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							79 640,96

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 10 Úprava polohy kabelu - změna č.10 - SO 104

Rozpočet: 10 Úprava polohy kabelu - změna č.10 - SO 104

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 12 765,30 Kč

Cena celková: 12 765,30 Kč

DPH: 2 680,71 Kč

Cena s daní: 15 446,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 765,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 10 Úprava polohy kabelu - změna č.10 - SO 104
 Rozpočet: 10 Úprava polohy kabelu - změna č.10 - SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	131233101		Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překozech inženýrských sítí ruční odkop u kabelu: 5*0,4*0,5=1,000 [A]	M3	1,000	921,00	921,00
1		Zemní práce					921,00
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
2	899623141		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop obetonování chráničky: 7*0,3*0,3=0,630 [A]	M3	0,630	2 610,00	1 644,30
3	R-poi		Kabelová chránička vč.folie a zatažení - fy SITEL	KPL	1,000	10 200,00	10 200,00
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					11 844,30
Celkem:							12 765,30

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11

Rozpočet: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 176 050,20 Kč

Cena celková: 176 050,20 Kč

DPH: 36 970,54 Kč

Cena s daní: 213 020,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 176 050,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11
 Rozpočet: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18			Povrchové úpravy terénu				
1	180 40-1211		Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 1140*0,75*2=1 710,000 [A]	M2	1 710,000	6,00	10 260,00
2	180 40-1212		Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2 760*0,75*2=1 140,000 [A]	M2	1 140,000	7,00	7 980,00
3	181 30-1102		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1140*0,75*2=1 710,000 [A]	M2	1 710,000	18,05	30 865,50
4	182 30-1122		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm 760*0,75*2=1 140,000 [A]	M2	1 140,000	20,20	23 028,00
5	182 00-1111		Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	1 710,000	13,97	23 888,70
6	182 00-1112		Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	M2	1 140,000	20,95	23 883,00
7	183 40-3111		Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	M2	1 710,000	9,00	15 390,00
8	183 40-3211		Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m ve svahu do 1:2	M2	1 140,000	16,00	18 240,00
9	183 40-3153		Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	1 710,000	2,00	3 420,00
10	183 40-3253		Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	M2	1 140,000	3,00	3 420,00
11	184 80-2111		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	M2	1 710,000	1,00	1 710,00



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11
Rozpočet: 11 Zvýšené plochy terénních úprav - změna č.11

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	184 80-2211		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	M2	1 140,000	1,00	1 140,00
13	1858031R1		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	M2	1 710,000	2,00	3 420,00
14	1858031R2		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	M2	1 140,000	3,00	3 420,00
15	PC	1	Travní semeno - luční směs (1710+1140)*0,03=85,500 [A]	KG	85,500	70,00	5 985,00
18			Povrchové úpravy terénu				176 050,20

Celkem:**176 050,20**

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103

Rozpočet: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 26 698,38 Kč

Cena celková: 26 698,38 Kč

DPH: 5 606,66 Kč

Cena s daní: 32 305,04 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 698,38 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103
 Rozpočet: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	132 20-1201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ pro propustek: 8,5*1*1=8,500 [A]	M3	8,500	100,68	855,78
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	8,500	43,98	373,83
3	174 10-1101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp propustku: 8,5*1*0,75=6,375 [A]	M3	6,375	91,45	582,99
4	58337345		Štěrkopísek frakce 0-32 6,375*2=12,750 [A]	T	12,750	267,00	3 404,25
1		Zemní práce					5 216,85
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	28661926		Trouba plastová korugovaná DN 500, dl. 1 m	KUS	8,500	889,99	7 564,92
6	594 51-1111		Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu dlažba čel propustku: 2*1*2=4,000 [A]	M2	4,000	1 604,09	6 416,36
7	919 53-5555		Obetonování trubního propustku betonem prostým podkladní vrstva propustku: 8,5*1*0,1=0,850 [A]	M3	0,850	2 324,47	1 975,80
8	919 55-1113		Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm	M	8,500	439,76	3 737,96
9	936 56-1111		Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva 8,5*1*0,15=1,275 [A]	M3	1,275	579,96	739,45



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103
Rozpočet: 12 Propustek v km 0,334 - změna č.12 - SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	PC	1	Seřiznutí trub plastových dle sklonu svahu	KS	2,000	523,52	1 047,04
9			Ostatní konstrukce a práce				21 481,53
Celkem:							26 698,38

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 13 Úprava kanalizačních šachet - změna č.13 - SO 104

Rozpočet: 13 Úprava kanalizačních šachet - změna č.13 - SO 104

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 16 912,50 Kč

Cena celková: 16 912,50 Kč

DPH: 3 551,63 Kč

Cena s daní: 20 464,13 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 912,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 13 Úprava kanalizačních šachet - změna č.13 - SO 104
 Rozpočet: 13 Úprava kanalizačních šachet - změna č.13 - SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
89			Ostatní konstrukce na trubním vedení				
1	452112131		Osazení betonových prstenců nebo ráků v nad 200 mm	KUS	6,000	302,00	1 812,00
2	894302161		Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 dobetonování šachet : 3*0,25=0,750 [A]	M3	0,750	3 370,00	2 527,50
3	894412411		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	3,000	669,00	2 007,00
4	894502201		Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných oboustranné nadbetonování šachty: (0,6*4*2*0,3)*2*3=8,640 [A]	M2	8,640	300,00	2 592,00
5	899102211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	6,000	382,00	2 292,00
6	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	KUS	6,000	947,00	5 682,00
89			Ostatní konstrukce na trubním vedení				16 912,50
Celkem:							16 912,50

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 14 Vybourání stávajícího propustku - změna č.14 - SO 104

Rozpočet: 14 Vybourání stávajícího propustku - změna č.14 - SO 104

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 10 628,64 Kč

Cena celková: 10 628,64 Kč

DPH: 2 232,01 Kč

Cena s daní: 12 860,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 10 628,64 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 14 Vybourání stávajícího propustku - změna č.14 - SO 104
Rozpočet: 14 Vybourání stávajícího propustku - změna č.14 - SO 104

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96			Bourání konstrukcí				
1	966008112		Bourání trubního propustku do DN 500 ŽB propustek u školky DN 400mm	M	7,500	1 330,00	9 975,00
2	979 08-2213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km propustek: 7,5*0,98=7,350 [A]	T	7,350	15,71	115,47
3	979 08-2219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km dalších 14km: 7,35*14=102,900 [A]	T	102,900	5,23	538,17
96			Bourání konstrukcí				10 628,64
Celkem:							10 628,64

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 15 Obsyp základů lávky - změna č.15 - SO 101

Rozpočet: 15 Obsyp základů lávky - změna č.15 - SO 101

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 12 196,28 Kč

Cena celková: 12 196,28 Kč

DPH: 2 561,22 Kč

Cena s daní: 14 757,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 196,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 15 Obsyp základů lávky - změna č.15 - SO 101
Rozpočet: 15 Obsyp základů lávky - změna č.15 - SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	174 10-1101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	19,500	91,45	1 783,28
2	58337345		Štěrkopísek frakce 0-32 19,5*2=39,000 [A]	T	39,000	267,00	10 413,00
1		Zemní práce					12 196,28
Celkem:							12 196,28

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 16 Podklad křídla opěr - změna č.16 - SO 201

Rozpočet: 16 Podklad křídla opěr - změna č.16 - SO 201

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 2 077,50 Kč

Cena celková: 2 077,50 Kč

DPH: 436,28 Kč

Cena s daní: 2 513,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 2 077,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 16 Podklad křídla opěr - změna č.16 - SO 201
Rožpočet: 16 Podklad křídla opěr - změna č.16 - SO 201

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45			Podkladní a vedlejší konstrukce				
1	452311141		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,750	2 770,00	2 077,50
45			Podkladní a vedlejší konstrukce				2 077,50
Celkem:							2 077,50

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 17 Sjezd přes potok - změna č.17 - SO 102

Rozpočet: 17 Sjezd přes potok - změna č.17 - SO 102

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 8 376,45 Kč

Cena celková: 8 376,45 Kč

DPH: 1 759,05 Kč

Cena s daní: 10 135,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 8 376,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 17 Sjezd přes potok - změna č.17 - SO 102
 Rozpočet: 17 Sjezd přes potok - změna č.17 - SO 102

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	167 10-1102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ naložení betonové suti: 10*4*0,4=16,000 [A]	M3	16,000	27,92	446,72
2	171 10-1105		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS sjezd přes potok: 10*4*0,4=16,000 [A]	M3	16,000	50,78	812,48
3	979 08-2213		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km betonová suť: 16*2,2=35,200 [A]	T	35,200	15,71	552,99
4	979 08-2219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km dalších 11km: 35,2*11=387,200 [A]	T	387,200	5,23	2 025,06
1		Zemní práce					3 837,25
5		Komunikace					
5	564 85-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm prospěání betonového recyklátu: 10*4=40,000 [A]	M2	40,000	113,48	4 539,20
5		Komunikace					4 539,20
Celkem:							8 376,45

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 18 Ruční odkopy - změna č.18 - SO 103

Rozpočet: 18 Ruční odkopy - změna č.18 - SO 103

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 13 815,00 Kč

Cena celková: 13 815,00 Kč

DPH: 2 901,15 Kč

Cena s daní: 16 716,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 815,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 18 Ruční odkopy - změna č.18 - SO 103
Rozpočet: 18 Ruční odkopy - změna č.18 - SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	131233101		Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 3 při překopectech inženýrských sítí ruční odkopy u kabelu v chatové oblasti: 15=15,000 [A]	M3	15,000	921,00	13 815,00
1		Zemní práce					13 815,00
Celkem:							13 815,00

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 19 Sanace v zahradní kolonii - změna č.19 - SO 103

Rozpočet: 19 Sanace v zahradní kolonii - změna č.19 - SO 103

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 16 120,52 Kč

Cena celková: 16 120,52 Kč

DPH: 3 385,31 Kč

Cena s daní: 19 505,83 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 120,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 19 Sanace v zahradní kolonii - změna č.19 - SO 103
 Rozpočet: 19 Sanace v zahradní kolonii - změna č.19 - SO 103

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122 20-2202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 sanace močálu: 12*4*0,4=19,200 [A]	M3	19,200	32,08	615,94
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	19,200	43,98	844,42
3	181 10-1102		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 12*4=48,000 [A]	M2	48,000	7,10	340,80
1			Zemní práce				1 801,16
5			Komunikace				
4	564 86-1111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm sanace močálu v km 0,325-0,337 tl.40 cm: (12*4)*2=96,000 [A]	M2	96,000	149,16	14 319,36
5			Komunikace				14 319,36
Celkem:							16 120,52

**SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 20 Prodloužení opěrné zídky - změna č.20 - SO 805

Rozpočet: 20 Prodloužení opěrné zídky - změna č.20 - SO 805

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 159 567,10 Kč

Cena celková: 159 567,10 Kč

DPH: 33 509,09 Kč

Cena s daní: 193 076,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 159 567,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 20 Prodloužení opěrné zidky - změna č.20 - SO 805
 Rozpočet: 20 Prodloužení opěrné zidky - změna č.20 - SO 805

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	132 20-1202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (9,9+13,2+1)*0,5*1,6=19,280 [A]	M3	19,280	100,68	1 941,11
2	132 20-1209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 19,28*0,5=9,640 [A]	M3	9,640	5,98	57,65
3	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	19,280	43,98	847,93
4	167 10-1102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	19,280	27,92	538,30
1			Zemní práce				3 384,99
2			Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin				
5	211 57-1111		Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů štěrkokopiskem tříděným 24,1*0,4*0,3=2,892 [A]	M3	2,892	877,78	2 538,54
6	21275221R		Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 100 mm vč. lože, vč. dod. trubek	M	24,100	122,92	2 962,37
7	213 31-1141		Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkokopisku tříděného 24,1*0,5*0,1=1,205 [A]	M3	1,205	133,80	161,23
8	289 97-1213		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m drenáž : 24,1*0,4*4=38,560 [A]	M2	38,560	20,95	807,83
9	67352170		Geotextilie filtrační 300 g/m2 38,56*1,2=46,272 [A]	M2	46,272	11,50	532,13



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba:	VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt:	20 Prodloužení opěrné zidky - změna č.20 - SO 805
Rozpočet:	20 Prodloužení opěrné zidky - změna č.20 - SO 805

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin				7 002,10
3			Svislé a kompletní konstrukce				
10	327 32-3127		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 délka zdi : $(9,9+13,2+1)=24,100$ [A] Celkem = $(24,1*0,6*0,5)+(24,1*0,25*1,4)=15,665$ [B]	M3	15,665	2 619,86	41 040,11
11	327 35-1211		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení jez zídka bez základu: $(1,4*24,1*2)=67,480$ [A]	M2	67,480	810,18	54 670,95
12	327 35-1221		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	M2	67,480	199,37	13 453,49
13	327 36-1006		Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 pozice č.1 R10 : $(24,1*12*0,000617)+(2*4*1,4*0,000617)=0,185$ [D] pozice č.2 R10 : $(1,4/0,15*4)*1,3*0,000617=0,030$ [B] pozice č.3 R8 : $2*40*1,2*0,000395=0,038$ [C] pozice č.4 R10 : $24,1/0,2*1,5*0,000617=0,112$ [E] pozice č.5 R10 : $24,1/0,2*1,65*0,000617=0,123$ [F] pozice č.6 R10 : $24,1/0,2*1,05*0,000617=0,078$ [G] součet: $D+B+C+E+F+G=0,566$ [H] ztráté 7% = $0,566*0,07=0,040$ [I] Celkem = $0,566+0,040=0,606$ [J]	T	0,606	22 526,36	13 650,97
14	327 36-1040		Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí sít' 8/8-100/100 : $24,1*1,4*2*0,00799=0,539$ [A] prošířky a přesahy 25% : $0,539*0,25=0,135$ [B] Celkem: $A+B=0,674$ [C]	T	0,674	22 306,59	15 034,64
15	327 50-1111		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžného $24,1*0,3*1,4=10,122$ [A]	M3	10,122	952,58	9 642,01
16	334 79-1111		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 50	M	3,250	225,11	731,61



POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba:	VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt:	20 Prodloužení opěrné zídky - změna č.20 - SO 805
Rozpočet:	20 Prodloužení opěrné zídky - změna č.20 - SO 805

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			13*0,25=3,250 [A]				
17	931 99-2111		Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm (0,7*0,25+1,4*0,25)*2=1,050 [A]	M2	1,050	166,74	175,08
3			Svislé a kompletní konstrukce				148 398,86
99			Přesun hmot				
18	998 23-2131		Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	T	74,751	10,45	781,15
99			Přesun hmot				781,15
Celkem:							159 567,10

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 21 Rozdíl v ceně druhu betonu - změna č.21 - SO 805

Rozpočet: 21 Rozdíl v ceně druhu betonu - změna č.21 - SO 805

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 48 023,43 Kč

Cena celková: 48 023,43 Kč

DPH: 10 084,92 Kč

Cena s daní: 58 108,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 48 023,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 21 Rozdíl v ceně druhu betonu - změna č.21 - SO 805
 Rozpočet: 21 Rozdíl v ceně druhu betonu - změna č.21 - SO 805

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				
1	327 32-3127		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 odpočet: výměra dle SO 805 + prodloužení zidky o 24,1m. $-(82,314+15,665)=-97,979$ [A]	M3	-97,979	2 619,86	-256 691,26
2	327 32-3128		Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 CENA URS 2017	M3	97,979	3 110,00	304 714,69
3			Svislé a kompletní konstrukce				48 023,43

Celkem:**48 023,43**

SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY -
BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3

Objekt: 22 Úpravy u chaty p.Peška - změna č.22

Rozpočet: 22 Úpravy chaty p.Peška - změna č.22

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 16 385,05 Kč

Cena celková: 16 385,05 Kč

DPH: 3 440,86 Kč

Cena s daní: 19 825,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 385,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
 Objekt: 22 Úpravy u chaty p.Peška - změna č.22
 Rozpočet: 22 Úpravy chaty p.Peška - změna č.22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	132 20-1101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro trativod : 3*0,7*1,2=2,520 [A]	M3	2,520	118,99	299,85
2	162 70-1101		Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2,520	43,98	110,83
1		Zemní práce					410,68
2		Zakládání					
3	211 57-1111		Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů šterkopískem tříděným 3*1,2*0,7=2,520 [A]	M3	2,520	877,78	2 212,01
4	21275221R		Trativod z drenážních trubek plast. flexibilních D do 100 mm vč.lože, vč.dod.trubek	M	3,000	122,92	368,76
2		Zakládání					2 580,77
3		Svislé a kompletní konstrukce					
5	331 31-1153		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 800 mm	M	9,000	209,41	1 884,69
6	59228410		Palisáda betonová přírodní 16X16X80 cm 9/0,16*1,03=57,938 [A]	KUS	57,938	156,01	9 038,91
3		Svislé a kompletní konstrukce					10 923,60
89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					
7	894411311		Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	1,000	640,00	640,00
8	59224100		skruž betonová studniční 100x25x9 cm	KUS	1,000	830,00	830,00



3.6.1.8

POLOŽKY VÍCEPRACÍ

Stavba: VK-VCO-D3 CYKLOSTEZKA BEČVA - VLÁRA - VÁH, ÚSEK VALAŠSKÉ KLOBOUKY - BRUMOV-BYLNICE - Dodatek č.3
Objekt: 22 Úpravy u chaty p.Peška - změna č.22
Rozpočet: 22 Úpravy chaty p.Peška - změna č.22

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	R-pol		Demontáž skruže, vyvrtání otvoru do nové skruže a napojení drenáže	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
89			Ostatní konstrukce na trubním vedení				2 470,00
Celkem:							16 385,05

