



## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

#### **Objednatel**

##### **Obec Kájov**

zastoupená starostou obce panem Bohumilem Šípem

se sídlem: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 602 721 746, email: [starosta@ou-kajov.cz](mailto:starosta@ou-kajov.cz)

dále jen **objednatel**

#### **Zhotovitel**

##### **PRVOK s.r.o.**

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Mgr. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: [info@prvok.eu](mailto:info@prvok.eu)

dále jen **zhotovitel**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

---

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

**„Vodohospodářská infrastruktura Kájov“**

## 3. ZMĚNA DÍLA

---

### KÁJOV – VODOVOD ZA KAPLIČKOU

#### 3.1 Méněpráce

Dle dohody s investorem stavby, vyčíslil dodavatel méněpráce v celkové částce  
809 652,- Kč bez DPH viz. příloha dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

**CELKEM MÉNĚPRÁCE 809 652,- Kč bez DPH**

#### 3.2 Vícepráce:

Dle dohody s investorem stavby, vyčíslil dodavatel vícepráce v celkové částce  
382 471,- Kč bez DPH viz. příloha dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

**CELKEM VÍCEPRÁCE 382 471,- Kč bez DPH**

3.3 Celkový rozdíl ceny : 427 181,- Kč bez DPH

516 889,- Kč s DPH

V Kájově dne 19. 6. 2019  
za objednatele

V Kájově dne 19.6.2019  
za zhotovitele

**OBEC KÁJOV**  
Kájovská 100  
382 21 Kájov  
okres Český Krumlov  
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp  
starosta obce Kájov

**PRVOK s.r.o.**  
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV  
www.prvok.eu

Mgr. Dan Hansel  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet


Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní řad - MĚNĚPRÁCE	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 0,8*0,2*54,5	m3	-8,72	78,00	-680,16
2	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 hornina 3. třídy předpoklad 20% z celkového objemu výkopů: 0,8*(1,6-0,2)*54,5*0,2	m3	-12,21	240,00	-2 929,92
3	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 hornina 4. třídy předpoklad 60% z celkového objemu výkopů: 0,8*(1,6-0,2)*54,5*0,6	m3	-36,62	440,00	-16 114,56
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 hornina 5. třídy předpoklad 20% z celkového objemu výkopů: 0,8*(1,6-0,2)*54,5*0,2	m3	-12,21	1 326,00	-16 187,81
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m hornina 3. třídy předpoklad 20% z celkového objemu výkopů:2*1,6*54,5	m2	-174,40	35,00	-6 104,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m hornina 3. třídy předpoklad 20% z celkového objemu výkopů:2*1,6*54,5	m2	-117,72	15,00	-1 765,80
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m předpoklad 50% z celkového objemu výkopů: 0,8*(1,6-0,2)*54,5*0,5	m3	-30,52	73,50	-2 243,22
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,8*(0,1+0,4)*54,5	m3	-21,80	248,00	-5 406,40
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,8*(0,1+0,4)*54,5	m3	-21,80	152,00	-3 313,60
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,8*(1,6-0,2-0,1-0,4)*54,5	m3	-39,24	86,30	-3 386,41
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,8*0,4*54,5	m3	-17,44	335,00	-5 842,40
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině VP1-VP9 - celkem 9kusů přípojek:0,8*54,5	m2	-43,60	11,00	-479,60
13	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 0,8*54,5	m2	-43,60	54,00	-2 354,40
14	100 000	Skládkovné - přebytečná zemina 0,8*(0,1+0,4)*54,5	m3	-21,80	50,00	-1 090,00
15	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFÍ 0,8*54,5*1,05*0,03	kg	-1,37	102,00	-140,09
16	5833733xx	Pískový obsyp VP1-VP9 - celkem 9kusů přípojek:0,8*0,4*54,5	m3	-17,44	355,00	-6 191,20
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>-74 229,57</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,8*0,1*54,5	m3	-4,36	795,00	-3 466,20
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-3 466,20</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
18	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm -54,5	m	-54,50	52,90	-2 883,05
19	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém včetně dodávky a osazení sloupku	kus	-3,00	690,00	-2 070,00
20	890001	Výstražná folie bílé barvy	m	-54,50	13,50	-735,75
21	28613857	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 110 x 10,0	m	-54,50	170,00	-9 265,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:	Vodovodní řad
Objekt :	01 Vodovodní řad - MĚNĚPRÁCE		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>-14 953,80</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
22	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	-54,50	12,00	-654,00
23	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí včetně proplach	m	-54,50	55,00	-2 997,50
24	890000c	Vytyčovací vodič CY6 D+M	m	-57,23	19,00	-1 087,28
		54,5*1,05		-57,23		
	<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-4 738,78</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
25	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	-236,00	41,00	-9 676,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-9 676,00</b>
<b>-107 064,34</b>						

  
**PRVOK s.r.o.**  
 PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
 IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV  
 www.prvok.eu ©

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	03 Zkapacitnění zatrubněného potoka	Zkapacitnění zatrubněného potoka

### MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm	m	-74,10	420,00	-31 122,00
2	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	-120,00	105,00	-12 600,00
		12*10		120,00		
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	-10,00	50,00	-500,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	-11,78	78,00	-919,15
		1,2*(74,1-25)*0,2		11,78		
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	-18,67	240,00	-4 481,57
		předpoklad horniny č.3 v objemu 20% z celku:1,2*(1,25-0,2)*74,1*0,2		18,67		
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	-56,02	440,00	-24 648,62
		předpoklad horniny č.4 v objemu 60% z celku:1,2*(1,25-0,2)*74,1*0,6		56,02		
7	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	-18,67	1 326,00	-24 760,66
		předpoklad horniny č.5 v objemu 20% z celku:1,2*(1,25-0,2)*74,1*0,2		18,67		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-46,68	73,50	-3 431,20
		objemu 50% z celku:1,2*(1,25-0,2)*74,1*0,5		46,68		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-80,03	248,00	-19 846,94
		1,2*(0,1+0,8)*74,1		80,03		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-80,03	152,00	-12 164,26
		1,2*(0,1+0,8)*74,1		80,03		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-13,34	86,30	-1 151,07
		1,2*(1,25-0,2-0,1-0,8)*74,1		13,34		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-33,91	335,00	-11 359,25
		1,2*0,8*74,1-0,4*0,4*3,14*74,1		33,91		
13	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	-58,92	54,00	-3 181,68
		1,2*(74,1-25)		58,92		
14	100 000	Skládkovné - přebytečná zemina	m3	-80,03	50,00	-4 001,40
		1,2*(0,1+0,8)*74,1		80,03		
15	5833733xx	Pískový obsyp	m3	-33,91	355,00	-12 037,41
		1,2*0,8*74,1-0,4*0,4*3,14*74,1		33,91		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>-166 205,22</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	-8,89	785,00	-6 980,22
		1,2*0,1*74,1		8,89		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>-6 980,22</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
17	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	-74,10	53,00	-3 927,30
18	28614342.A	PP žebrované potrubí SN 16 kN/m2	m	-74,10	3 660,00	-271 206,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>-275 133,30</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
19	890 001	Revize potrubí TV kamerou s videozáznamem	m	-74,10	92,00	-6 817,20
20	890 002	Výstaražná folie š=35cm D+M	m	-74,10	18,00	-1 333,80
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-8 151,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
21	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm včetně odvozu a likvidace sutí	m	-74,10	158,00	-11 707,80
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-11 707,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-213,29	105,00	-22 395,24
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-22 395,24</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	03 Zkapacitnění zatrubněného potoka	Zkapacitnění zatrubněného potoka

### MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zařízení staveniště				<b>-14717,00</b>
<b>Měněpráce</b>						<b>-505289,78</b>

**PRVOK s.r.o.**  
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV  
www.prvok.eu <sup>®</sup>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	04 Komunikace MĚNĚPRÁCE	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	500 001	Překop a znovuobnovení komunikace, vč řezání asfaltová komunikace asfalt tl.40mm obalované kamenivo tl.50mm vibrovaný štěrk tl.200mm štěrkodrt' (frakce 0-32) tl.150mm	m2	291,00	-678,00	-197 298,00
		v místě vodovodu dl. 236m:1*236		190,00		
		v místě vodovodních přípojek 5x6m:1*5*6		50,00		
		v místě zatrubnění vodoteče 25m:1*25				
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>-197 298,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní řad - VÍCEPRÁCE	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20	548	10 960,00
	119001402	Dočasné zajištění potrubí	m	10	525	5 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>16 210,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
1	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	ks	19,00	270,00	5 130,00
2	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	ks	25,00	535,00	13 375,00
3		Montáž spojek Waga a Synoflex včetně dodávky šroubů a matek	ks	5,00	1 096,00	5 480,00
4	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1,00	235,00	235,00
5	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1,00	690,00	690,00
6	525011000200	Navrtávací pas HAKU 110-2 na potrubí z PE a PVC	ks	2,00	2 275,00	4 550,00
7	960113018004	Souprava zem.tel. pro DN3/4-2 1,3-1,8	ks	1,00	1 237,00	1 237,00
8	547129	Poklop ventilový, výška 210mm, 7kg, vzor 1974	ks	1,00	518,00	518,00
9	547123	Deska podkladová Vario	ks	1,00	224,00	224,00
10	735051	Tangit-těsnící vlákno Uni-Lock 160m	ks	1,00	448,00	448,00
11	545211004	Isiflo-spojka DN 32x32 č.2.1.100	ks	3,00	436,80	1 310,40
12	545211005	Isiflo-spojka DN 40x40 č.2.1.100	ks	1,00	743,00	743,00
13	199136	ISIFLO šroubení s vnit.závitem 40 x 5/4 č.2.1.116	ks	2,00	463,00	926,00
14	199124	ISIFLO šroubení s vnit.závitem 32 x 1/4 č.2.1.116	ks	3,00	303,70	911,10
15	545226105	Isiflex šroubení ATU-T610-1 1/4 č.2.2.610	ks	2,00	644,00	1 288,00
16	545226104	Isiflec šroubení ATU-T610 - 1 č.2.2.610	ks	3,00	446,00	1 338,00
17	50101101104010	Trubka tlaková PEHD d 110x10	m	190,50	170,00	32 385,00
18	753101609	Koleno elektrosvařovací PE100 SDR 11 90° 40	ks	2,00	325,00	650,00
19	545226164	Isiflex šroubení ATU-T610-1" č.2.2.616	ks	1,00	449,00	449,00
20	612104	Koleno 110/45 W45	ks	4,00	1 020,00	4 080,00
21	612105	Koleno 110//90 W90	ks	6,00	990,00	5 940,00
22	612688	Objímka s dorazem 110 MB	ks	21,00	410,00	8 610,00
23	615388	Redukce 40/32	ks	1,00	213,10	213,10
24	503049	Přechodka s vnějš. Závitem 63/2 AZ	ks	2,00	135,00	270,00
25	523571	TL roura přírubová 80/100	ks	1,00	1 626,00	1 626,00
26	523510	TL koleno přírubové P 80/90° 8 děr na přírubě	ks	1,00	3 050,00	3 050,00
27	42273595	Hydrant podzemní PN 10 DN 80	ks	1,00	13 500,00	13 500,00
28	42291452	Poklop litinový hydrantový včetně podkladní desky	ks	1,00	1 310,00	1 310,00
29	5689412	Pas navrt. - plast se šoup. a konc. DN 100	ks	9,00	4 575,00	41 175,00
30	6528358	WAGA spojka DN 100	ks	2,00	6 220,00	12 440,00
31	6528971	WAGA spojka DN 110	ks	1,00	6 540,00	6 540,00
32	6589711	T-kus 100 T	ks	2,00	1 615,00	3 230,00
33	6589615	T-kus 100/100/100	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
34	6589818	T -kus 100/80/100	ks	1,00	2 310,00	2 310,00
35	612258	Koleno přír. 100/90°	ks	4,00	1 690,00	6 760,00
36	615589	Koleno přír. 80/90°	ks	3,00	1 370,00	4 110,00
37	530259	Lemový nákrůžek + příruba 110	ks	3,00	720,00	2 160,00
38	612898	Patní koleno 80/90°	ks	1,00	2 552,00	2 552,00
39	258941	Zátka elektro DN 110	ks	1,00	435,00	435,00
40	548978	SYNOFLEX spojka 100 č.7974	ks	2,00	6 570,00	13 140,00
41	658941	Poklop litinový šoupátkový včetně podkladní desky	ks	2,00	915,00	1 830,00
42	568998	Zemní souprava šoupátková, dodávka + montáž	ks	2,00	450,00	900,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>210 548,60</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	01 Vodovodní řad - VÍCEPRÁCE	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				
Díl: 9		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
43	919735113R00	Řezání živичného povrchu	m	410,00	105,50	43 255,00
44	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. Nad 50m2, tl. 10cm	m2	202,50	41,60	8 424,00
45	979083213R00	Nakládání vybouraných hmot	t	68,36	104,00	7 109,44
46	979083112R00	Odvoz vybouraných hmot do 1000m	t	68,36	91,80	6 275,45
47	965042231R00	Bourání beton.ploch tl. do 10 cm	m3	8,98	2 475,00	22 225,50
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>87 289,39</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
48	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,24	105,00	4 015,20
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 015,20</b>
Díl: ON		<b>Ostatní náklady</b>				
49		Oprava chodníku včetně výměny obrubníků + betonové lože	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
50		Odborný dohled u vysokého napětí	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>29 000,00</b>
<b>347 063,19</b>						

**PRVOK s.r.o.**  
 PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
 IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
 KÁJOVSKÁ N. 382/21 KÁJOV  
 www.prvok.eu ©

## Položkový rozpočet

Stavba :	1705. Kájov - Vodovod "Za Kapličkou"	Rozpočet:
Objekt :	02 Vodovodní přípojky - VÍCEPRÁCE	Vodovodní přípojky

Díl:	8	Trubní vedení				
1	891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky d32	kus	2,00	121,00	242,00
2	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	2,00	780,00	1 560,00
3	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,00	280,00	560,00
4	518253	Navrtávací pas 110/32	kus	2,00	1 680,00	3 360,00
5	523658	Šoupátko přípojkové 32	kus	2,00	2 230,00	4 460,00
6	527893	Zemní souprava teleskopická pro domovní přípojky	kpl	2,00	780,00	1 560,00
7	487985	Poklop přípojkový	kus	2,00	340,00	680,00
8	487001	Podkladní deska pro poklop k domovní přípojce	kus	2,00	152,00	304,00
9	199155	ISIFLO šroubení s vněj.závitem 63x2"	kus	2,00	909,00	1 818,00
10	199156	ISIFLO šroubení s vnitř.závitem 62x2"	kus	2,00	913,00	1 826,00
11	50101101106310	Potrubí HDPE PE 100 SDR11 PN16 63x5,8 návin	m	3,00	112,50	337,50
12	503074	Záslepka 40 AZ 700-627-044	ks	1,00	82,00	82,00
13	735051	Tangit-těsnící vlákno Uni-Lock 160m	kus	1,00	448,00	448,00
14	612098	Koleno 63/45 W45°	ks	2,00	504,00	1 008,00
15	615388	Redukce 40/32	ks	1,00	222,00	222,00
16	752846	Trubka Tlaková PE d 32x3mm	m	155,50	68,00	10 574,00
17	259878	Gebo QA svěr.spojka	ks	4,00	321,00	1 284,00
18	265888	Gebo QA tvarovka	ks	2,00	786,00	1 572,00
19	857242121R00	Montáž tvarovek litin.jedoos.	ks	13,00	270,00	3 510,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>35 407,50</b>

**PRVOK s.r.o.**  
 PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
 IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV  
 www.prvok.eu ©