

Oprava mostu ev č. 212 29 - 1 Chocovice				
Název položky	Měrná jednotka	Počet	jednotková	CENA celkem
Očištění ocel. konstrukce mostu otřskáním pískem na st. očištění Sa 2 dle ČSN ISO 8501-1 (lokálně 5% z plochy 640,25 m ² - příhradové díly, koncové svíslice, vzpěry, příčníky a další ocelové části)	M ²			11 050,35 Kč
Očištění ocel. konstrukce mostu mechanicky na st. očištění St 2 dle ČSN ISO 8501-1 (lokálně 50% z plochy 640,25 m ² - příhradové díly, koncové svíslice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M ²			44 816,80 Kč
Očištění ocel. konstrukce mostu mechanicky amyfém, odmašřením, oprášením (lokálně 45% z plochy 640,25 m ² - příhradové díly, koncové svíslice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M ²			34 572,00 Kč
Protikorozní nátěr ocel. kcl pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5, s živ. víc ják 10 let (příhradové díly, koncové svíslice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M ²			190 154,25 Kč
DIO	KPL			10 000,00 Kč
Celkem bez DPH				290 593,40 Kč
DPH 21%				61 024,61 Kč
Celkem vč. DPH				351 618,01 Kč

Datum: 14. 6. 2019

Uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Podpis:

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Brázda
místopředseda/představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Olovice
Na Vlčce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068
