



KUJCP010XAK6

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/069/19

číslo smlouvy zhotovitele: 19049-01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

CS road construction s.r.o.
se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupená: Danielem Ballou, jednatelem společnosti
IČO: 02217791
Osoba vykonávající technický dozor: **Alfons Dechet**, tel. ■■■ ■■■ ■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.
se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČO: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1063004492/5500
Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 3738692/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221
Zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti (oprávněným na základě plné moci)

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha

tel. č. ■■■ ■■■ ■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Václav Sedlák tel. č. ■■■■■■

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jiří Bureš tel. č. ■■■■■■

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jan Švec tel. č. ■■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30. 4. 2019 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Prachatice“.

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:
 - modernizace silnice II/171 a II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/171 Vacov – Nespice a II/170 průtah Vacov**“ 03/2019 vypracované Ing. Jiří Růžička, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.
3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatel, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.
4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/171 a II/170 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/171 Vacov – Nespice a II/170 průtah Vacov**“ do 60 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice	16 558 207,90 Kč	3 477 223,65 Kč	20 035 431,55 Kč
Modernizace silnice II/170 průtah Vacov	7 178 364,60 Kč	1 507 456,57 Kč	8 685 821,17 Kč
Doplňující údaje	348 996,50 Kč	73 289,27 Kč	422 285,77 Kč
Celkem	24 085 569,00 Kč	5 057 969,49 Kč	29 143 538,49 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK-Expertní ceny), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz. čl. VI).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání

objednatel, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatelí vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se

ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně

vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a

nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu

škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 100 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen

doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.


6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 606/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019.

V Českých Budějovicích dne **26-06-2019**

za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Klatovech dne **14-06-2019**

za zhotovitele:

Silnice Klatovy a.s.

Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.

Příloha:

Oceněný soupis prací

Plná moc – Bc. Pavel Panuška

Povinná cenová příloha	
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Prachatice	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
PT II-171 Vacov - Nespice a II-170 průtah Vacov	24 085 569,00
Celkem bez DPH	24 085 569,00
DPH 21 %	5 057 969,49
Celkem včetně DPH	29 143 538,49

V Klatovech, dne 29.4.2019

Silnice Klatovy a.s.
 Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
 zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
 oddíl B, vložka 221
 IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307



Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/171_II/170

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 60 kalendářních dnů.

Cena bez DPH**24 085 569,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 085 569,00	5 057 969,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****29 143 538,49**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/171_II/170

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Místo: Vacov

Datum:

29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek tel. 606 614 121

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		24 085 569,00	29 143 538,49	
SO 101	Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,660 km	6 975 332,00	8 440 151,72	STA
SO 102	Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km	7 616 093,90	9 215 473,62	STA
SO 103	Modernizace silnice II/171 staničení 62,145 - 62,496 km	1 966 782,00	2 379 806,22	STA
SO 104	Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km	7 178 364,60	8 685 821,17	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje	348 996,50	422 285,77	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,660 km

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 975 332,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 975 332,00	21,00%	1 464 819,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			8 440 151,72
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,660 km

Místo: Vacov

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 975 332,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 935 552,00
1 - Zemní práce	773 498,00
5 - Komunikace pozemní	6 075 749,00
8 - Trubní vedení	12 130,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	74 175,00
OST - Ostatní	39 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/171 staničení 59,555 - 60,660 km

Místo:

Vacov

Datum:

29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel:

Karel Plánek

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 975 332,00	
o HSV Práce a dodávky HSV							6 935 552,00	
D 1 Zemní práce							773 498,00	
2	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	776,950	880,00	683 716,00	OTSKP 2018
PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY								
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou sůl a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce D141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
W délka 1105m								
W šířka od 6,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W hloubka 100mm								
W 1105*6,7*0,1 740,350								
W BUS hloubka 100mm								
W 70*3,5*0,1 24,500								
W 55*2,2*0,1 12,100								
W Součet 776,950								
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM Tř.3. CENA 100.-Kč/t	T	1 864,680	-100,00	-186 468,00	
PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM Tř.3. CENA 100.-Kč/t								
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sůl a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce D141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
W délka 1105m								
W šířka od 6,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W hloubka 100mm								
W 1105*6,7*0,1*2,4 1 776,840								
W BUS hloubka 100mm								
W 70*3,5*0,1*2,4 58,800								
W 55*2,2*0,1*2,4 29,040								
W Součet 1 864,680								
4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 105,000	250,00	276 250,00	OTSKP 2018
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M								
Poznámka k souboru cen:								
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce D141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
PSC								
W délka 1105m								
W 1105 1 105,000								
D 5 Komunikace pozemní							6 075 749,00	
5	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	7 769,500	290,00	2 253 155,00	OTSKP 2018
PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 150MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátery								
Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 150mm, homogenizace								
poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 150mm								
W délka 1105m								
W šířka od 5,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W dávkování 3% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu								
W 1105*6,7 7 403,500								
W BUS 245,000								
W 70*3,5 121,000								
W 55*2,2 7 769,500								
W Součet 7 769,500								
7	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL 60MM	M2	7 769,500	250,00	2 020 070,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+, 16S TL 60MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.								
PSC AČL 16+ (50/70) ČSN 73 61 21								
W délka 1105m								
W šířka od 5,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W 1105*6,7 7 403,500								
W BUS 245,000								
W 70*3,5 121,000								
W 55*2,2 7 769,500								
W Součet 7 769,500								
8	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 769,500	12,00	93 234,00	OTSKP 2018
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.								
PSC PS CP 0,5kg/m2 ČSN 73 61 29								
W délka 1105m								
W šířka od 5,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W 1105*6,7 7 403,500								
W BUS 245,000								
W 70*3,5 121,000								
W 55*2,2 7 769,500								
W Součet 7 769,500								
9	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	7 769,500	220,00	1 709 290,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nátery - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.								
PSC ACO 11+ FMB 45/80-80 ČSN 73 61 21								
W délka 1105m								
W šířka od 5,6 do 6,8 m, průměrná 6,7m								
W 1105*6,7 7 403,500								
W BUS 245,000								
W 70*3,5 121,000								
W 55*2,2 121,000								

P Č	Ty p	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet			7 769,500		
D	8		Trubní vedení				12 130,00	
10	K	B9921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	1 850,00	5 550,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			3			3,000		
11	K	B9922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 850,00	3 700,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
12	K	B9923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	960,00	2 880,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 175,00	
13	K	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	15,500	150,00	2 325,00	OTSKP 2018
	PP		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			přechod pro chodce 3m					
W			10,5			10,500		
W			šrafování 5m2			5,000		
W			5			15,500		
W			Součet					
14	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVA ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 230,000	15,00	33 450,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			oboustranně					
W			délka 1105m					
W			1105*2			2 210,000		
W			rozřazovací kapka 10m					
W			2*10			20,000		
W			Součet			2 230,000		
18	K	935413	ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM - PŘEDLÁŽDĚNÍ	M	32,000	1 200,00	38 400,00	OTSKP 2018
	PP		ŽLABY A RIGOLY Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK ŠÍŘKY DO 600 MM - PŘEDLÁŽDĚNÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiály potřebné k řádnému předláždění žlabu do požadované podoby včetně úpravy lože a spořování. 2. Položka neobsahuje: X 3. Zařizob měření: Máří se metr/délkovy.					
W			délka 32m, sířka 0,6m					
W			32			32,000		
D	OST		Ostatní				39 780,00	
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	497,250	80,00	39 780,00	OTSKP 2018
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
W			průměrně 0,25m3/m					
W			délka 1105m					
W			1,8*1105*0,25			497,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km

KSO:

Místo: Mířetice

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

70990650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 616 093,90

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

7 616 093,90

21,00%

1 599 379,72

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

9 215 473,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km

Místo: Mířetice

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 616 093,90
HSV - Práce a dodávky HSV	7 562 633,90
1 - Zemní práce	731 342,80
5 - Komunikace pozemní	6 786 741,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 550,00
OST - Ostatní	53 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/171 staničení 60,660 - 62,145 km

Místo: Mifetice

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

P.Č.	Tyč	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 616 093,90	
D HSV Práce a dodávky HSV							7 562 633,90	
D 1 Zemní práce							731 342,80	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	562,645	880,00	495 127,60	OTSKP 2018
			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou sušičkou a s vybranými hmotami, kromě vodovodní dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m</i>					
			<i>hloubka 60mm</i>					
			<i>1485*5,8*0,05</i>		518,780			
			<i>rozjezdů hloubka 40mm</i>					
			<i>(15+6+8)*2*0,04</i>		2,800			
			<i>lokální výšpravy 10% plochy hloubka 50mm</i>					
			<i>1485*5,8*0,10*0,05</i>		43,065			
			<i>Součet</i>		562,645			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TMS: CENA 100.-KČ/T	T	1 350,348	-100,00	-135 034,80	
			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TMS: CENA 100.-KČ/T					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybranou sušičkou a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m</i>					
			<i>hloubka 60mm</i>					
			<i>1485*5,8*0,05*2,4</i>		1 240,272			
			<i>rozjezdů hloubka 40mm</i>					
			<i>(15+6+8)*2*0,04*2,4</i>		6,720			
			<i>lokální výšpravy 10% plochy hloubka 50mm</i>					
			<i>1485*5,8*0,10*0,05*2,4</i>		103,356			
			<i>Součet</i>		1 350,348			
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 485,000	250,00	371 250,00	OTSKP 2018
			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>1485</i>		1 485,000			
D 5 Komunikace pozemní							6 786 741,10	
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	861,300	12,00	10 335,60	OTSKP 2018
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu</i>					
			<i>technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29</i>					
			<i>0,5kg/m2</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>lokální výšpravy 10% plochy</i>					
			<i>1485*5,8*0,10</i>		861,300			
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	861,300	200,00	172 260,00	OTSKP 2018
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, čítačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, čítačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod.</i>					
			<i>ACP 16+ 50/70 ČSN 73 61 21</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>lokální výšpravy 10% plochy</i>					
			<i>1485*5,8*0,10</i>		861,300			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 613,000	12,00	103 356,00	OTSKP 2018
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu</i>					
			<i>technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29</i>					
			<i>0,5 kg/m2</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m</i>					
			<i>1485*5,8</i>		8 613,000			
7	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+, 11S	M3	215,325	6 180,00	1 115 383,50	OTSKP 2018
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+, 11S					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podlé obrubníků, čítačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje posilky, nálety - nezahrnuje těsnění podlé obrubníků, čítačnických zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednovrstevnou do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výšpravy výškové (ta se vykáže položkami 577*** a 578***), vztahuje se na plochu jednovrstevnou do 100m2. - nezahrnuje očištění podkladu na veřejném osovou ACO 11S 50/70 ČSN 73 61 21</i>					
			<i>průměrná tloušťka 25mm</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m</i>					
			<i>1485*5,8*0,025</i>		215,325			
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	6 801,300	180,00	1 224 234,00	OTSKP 2018
			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započítány v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu</i>					
			<i>pavnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana</i>					
			<i>délka 1485m</i>					
			<i>lokální výšpravy 100% okrajů 10% plochy</i>					
			<i>šířka 2m</i>					
			<i>1485*5,8*0,10</i>		861,300			
			<i>1485*2*2</i>		5 940,000			
			<i>Součet</i>		6 801,300			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 613,000	12,00	103 356,00	OTSKP 2018

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C ČSN 73 61 29					
	WV		0,5 kg/m ²			8 613,000		
	WV		délka 1485m					
	WV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m					
	WV		1485*5,8			8 613,000		
	WV		Součet					
10	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	8 613,000	220,00	1 894 860,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM					
	PSC		ACL 16+ 50/70 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1485m					
	WV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m					
	WV		1485*5,8			8 613,000		
	WV		Součet					
11	K	572Z14	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 683,000	12,00	104 196,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS CP ČSN 73 61 29					
	WV		0,5kg/m ²			8 613,000		
	WV		délka 1485m					
	WV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m					
	WV		1485*5,8			8 613,000		
	WV		rozjezd					
	WV		{15+8+8+8}*2			70,000		
	WV		Součet			8 683,000		
12	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	8 683,000	220,00	1 910 260,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovacích vpustí, šachet a pod.					
	WV		ACO 11+ PMB 45/80-85 ČSN 73 61 21					
	WV		délka 1485m					
	WV		šířka od 5,7 do 5,9 m, průměrná 5,8m					
	WV		1485*5,8			8 613,000		
	WV		rozjezd					
	WV		{15+8+8+8}*2			70,000		
	WV		Součet			8 683,000		
13	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 485,000	100,00	148 500,00	OTSKP 2018
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklovacího materiálu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovacího materiálu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nálety					
	WV		oboustranně					
	WV		délka 1485m					
	WV		1485*2*0,5			1 485,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 550,00	
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 970,000	15,00	44 550,00	
	PP		<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	WV		oboustranně					
	WV		délka 1485m					
	WV		1485*2			2 970,000		
	D	OST	Ostatní				53 460,00	
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	668,250	80,00	53 480,00	OTSKP 2018
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložení odpadů na skládce.					
	WV		průměrně 0,25m ³ /m					
	WV		délka 1485m					
	WV		1,8*1485*0,25			668,250		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/171 staničením 62,145 - 62,496 km

KSO:

Místo: Nespice

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 966 782,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 966 782,00	21,00%	413 024,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 379 806,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov
 Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/171 staničení 62,145 - 62,496 km

Místo: Nespice

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 966 782,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 954 146,00
1 - Zemní práce	227 654,00
5 - Komunikace pozemní	1 709 452,00
8 - Trubní vedení	6 510,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 530,00
OST - Ostatní	12 636,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/171 staničení 62,145 - 62,496 km

Místo:

Nespice

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 966 782,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 954 146,00	
D	1		Zemní práce				227 654,00	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	218,600	880,00	192 368,00	OTSKP 2018
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmolami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná možnost zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV hloubka 100mm					
			WV 351*6*0,1		210,600			
			WV BUS hloubka 100mm			8,000		
			WV 20*4*0,1			218,600		
			WV Součet					
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TÍM3. CENA 100 -KČ/T	T	524,640	-100,00	-52 464,00	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM TÍM3. CENA 100, KČ/T					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Polozka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmolami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná možnost zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV hloubka 100mm					
			WV 351*6*0,1*2,4		505,440			
			WV BUS hloubka 100mm			19,200		
			WV 20*4*0,1*2,4			524,640		
			WV Součet					
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	351,000	250,00	87 750,00	OTSKP 2018
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a malování a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná možnost zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			WV délka 351m					
			WV 351		351,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 709 452,00	
4	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	2 186,000	290,00	633 940,00	OTSKP 2018
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátery</i>					
			WV Rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 150mm, homogenizace					
			WV poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 150mm					
			WV dávkování 3% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV 351*6		2 106,000			
			WV BUS			80,000		
			WV 20*4			2 186,000		
			WV Součet					
6	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	2 186,000	260,00	568 360,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusťmi, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podélními obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusťmi, šachet a pod.</i>					
			WV ACL 16+ (50/70) ČSN 73 61 21					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV 351*6		2 106,000			
			WV BUS			80,000		
			WV 20*4			2 186,000		
			WV Součet					
7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 186,000	12,00	26 232,00	OTSKP 2018
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení PS C 0,5kg/m2 ČSN 73 61 29</i>					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV 351*6		2 106,000			
			WV BUS			80,000		
			WV 20*4			2 186,000		
			WV Součet					
8	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	2 186,000	220,00	480 920,00	OTSKP 2018
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusťmi, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje těsnění podélními obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusťmi, šachet a pod.</i>					
			WV ACO 11+ PMB 45/80-60 ČSN 73 61 21					
			WV délka 351m					
			WV šířka od 5,9 do 6,1 m, průměrná 6,0m					
			WV 351*6		2 106,000			
			WV BUS			80,000		
			WV 20*4			2 186,000		
			WV Součet					
D	8		Trubní vedení				6 510,00	
9	K	89922	VÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	1 850,00	5 550,00	OTSKP 2018
	PP		VÝSKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stěvařického povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		3			3,000		
10	K	09923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	950,00	950,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stěvařického povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		1			1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 530,00	
11	K	915111C	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	702,000	15,00	10 530,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a položení náletového materiálu (máti se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		oboustranně					
	W		délka 351m					
	W		351*2		702,000			
	D	OST	Ostatní				12 636,00	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	157,950	80,00	12 636,00	OTSKP 2018
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		průměrně 0,25m3/m					
	W		délka 351m					
	W		1,8*351*0,25		157,950			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**7 178 364,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 178 364,60	21,00%	1 507 456,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 685 821,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km

Místo: Vacov

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 178 364,60
HSV - Práce a dodávky HSV	7 178 364,60
1 - Zemní práce	416 809,60
5 - Komunikace pozemní	6 628 960,00
8 - Trubní vedení	33 370,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 225,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/170 staničení 15,271 - 15,991 km

Místo: Vacov

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Piánek

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **7 178 364,60**

D HSV Práce a dodávky HSV **7 178 364,60**

D 1 Zemní práce **416 809,60**

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	622,240	880,00	547 571,20	OTSKP 2018
PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY								
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami, kromě vodotěrné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV hloubka 100mm								
VV 720*8,6*0,1 619,200								
VV rozjezdy hloubka 40mm								
VV (8+20+12+10+10+16)*1*0,04 3,040								
VV Součet 622,240								

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-KČ/T	T	1 493,376	-100,00	-149 337,60	
PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM T/M3; CENA 100,-KČ/T								
Poznámka k souboru cen:								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sušič a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV hloubka 100mm								
VV 720*8,6*0,1*2,4 1 486,080								
VV rozjezdy hloubka 40mm								
VV (8+20+12+10+10+16)*1*0,04*2,4 7,296								
VV Součet 1 493,376								

3	K	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	123,840	150,00	18 576,00	OTSKP 2018
PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III								
VV předrcení materiálu na místě bubnovým drtičem na frakci 0-32, 10% plochy								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV hloubka 200mm								
VV 720*8,6*0,2*0,10 123,840								

D 5 Komunikace pozemní **6 628 960,00**

4	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	6 192,000	300,00	1 857 600,00	OTSKP 2018
PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM								
VV Rozfrézování stávajících podkladních vrstev -250mm, homogenizace , odvoz 50 mm mezikládku								
VV Vimperk SÚS k dalšímu využití v rámci stavby								
VV poté provedení recyklace RS CA dle TP 208 tl. 200mm								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV hloubka 200mm								
VV dávkování 2% zbytkového pojiva ve formě asfaltové pěny (emulze), 4% hydraulického pojiva - cementu								
VV 720*8,6 6 192,000								

5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	6 192,000	200,00	1 238 400,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM								
VV ACP 15+ 50/70 ČSN 73 61 21								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV 720*8,6 6 192,000								

6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 880,000	180,00	518 400,00	OTSKP 2018
PP VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY								
VV pevnost min. 100kN, oka min 25x25mm samoadhezní spodní strana								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV okraje oboustranně 2m								
VV 720*2*2 2 880,000								

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 192,000	12,00	74 304,00	OTSKP 2018
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, políždání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení PS CP ČSN 73 61 29								
VV 0,5 kg/m2								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV 720*8,6 6 192,000								

8	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	6 192,000	240,00	1 486 080,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL 50MM								
VV ACL 16S PMB 25/55-60 ČSN 73 61 21								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV 720*8,6 6 192,000								

9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 268,000	12,00	75 216,00	OTSKP 2018
PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, políždání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení PS CP ČSN 73 61 29								
VV 0,5 kg/m2								
VV délka 720m								
VV šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m								
VV 720*8,6 6 192,000								
VV rozjezdy								
VV (8+20+12+10+10+16)*1 76,000								
VV Součet 6 268,000								

10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	6 268,000	220,00	1 378 960,00	OTSKP 2018
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM								
Poznámka k souboru cen:								
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, políždání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
VV ACO 11+ PMB 45/80-65 ČSN 73 61 21								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		délka 720m					
	W		šířka od 8,0 do 9,0 m, průměrná 8,6m					
	W		720*8,6			6 192,000		
	W		rozjezdy					
	W		(8+20+12+10+10+16)*1				78,000	
	W		Součet				6 268,000	
	D	8	Trubní vedení				33 370,00	
11	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	13,000	1 850,00	24 050,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	WV		13			13,000		
12	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	WV		4			4,000		
13	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	960,00	1 920,00	OTSKP 2018
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	WV		2			2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 225,00	
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	60,500	150,00	9 075,00	OTSKP 2018
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	W		přechod pro chodce 3*6, 3*6, 3*9, 3*14m					
	W		(3*6+3*6+3*9+3*14)/2			52,500		
	W		pozor děti					
	W		2*4			8,000		
	W		Součet			60,500		
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 440,000	15,00	21 600,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		oboustranná					
	W		délka 720m					
	W		720*2			1 440,000		
16	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	5,000	30,00	150,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (máří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		středová 5m					
	W		5			5,000		
17	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	180,000	380,00	68 400,00	OTSKP 2018
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM					
	WV		180			180,000		
	WV		osazení do betonu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje

KSO:

Místo: Vacov

CC-CZ:

Datum: 29.4.2019

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ: 70890660

DIČ: CZ70890660

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Karel Plánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			348 996,50
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	348 996,50	21,00%	73 289,27
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	422 285,77
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo: Vacov

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	348 996,50
HSV - Práce a dodávky HSV	91 853,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 853,00
OST - Ostatní	257 143,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/171 Vacov - Nespice a II/170 průtah Vacov

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje

Místo: Vacov

Datum: 29.4.2019

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Karel Plánek

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							348 996,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							91 853,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							91 853,00	
1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KJS	24,000	1 500,00	36 000,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
VV			24					
					24,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KJS	24,000	180,00	3 840,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontovaných značek z dočasně skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek					
VV			24					
					24,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KJS	24,000	53,00	1 272,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			24					
					24,000			
4	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 440,000	16,00	23 040,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotlivě je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			60 dní					
VV			24ks					
VV			24*60					
					1 440,000			
5	K	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KJS	7,000	2 000,00	14 000,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
VV			7					
					7,000			
6	K	914222	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KJS	7,000	180,00	1 260,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
VV			7					
					7,000			
7	K	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KJS	7,000	53,00	371,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
VV			7					
					7,000			
8	K	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	420,000	16,00	6 720,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
VV			7*60					
					420,000			
9	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KJS	2,000	105,00	210,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dostání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			2					
					2,000			
10	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KJS	6,000	525,00	3 150,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
VV			2 kus					
VV			3 přesunů					
VV			3*2					
					6,000			
11	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KJS	2,000	105,00	210,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			2					
					2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	16,00	1 920,00	OTSKP 2018
PP			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			60 dní					
VV			2 kus					
VV			2*60					
					120,000			
D OST Ostatní							257 143,50	
13	K	02710.1	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP 2018
PP			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje vašeřené náklady spojené s obědňáčkem požadovanými zařízeními					
15	K	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	6 500,50	6 500,50	OTSKP 2018
PP			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
VV			1					
					1,000			
14	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,661	63 000,00	230 643,00	OTSKP 2018
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
VV			2,941					
VV			0,72					
VV			Součet					
					3,661			

PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I., 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“)

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti
tímto zmocňuje

pana **Bc. Pavla Panušku, r.č. [REDACTED] bytem [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]**

- 1.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastrálním úřadem, finančním úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a v souvislosti s výsledkem těchto řízení je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,- Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s. [REDACTED]

.....
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti

Zmocnění přijímám:

[REDACTED]
.....
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti


Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019

Ověřuji, že:

Ing. Ladislav Kolář, narozen [redacted]

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019



[redacted]
Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O 269/2019

Ověřuji, že [redacted]


je [redacted] totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal přede mnou vlastnoručně tuto listinu, v Klatovech dne 14.3.2019 [redacted]

Hana Voráčková
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech



Ověřuji, že tento úplný opis, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, který je složený z 1 listu, souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složené z 1 listu.

V Klatovech dne 17.5.2019



[redacted]
Hana Voráčková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Vlastimilem Heřmanem
notářem v Klatovech