

# ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019

Objekt : Oprava přejezdu P4622 (km 26,470) - Kopidlno

Objednatel:

Ceník: Údržba HK 2019

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
1	5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,025	0,00	0,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	71,475	0,00	0,00
3	5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI</i>	t	145,452	0,00	0,00
4	5906140210	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u"	km	0,025	0,00	0,00
5	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,025	0,00	0,00
6	5957110030	<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 - dodávka SŽDC s.o.</i>	kus	50,000	0,00	0,00
7	5956140020	<i>Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec betonový příčný nevystrojený tv. SB 8 P</i>	kus	45,000	0,00	0,00
8	5958140005	<i>Železniční svršek-upevňovací Podkladnice žebrová tv. S4pl</i>	kus	90,000	0,00	0,00
9	5958134075	<i>Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací vrtule R1(145)</i>	kus	360,000	0,00	0,00
10	5958134040	<i>Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6</i>	kus	360,000	0,00	0,00
11	5958125010	<i>Železniční svršek-upevňovací Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)</i>	kus	180,000	0,00	0,00
12	5958158000	<i>Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5</i>	kus	90,000	0,00	0,00
13	5958158070	<i>Železniční svršek-upevňovací Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)</i>	kus	90,000	0,00	0,00
14	5907015420	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u"	m	18,000	0,00	0,00
15	5957110030	<i>Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 - dodávka SŽDC s.o.</i>	m	18,000	0,00	0,00
16	5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovací Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus	60,000	0,00	0,00
17	5958158000	<i>Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5</i>	kus	30,000	0,00	0,00
18	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4,000	0,00	0,00
19	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,175	0,00	0,00
20	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svařečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	4,000	0,00	0,00
21	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	0,00	0,00
22	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	250,000	0,00	0,00
23	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	250,000	0,00	0,00
24	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	21,600	0,00	0,00
25	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	21,600	0,00	0,00
26	5963201015	<i>Přejezd celopryžový užitý panel vnitřní - dodávka SŽDC s.o.</i>	kus	36,000	0,00	0,00
27	5963101050	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm</i>	kus	2,000	0,00	0,00
28	5963101085	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm</i>	kus	34,000	0,00	0,00
29	5963101055	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero</i>	kus	1,000	0,00	0,00
30	5963101060	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka</i>	kus	1,000	0,00	0,00
31	5963101135	<i>Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pojistka proti posunu</i>	kus	4,000	0,00	0,00
32	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	40,000	0,00	0,00
33	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	20,000	0,00	0,00
34	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	119,000	0,00	0,00
35	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	40,000	0,00	0,00
36	5963152000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry</i>	kg	15,400	0,00	0,00
37	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami 20 cm	m2	151,640	0,00	0,00
38	5963146000	<i>Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odbrusná vrstva</i>	t	15,164	0,00	0,00

39	5963146010	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	22,746	0,00	0,00
40	5963146025	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	26,537	0,00	0,00
41	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	1,500	0,00	0,00
42	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	1,600	0,00	0,00
43	5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	0,800	0,00	0,00
44	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	30,000	0,00	0,00
45	5964103030	Železniční spodek Drenážní plastové díly trubka s částečnou perforací DN 160 mm	m	30,000	0,00	0,00
46	5964103045	Železniční spodek Drenážní plastové díly spojka-spojovací nátrubek DN 150 mm	kus	4,000	0,00	0,00
47	5955101030	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	14,400	0,00	0,00
48	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	48,000	0,00	0,00
49	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	119,000	0,00	0,00
50	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	35,700	0,00	0,00
51	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	125,000	0,00	0,00
52	5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	75,000	0,00	0,00
53	5964133005	Železniční spodek Geotextilie separační	m2	131,250	0,00	0,00
54	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. Třídy	m3	7,200	0,00	0,00
55	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. Třídy	m3	55,350	0,00	0,00
56	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	25,000	0,00	0,00
57	7594105070	Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům	kus	5,000	0,00	0,00
58	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	5,000	0,00	0,00
59	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	66,207	0,00	0,00
60	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	332,894	0,00	0,00
61	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	272,152	0,00	0,00
62	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	21,062	0,00	0,00
63	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	3,889	0,00	0,00
64	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	1,265	0,00	0,00
65	9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	0,224	0,00	0,00
66	9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	11,190	0,00	0,00
67	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,796	0,00	0,00
68	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	0,00	0,00
69	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	314,044	0,00	0,00
70	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,019	0,00	0,00
71	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	18,850	0,00	0,00
72	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	0,00	0,00
73	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	0,00	0,00
74	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	0,00	0,00
75	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	0,500	0,00	0,00

**Celkem**

**0,00**