

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sokolská 200, Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2019

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				47 784,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 784,00
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	47 784,00	0,00
sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	47 784,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bytový dům Sokolská 200, Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 10.06.2019

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 784,00
HSV - Práce a dodávky HSV	47 784,00
94 - Lešení a stavební výtahy	47 687,00
95 - Požární dveře na půdu	26 365,00
998 - Přesun hmot	97,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 784,00

ROZPOČET

Stavba: Bytový dům Sokolská 200, Dačice - zateplení domu

Objekt: Další požadované práce

Místo: Datum: 10.06.2019

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **47 784,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **47 784,00**

94 - Lešení a stavební výtahy **47 687,00**

1	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m ²	309,472	40,90	12 657,00
2	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m ²	309,472	1,00	309,00
3	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m ²	309,472	27,00	8 356,00

95 - Požární dveře na půdu **26 365,00**

4	K	95pro111	Požární dveře 80/1970 cm - viz.samostatná nabídka	ks	1,000	24 700,00	24 700,00
5	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m ²	kus	1,000	16,30	16,00
7	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m ²	0,490	886,00	434,00
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	0,980	512,00	502,00
6	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,845	195,00	360,00
9	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	0,164	87,50	14,00
10	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,164	1 350,00	221,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,164	230,00	38,00
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2,296	10,00	23,00
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,164	350,00	57,00

998 - Přesun hmot **97,00**

14	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,164	594,00	97,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------