

Zakázka : **Prodloužení zpevněného povrchu ul. Vělařská**

Část : **SO 01 Uprava svahu**

Faktura :

Zakázka číslo :

Umístění :

Stavební objekt číslo :

Investor :

Rozpočet číslo :

Objednal :

Dodatek číslo :

Projektant :

Archivní číslo :

Zpracoval :

Datum : 30.4.2019

STAVIA - stíhání stavby, a.s.

Kurz měny :

Soubor :

**Rozpočtové náklady**

**Ostatní náklady**

**Vypracoval:**

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV		363 994,59		
PSV				
MON				
VRN				
OST		24 440,00		
<b>Celkem</b>		<b>388 434,59</b>		

Název nákladu

Částka

Sazba DPH

Základní rozpočtové náklady

388 434,59

Celkové ostatní náklady

Dílčí DPH

Daň

Přirážky

388 434,59

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)

388 434,59

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

81 571,26

Sazba [%]

Základ

Daň

15 %

388 434,59

21 %

81 571,26

0 %

388 434,59

81 571,26

**Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH**

**470 005,85**


Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ

Počet MJ

Náklady/MJ

Marek Lišvar  
Dne:



Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Proloužení zpevněného povrchu ul. Včelařská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>388 434,59</b>
<b>1</b>		<b>B</b>			<b>SO 01 Úprava svahu</b>				<b>363 994,59</b>
	<b>001</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>51 405,93</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	1			113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živýchých tl 100 mm *Odstranění živice stávající komunikace	9,000	m2	159,12	1 432,08
					3*3	9,000			
P	2			113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm 30*3,5	114,000	m2	64,17	7 315,15
					9	105,000			
					Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 30*0,4*1,2	14,400	m3	619,84	8 925,70
					Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 30*1,5	14,400	m3	175,76	2 530,94
						45,000	m2	46,70	2 101,32
					Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 14,4	23,400	m3	182,00	4 258,80
					45*0,2	14,400			
					Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Uložení sypaniny na skládky	23,400	m3	296,40	6 935,76
					Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 23,4*1,8	42,120	t	17,89	418,58
					Úprava pláně v zářezech se zhutněním *Úprava rýhy pro OZ 30*0,5	129,000	m2	26,00	3 354,00
					3*3	15,000			
					*Úprava pláně komunikace 30*3,5	9,000			
					Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm ve svahu do 1:2	105,000	m2	70,72	3 182,40
					P 11 182001112	45,000	m2	70,72	3 182,40
					002 O HSV				<b>42 855,07</b>
<b>Seznam položek pro oddíl :</b>									
P	12			564831111	Podklad ze sterkočtře ŠD tl 100 mm 30*0,4	12,000	m2	72,28	867,36
						12,000			

## Položkový rozpočet

Zakázka : **Prodloužení zpevněného povrchu ul. Včelářská**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>388 434,59</b>
P	13	274321511			Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 30*0,4*0,8	9,600 9,600	m3	2 808,00	<b>26 956,80</b>
P	14	274351215			Zřízení bednění stěn základových pásů (30*0,8)*2	48,000 48,000	m2	210,08	<b>10 083,84</b>
P	15	274351216			Odstranění bednění stěn základových pásů	48,000	m2	51,06	<b>2 451,07</b>
P	16	274361821			Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	0,050	t	49 920,00	<b>2 496,00</b>
	<b>003</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>46 949,76</b>
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>				
P	17	279113135			Základová zed' tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění 30*0,5	15,000 15,000	m2	1 476,80	<b>22 152,00</b>
P	18	279311935			Základové zdi tl do 400 mm z betonu tř. C 16/20 do ztraceného bednění	4,500	m3	2 631,20	<b>11 840,40</b>
P	19	279361221			Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 216	0,050	t	49 920,00	<b>2 496,00</b>
P	20	622481118			Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtažením do tmele 30*0,5 30*0,3 (0,5*0,3)*2	24,300 15,000 9,000 0,300	m2	187,20	<b>4 548,96</b>
P	21	622661211			Sjednocovací nátěr	24,300	m2	156,00	<b>3 790,80</b>
P	22	711131230			Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše popovou fólií 30*0,5	15,000	m2	141,44	<b>2 121,60</b>
	<b>005</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Komunikace</b>				<b>133 032,37</b>
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>				
P	23	564861111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	114,000	m2	131,04	<b>14 938,56</b>
P	24	564851111			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	114,000	m2	101,40	<b>11 559,60</b>
P	25	573211111			Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 (30*3)*2 9	189,000 180,000 9,000	m2	9,01	<b>1 702,21</b>
P	26	577145112			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm	99,000	m2	520,00	<b>51 480,00</b>
P	27	577144111			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	99,000	m2	520,00	<b>51 480,00</b>
P	28	569951133			Zpevnění krajiny asfaltovým recyklátem tl 150 mm 30*0,5	15,000	m2	124,80	<b>1 872,00</b>
	<b>008</b>	<b>O</b>		<b>HSV</b>	<b>Potrubi</b>				<b>1 591,20</b>
					<b>Seznam položek pro oddíl :</b>				
P	29	899331111			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	1,000	kus	1 591,20	<b>1 591,20</b>

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Prodloužení zpevněného povrchu ul. Včelařská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>388 434,59</b>

<b>009</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce - bourání</b>					<b>271,91</b>
------------	----------	------------	--	---	--	--	--	--	---------------

**Seznam položek pro oddíl :**

P	30	919732200		Řezání podkladu nebo krytu živичného hloubky do 10 cm		3,500	m	77,69	271,91
<b>988</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>		<b>Odvoz sutí</b>					<b>65 876,56</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

P	31	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí		63,270	t	152,88	9 672,72
				114*0,3*1,8		61,560			
				9*0,1*1,9		1,710			
P	32	979082113		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m		63,270	t	324,48	20 529,85
P	33	979082119		Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy sutí		569,430	t	22,05	12 554,79
				63,27*9		569,430			
P	34	979099145		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)		1,710	t	416,00	711,36
				9*0,1*1,9		1,710			
P	35	979099155		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)		61,560	t	364,00	22 407,84
				114*0,3*1,8		61,560			

<b>998</b>	<b>O</b>	<b>HSV</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>22 011,79</b>
------------	----------	------------	--	--------------------	--	--	--	--	------------------

**Seznam položek pro oddíl :**

P	36	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným		107,838	t	62,40	6 729,09
				12*0,1*1,1*1,8		2,376			
				114*0,2*1,1*1,8		45,144			
				114*0,15*1,1*1,8		33,858			
				99*0,1*2,4		23,760			
				15*0,1*1,8		2,700			
P	37	998153131		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické		33,550	t	455,52	15 282,70
				9,6*2,1		20,160			
				(8*15)*32/1000		3,840			
				4,5*2,1		9,450			
				0,1		0,100			

<b>2</b>	<b>B</b>			<b>Ostatní náklady</b>					<b>24 440,00</b>
<b>999</b>	<b>O</b>	<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>24 440,00</b>

**Seznam položek pro oddíl :**

## Položkový rozpočet

Zakázka :

Prodloužení zpevněného povrchu ul. Včelářská

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									<b>388 434,59</b>
P	38	R			Vytýčení inženýrských sítí	1,000	kpl	4 160,00	4 160,00
P	39	R			Provozní vlivy	1,000	kpl	8 320,00	8 320,00
P	40	R			Geodetické práce	1,000	kpl	2 600,00	2 600,00
P	41	R			Kompletační činnost	1,000	kpl	1 560,00	1 560,00
P	42	R			Zkouška únosnosti	1,000	ks	3 640,00	3 640,00
P	43	R			Zabezpečení stavby	1,000	kpl	4 160,00	4 160,00